

SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES Y SERVICIOS
Suministro e instalación de estructura exterior completiva para el edificio anexo en la sede central de la Superintendencia de Bancos
Formulario de Listado de partidas y cantidades

No.	PARTIDA	UBICACION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DOP	VALOR DOP
1.00 Suministro e instalación de recubrimiento exterior, tipo fachada ventilada						\$ -
1.01	Suministro e instalación de fachada ventilada, marca Favemanc, compuesta por placas en material cerámico todo masa, extruido, con cámaras de aire, color grisnat F037, medidas 60 centímetros de altura y 120 cm de largo, con sistema de anclaje oculto, combinado con barras quiebra vistas (ver partida 1.02), adosadas a una estructura de soporte y fijación de aluminio puro a una distancia de 25 centímetros del muro. Incluye suministro e instalación de tornillería en acero inoxidable para perfilera, conforme a norma AISI 304; tornillos anclaje de cuña para fijación mecánica de ménsulas de sustentación a muros tipo HSA M8x70, de acero galvanizado y cabeza con rosca externa; tornillos anclaje de atornillado directo para fijación de ménsulas de retención a muros tipo HRD 10x80, de acero inoxidable, camisa plástica y cabeza hexagonal; tornillos autoperforantes para fijación de ménsulas a perfiles tipo M5.5x22, de acero inoxidable. (Placas en material cerámico Favemanc suplidas por SB)	Perímetro edificio anexo (2do nivel), lateral este, sur, oeste	30.00	M2		\$ -
1.02	Suministro e instalación de barras quiebra vistas o baguettes, marca Favemanc, color grisnat F037, en material cerámico todo masa, medidas de todas las caras de 5 centímetros, colocadas 20 centímetros de separación entre ellas, con sistema de anclaje oculto, adosadas a una estructura de soporte y fijación de aluminio puro a una distancia de 25 centímetros del muro. Combinado con placas ceramicas (ver partida 1.01). Incluye suministro e instalación de tornillería en acero inoxidable para perfilera, conforme a norma AISI 304; tornillos anclaje de cuña para fijación mecánica de ménsulas de sustentación a muros tipo HSA M8x70, de acero galvanizado y cabeza con rosca externa; tornillos anclaje de atornillado directo para fijación de ménsulas de retención a muros tipo HRD 10x80, de acero inoxidable, camisa plástica y cabeza hexagonal; tornillos autoperforantes para fijación de ménsulas a perfiles tipo M5.5x22, de acero inoxidable.	Perímetro edificio anexo (2do nivel), lateral este, sur, oeste	60.00	UD		\$ -
2.00 Misceláneos						\$ -
2.01	Replanteo general y verificación de áreas y plomo o niveles de las superficies a intervenir	Perímetro edificio anexo (2do nivel), lateral este, sur, oeste	1.00	PA		\$ -
2.02	Cubrefaltas aluminio prepintado: desmonte material existente, suministro e instalación de material nuevo y reinstalacion	Perímetro edificio anexo (2do nivel), lateral este, sur, oeste	100.00	ML		\$ -
2.03	Cubrefaltas superior e inferior en tola inoxidable perforada. Suministro e instalación de tola inoxidable perforada, soportada sobre angulares con tratamiento anticorrosivo, pintura industrial, planchas de 4' x 8', longitud total 350' y ancho variable	Perímetro edificio anexo (2do nivel), lateral este, sur, oeste	510.00	P2		\$ -
2.04	Suministro, traslado y colocación de los equipos de elevación requeridos para la ejecución de estos trabajos (por ejemplo, grúas, manlifts, andamios, plataformas), incluyendo los equipos de proteccion personal respectivos, como cascos, botas, lentes, chalecos, lineas de vida, arnés, acolladores, etc. Equipos de izado o elevación deben contar con certificación de cumplimiento.		1.00	PA		\$ -

SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES Y SERVICIOS

Suministro e instalación de estructura exterior completa para el edificio anexo en la sede central de la Superintendencia de Bancos

Formulario de Listado de partidas y cantidades

No.	PARTIDA	UBICACION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO DOP	VALOR DOP
2.05	Limpieza continua y final, recogida y bote de escombros generados durante la ejecucion del proyecto.		1.00	PA		\$ -
TOTAL GENERAL DOP						\$0.00

Procedimiento 2