

OFICINA CONTRALORIA EXTERNA - MAYO 2025

ESPECIFICACIONES

Item	Tipo de Mobiliario	Especificación de Mobiliario	Dimensiones Aprox.	Cantidad	Garantía
1	Estación modular baja (Colocación en H)	Estaciones de trabajo en laminado plástico de alta resistencia. Espesor de paneles de 40 mm. Espesor de tope 25 mm. Paneles posteriores en laminado plástico de (+/-) 1.05 de altura x 1.00 Mts de ancho total. Paneles laterales en laminado plástico y cristal de (+/-) 1.05 de altura x 0.60 Mts de ancho total. Laminado color Nogal urbano.	Tope de 1.00 x 0.60 Mts	4	1 año
2	Estación modular alta (Colocación en línea)	Estaciones de trabajo en laminado plástico de alta resistencia. Espesor de paneles de 40 mm. Espesor de tope 25 mm. Paneles posteriores en laminado plástico de (+/-) 1.50 mts de altura total. Paneles laterales en laminado plástico y cristal de (+/-) 1.05 de altura total. Paneles para dividir los espacios en laminado plástico y cristal de (+/-) 1.05 Mts de altura total. Color Nogal urbano.	Tope 0.90 x 0.60 Mts	5	1 año
3	Módulo Aéreo	Módulos aéreos en laminado plástico de alta resistencia color Nogal urbano. Puerta enrollable color gris con llavín incluido.	0.80 x 0.35 Mts	5	1 año
4	Credenza	Credenza de línea sencilla y contemporánea. Provistas de puertas corrediza con tiradores y con llavín. Interior con un tramo. En laminado plástico color Nogal Urbano	1.20 x 0.40 Mts.	1	1 año

NOTA:

Revisar siempre el Plano Arquitectónico adjunto.

Para las estaciones, las molduras y conectores deben ser entregados por el proveedor al momento de su instalación.

Todo lo que no sea estaciones modulares debe estar armado.