

*SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES*  
*DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES*

Descripción de la Adquisición: " Servicio de Colocación e Instalación de Verja Perimetral Para nuevo Centro de Formación Los Palmeros, dirigido a MiPymes "

Procedimiento No.: INFOTEP-DAF-CM-2025-0092.


Rubros: 72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones.

Área Requirente: Departamento de Infraestructura.

Fecha: 10 de septiembre, 2025

Lote	No.	PARTIDAS	CANT.	UD
1	1.0	<b>EXCAVACIONES</b>		
	1.1	Replanteo general	1.00	P.A.
	1.2	Limpieza en área de material en área de excavación	1.00	P.A.
	1.3	Excavación en roca	21.24	M3
	1.4	Bote de material excavación en zapata de muro y columnas m3	29.74	M3
	2.0	<b>ACERO (M.O.)</b>		
	2.1	Acero en zapata de muro de verja Perimetral	118.00	M
	2.2	Acero en columnas de verja Perimetral (40 uds)	116.00	M
	2.3	Acero en viga de amarre de verja Perimetral	118.00	M
	2.4	Acero en zapata de columnas de verja Perimetral	40.00	UD
	3.0	<b>HORMIGON EN ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS f'c= 210 Kg/cm<sup>2</sup>, LIGADORA MANUAL (M.O.)</b>		
	3.1	Hormigón en zapata de muro de verja Perimetral	15.53	M3
	3.2	Hormigón en zapata de columnas de verja Perimetral	5.05	M3
	4.0	<b>BLOQUES DE HORMIGON VIOLINADO. CAMARA LLENA CADA 0.80 M (M.O.)</b>		
	4.1	Colocación de bloques de 0.15 mt. con F3/8" a 0.80 mt S.N.P y serpentina 1 F 3/8" c/ 4 líneas	283.20	M2
	4.2	Andamios para colocar bloques y terminación del violinado, pañetes y terminaciones	100.00	M2
	5.0	<b>ENCOFRADOS</b>		
	5.1	Encofrado de columnas 0.20x0.20 (40 unds)	96.00	M
	5.2	Encofrado de viga de amarre 0.20x0.20	118.00	M
	6.0	<b>HORMIGON EN VIGA Y COLUMNAS f'c= 210 Kg/cm<sup>2</sup>, LIGADORA MANUAL (M.O.)</b>		

6.1	Hormigón en columnas de muro (0.20x0.20m) de verja Perimetral	4.49	M3
6.2	Hormigón en viga de amarre de muro, verja perimetral (0.20x0.20m)	5.52	M3
<b>7.0</b>	<b>PAÑETE EN VIGA Y COLUMNAS (M.O.)</b>		
7.1	Pañete en columnas de muro (0.20x0.20m) de verja Perimetral	19.20	M2
7.2	Pañete en viga de amarre de muro, verja perimetral (0.20x0.20m)	23.60	M2
7.3	Cantos en columnas de muro (0.20x0.20m) de verja Perimetral	187.20	M
7.4	Cantos en viga de amarre de muro, verja perimetral (0.20x0.20m)	118.00	M
7.7	Fraguache en columnas de amarre (0.20x0.20m) 40 unds	19.20	M2
7.8	Fraguache en viga de amarre de amarre (0.20x0.20m)	23.60	M2
<b>8.0</b>	<b>MISCELANEOS</b>		
8.1	Limpieza continua general y limpieza final	1.00	P.A.
8.2	Movimiento interno de materiales: (bloques, hormigón, agregados y acero)	1.00	P.A.



Vilma M. Herasme B.  
Directora de Administración y Finanzas

