



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP
SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES **DEPARTAMENTO**
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Descripcion de la Adquisicion: "Servicio de Colocacion e Instalacion de Verja Perimetral para Nuevo Centro de Formacion Los Palmeros, Dirigido a MiPymes"
Procedimiento No.: INFOTEP-DAF-CM-2025-0092.
Rubros: 72100000 Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones.
Area Requiriente: Departamento de Infraestructura.
Fecha: 10 de septiembre,2025

Lote	No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UD
1	1	TRABAJOS PRELIMINARES:		
	1,1	Replanteo con Instrumentos Topográficos Verja Perimetral (Rend. 100 MI/Día)	118,00	ML
	2	MOVIMIENTO DE TIERRA (M. O.)		
	2,1	Excavacion en Roca con Compresor para Zapata de Columnas de 0.60x0.60 m, Profundidad H=0.70 y Muros de 0.45 m de Ancho y 0.60 m de Profundidad	35,46	M3N
	2,2	Relleno de Reposicion Compactado Manualmente	14,20	M3C
	2,3	Bote de Material Sobrante Producto de Excavación	21,26	M3E
	3	COLOCACION DE ACERO DE ZAPATAS (M. O.)		
	3,1	Acero de 3/8" en Zapata de Muros de Bloques, Tres Barras Longitudinales y Barras Transversales 0.15 m de Separación	109,93	ML
	3,2	Acero de 3/8" en Zapata de Columnas, Cinco Barras de 3/8" a 0.15 m A. D. + Dos Barras Diagonales de 0.95 m	8,43	QQ
	4	HORMIGON PARA ZAPATA DE MUROS Y COLUMNAS (M. O.)		
	4,1	Ligado y Vaciado de Zapta de Muros de Bloques 0.45x0.25 m con Ligadora, Hormigon F'c=210 Kg-cm2, Incluye Alquiler de Ligadora	10,58	M3
	4,2	Ligado y Vaciado de Zapta de Columna de Amarre de 0.60x0.60x0.35 m con Ligadora, Hormigon F'c=210 Kg-cm2 (40 UD), Incluye Alquiler de Ligadora	5,04	M3
	5	COLOCACION DE ACERO DE COLUMNAS Y VIGA (M. O.)		
	5,1	Acero de 3/8" en Columnas de Amarre, Cuatro Barras Longitudinales de 3/8" con Estribos de 3/8" a 0.20 m	110,00	ML
	5,2	Acero de 3/8" en Viga de Amarre, Cuatro Barras Longitudinales de 3/8" con Estribos de 3/8" a 0.20 m	118,00	ML
	6	ENCOFRADO DE COLUMNAS Y VIGA DE AMARRE A TODO COSTO		
	6,1	Encofrado de Columnas 0.20x0.20 m en Verja Perimetral a Todo Costo, Incluye Definir Retalles	96,00	ML
	6,2	Encofrado de Viga de 0.20x0.20 m en Verja Perimetral, Incluye Definir Retalles	118,00	ML
	7	HORMIGON EN COLUMNAS Y VIGA DE AMARRE (M. O.)		
	7,1	Ligado y Vaciado de Columnas de Amarre 0.20x0.20 m con Ligadora, Hormigon F'c=210 Kg-cm2, Incluye Alquiler de Ligadora y Operador	4,40	M3
	7,2	Ligado y Vaciado de Viga de Amarre 0.20x0.20 m con Ligadora, Hormigon F'c=210 Kg-cm2, Incluye Alquiler de Ligadora, Incluye Alquiler de Ligadora y Operador	4,72	M3
	8	COLOCACION DE BLOQUES DE HORMIGON (O. M.)		
	8,1	Colocacion de Bloques Violinados de Hormigon de 0.15 m con Acero de 3/8" a 0.80 m con Camaras Llenas y Una Barra de Acero Horizontal de 3/8" Cada 4 Lineas	285,12	M2
8,2	Violinado de Muros de 0.15 m Ambas Caras en Verja Perimetral	475,20	M2	



INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL INFOTEP

SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

DEPARTAMENTO

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

8,3	Colocacion de Serpentin	264,00	M2
8,4	Andamios en Primer Nivel Ambos Lados	197,60	M2
9	PAÑETE EN VIGAS Y COLUMNAS (M. O.)		
9,1	Fraguache	102,80	M2
9,2	Pañete de Mezcla en Columnas y Vigas	102,80	M2
9,3	Cantos	766,40	ML
10	MISCELANEOS (O. M.):		
10,1	Limpieza Continua y Final (Incluye Perimetro a Excavar Antes del Replanteo y Botes)	1,00	P. A.
10,2	Movimiento Interno de Materiales (Bloques, Hormigon, Agregados y Acero)	1,00	P. A.
	SUB-TOTAL GENERAL:		
11	ITBIS Norma	18,0%	%
	TOTAL GENERAL		