



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

16 de diciembre de 2025

Objeto de la compra: “ADQUISICIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS, MOTORES Y BOMBAS SUMERGIBLES”.

Rubro: 40150000 Bombas y compresores industriales, 26130000- Generación de energía.

Planificada: Si

Detalle pedido

LOTE I	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
MOTORES	40151513	2.6.5.2.01	MOTOR SUMERGIBLE DE 7.5 HP, 460 V, 3Ø, 60 HZ, 3600 RPM Y SF=1.15	UD	10	\$36,184.50	\$361,845.00
			MOTOR SUMERGIBLE DE 10 HP, 230 V, 1Ø, 60 HZ, 3600 RPM Y SF=1.15	UD	3	\$117,821.00	\$353,463.00
			MOTOR ELÉCTRICO HORIZONTAL MONOBLOQUE DE 10 HP, 208-230/460 V, 3Ø, 60 HZ, 1800 RPM Y SF=1.15	UD	2	\$44,203.50	\$88,407.00
			MOTOR ELÉCTRICO HORIZONTAL MONOBLOQUE DE 30 HP, 208-230/460 V, 3Ø, 60 HZ, 3600 RPM Y SF=1.15	UD	6	\$313,170.00	\$1,879,020.00
			MOTOR ELÉCTRICO HORIZONTAL MONOBLOQUE DE 25 HP, 208-230/460 V, 3Ø, 60 HZ, 1800 RPM Y SF=1.15	UD	4	\$265,564.00	\$1,062,256.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

		MOTOR ELÉCTRICO HORIZONTAL MONOBLOQUE DE 40 HP, 208-230/460 V, 3Ø, 60 HZ, 3600 RPM Y SF=1.15	UD	4	\$373,725.00	\$1,494,900.00
		MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE DE 10 HP, 460 V, 3Ø, 60 HZ, 3600 RPM Y SF=1.15	UD	5	\$117,000.00	\$585,000.00
		MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP, 230/460 V, 3Ø, 60 HZ, 1800 RPM	UD	5	\$68,073.50	\$340,367.50
		MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP, 460 V, 3Ø, 60 HZ	UD	5	\$68,073.50	\$340,367.50
		MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP, 460 V, 3Ø, 60 HZ, 3600 RPM Y SF=1.15	UD	5	\$83,127.00	\$415,635.00
		MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP, 230 V, 3Ø, 60 HZ, 3600 RPM Y SF=1.15	UD	3	\$83,127.00	\$249,381.00
		MOTOR SUMERGIBLE DE 25 HP, 460 V, 3Ø, 60 HZ, 3600 RPM Y SF=1.15	UD	8	\$86,135.50	\$689,084.00
		MOTOR SUMERGIBLE DE 30 HP, 460 V, 3Ø, 60 HZ, 3600 RPM Y SF=1.15	UD	8	\$101,194.50	\$809,556.00
		MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP, 460 V, 3Ø, 60 HZ, 3600 RPM Y SF=1.15	UD	5	\$116,248.00	\$581,240.00
		MOTOR SUMERGIBLE DE 50 HP, 460 V, 3Ø, 60 HZ, 3600 RPM Y SF=1.15	UD	5	\$122,270.50	\$611,352.50
		MOTOR SUMERGIBLE DE 60 HP, 460 V, 3Ø, 60 HZ, 3600 RPM Y SF=1.15	UD	3	\$131,301.50	\$393,904.50
		MOTOR VERTICAL EJE HUECO DE 150 HP, 460 V, 3Ø, 60 HZ, 1800 RPM Y SF=1.15	UD	1	\$1,638,109.00	\$1,638,109.00
						\$11,893,888.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

LOTE II	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
BOMBAS	40151513	2.6.5.2.01	BOMBA SUMERGIBLE DE 230 GPM CONTRA 300' DE TDH, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLEE 30 HP	UD	2	\$134,497.00	\$268,994.00
			BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM CONTRA 300' DE TDH, ACOPLADA A MOTOR SUMERGIBLEE 50 HP	UD	5	\$541,268.80	\$2,706,344.00
			BOMBA SUMERGIBLE DE 45 GPM CONTRA 250' DE TDH	UD	2	\$22,599.50	\$45,199.00
			BOMBA SUMERGIBLE DE 70 GPM CONTRA 194' DE TDH	UD	2	\$19,233.50	\$38,467.00
			BOMBA SUMERGIBLE DE 205 GPM CONTRA 300' DE TDH	UD	3	\$32,527.00	\$97,581.00
			BOMBA SUMERGIBLE DE 211 GPM CONTRA 154" DE TDH (4")	UD	3	\$21,615.00	\$64,845.00
			BOMBA SUMERGIBLE DE 230 GPM CONTRA 330' DE TDH	UD	4	\$36,184.50	\$144,738.00
			ELECTROBOMBA MONOBLOQUE DE 100 GPM CONTRA 100' DE TDH, CON MOTOR DE 15 HP	UD	2	\$199,232.00	\$398,464.00
			ELECTROBOMBA HORIZONTAL MONOBLOQUE DE 175 GPM CONTRA 60' DE TDH, CON MOTOR DE 10 HP	UD	3	\$138,721.00	\$416,163.00
			ELECTROBOMBA HORIZONTAL MONOBLOQUE DE 700 GPM CONTRA 121' DE TDH, CON MOTOR DE 30 HP	UD	5	\$313,170.00	\$1,565,850.00
ELECTROBOMBA HORIZONTAL MONOBLOQUE DE 700 GPM CONTRA 130' DE TDH, CON MOTOR DE 40 HP	UD	2	\$313,170.00	\$626,340.00			
							\$6,372,985.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

LOTE III	Código ¹	Cuenta presupuestaria ²	Descripción	Unidad de medida	Cantidad solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
PANELES ELÉCTRICOS	26131801	2.6.5.6.01	PANEL DE CONTROL DIRECTO A LÍNEA COMPLETO, P/MOTOR DE 15 HP, 230 V, 3Ø (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL, CONTACTOR MAGNÉTICO, UNIDAD TÉRMICA, MONITOR DE FASE, SUBMONITOR, RELAY DE LÍQUIDOS, FUSIBLES DE CONTROL, BOTONERA MARCHA/PARO, LUZ PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, TRANSFORMADOR DE CONTROL, CAJETÍN NEMA 3R).	UD	2	\$85,280.00	\$170,560.00
			PANEL DE CONTROL CON SISTEMA DE ARRANQUE SUAVE P/MOTOR 25 HP, 460 V, 3Ø (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL, CONTACTOR MAGNÉTICO, UNIDAD TÉRMICA, MONITOR DE FASE, SUBMONITOR, RELAY DE LÍQUIDOS, FUSIBLES DE CONTROL, BOTONERA MARCHA/PARO, LUZ PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, TRANSFORMADOR DE CONTROL, CAJETÍN NEMA 3R).	UD	3	\$119,088.53	\$357,265.59
			PANEL DE CONTROL CON SISTEMA DE ARRANQUE SUAVE P/MOTOR DE 30 HP, 460 V, 3Ø (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL, CONTACTOR MAGNÉTICO, UNIDAD TÉRMICA, MONITOR DE FASE, SUBMONITOR, RELAY DE LÍQUIDOS, FUSIBLES DE CONTROL, BOTONERA MARCHA/PARO, LUZ PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, TRANSFORMADOR DE CONTROL, CAJETÍN NEMA 3R).	UD	4	\$113,161.48	\$452,645.92

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.

		PANEL DE CONTROL CON SISTEMA DE ARRANQUE SUAVE P/MOTOR DE 40 HP, 460 V, 3Ø (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL, CONTACTOR MAGNÉTICO, UNIDAD TÉRMICA, MONITOR DE FASE, SUBMONITOR, RELAY DE LÍQUIDOS, FUSIBLES DE CONTROL, BOTONERA MARCHA/PARO, LUZ PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, TRANSFORMADOR DE CONTROL, CAJETÍN NEMA 3R).	UD	3	\$175,775.60	\$527,326.80
		PANEL DE CONTROL CON SISTEMA DE ARRANQUE SUAVE, P/MOTOR DE 60 HP, 460 V, 3Ø (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL, CONTACTOR MAGNÉTICO, UNIDAD TÉRMICA, MONITOR DE FASE, SUBMONITOR, RELAY DE LÍQUIDOS, FUSIBLES DE CONTROL, BOTONERA MARCHA/PARO, LUZ PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, TRANSFORMADOR DE CONTROL, CAJETÍN NEMA 3R).	UD	2	\$260,440.00	\$520,880.00
		PANEL DE CONTROL CON SISTEMA DE ARRANQUE SUAVE, P/MOTOR DE 75 HP, 460 V, 3Ø (INCLUYE BREAKER INDUSTRIAL, CONTACTOR MAGNÉTICO, UNIDAD TÉRMICA, MONITOR DE FASE, SUBMONITOR, RELAY DE LÍQUIDOS, FUSIBLES DE CONTROL, BOTONERA MARCHA/PARO, LUZ PILOTO DE SEÑALIZACIÓN, TRANSFORMADOR DE CONTROL, CAJETÍN NEMA 3R).	UD	2	\$297,440.00	\$594,880.00
						\$2,623,558.31



Lic. Clara A. Robles
 Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios UNSPSC.

² Conforme a la lista de artículos del Portal Transaccional o de la Guía Alfabética de Imputación del Gasto de la Dirección General de Presupuesto.