



**INSTITUTO DOMINICANO DE LAS  
TELECOMUNICACIONES (INDOTEL)**

**ESTUDIO DE FACTIBILIDAD**

Contratación del Servicio de Fabricación e Instalación de un Furgón

Proceso: INDOTEL-DAF-CM-2026-0003

Santo Domingo, D.N., veintitrés de febrero del 2026.-



# INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL)

## 1. Objeto del Estudio

Sustentar la contratación del servicio de fabricación e instalación de un furgón a la medida sobre camión propiedad de la institución, conforme al proceso INDOTEL-DAF-CM-2026-0003 y en cumplimiento de la Ley 47-25 y el Decreto 52-26.

## 2. Justificación y Necesidad

El furgón es requerido para transporte logístico y seguro de los bienes muebles y documentos, en camión ya adquirido por la institución.

Permite ampliar capacidad operativa del camión de la institución con un bien nuevo, hecho a la medida, y con entrega inmediata.

## 3. Especificaciones Técnicas (según TDR)

Dimensiones: 18 pies largo interior, 7 pies ancho, 7 pies alto, longitud estructural 16 pies.

Materiales: Tola negra y aluzinc; canales 3" y 4"; perfiles 3"x1½" y 2"x1".

Acabado interior: forrado en plywood 3/8" y 1/4".

Puertas: 2 traseras y 1 lateral con sistemas de cierre de seguridad.

Accesorios: protectores de luces, guardalodos, tiradores, sujetadores y estribos.

## 4. Alternativas Evaluadas

A) Contenedor usado — No cumple.

B) Fabricación sin instalación — Incompleto.

C) Servicio integral (recomendado).

## 5. Análisis de Mercado y Costos

Presupuesto base del TDR: RD\$500,000.00 (ITBIS incluido).

Mercado local dispone de fabricantes con capacidad de entrega en ≤20 días.

## 6. Análisis Normativo

Ley 47-25: planificación, transparencia y requisitos de participación.

Decreto 52-26: define etapas, Cumple/No Cumple, adjudicación por menor precio.



# INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES (INDOTEL)

## 7. Riesgos y Mitigación

Dimensionales — exigir planos y aprobaciones.

Plazo — cronograma contractual.

Calidad — fichas técnicas y garantía mínima 2 años.

## 8. Cronograma Referencial

Evaluación 5-10 días; adjudicación 3-5 días; fabricación e instalación 20 días.

## 9. Conclusión

El proyecto es técnica, económica y normativamente viable; se recomienda continuar con la Compra Menor correspondiente.

## Firmas y vistos buenos

**Ing. Francisco Telleria** – Encargado  
Dpto. Infraestructura

**Ing. DAYSI I. PAULINO DE  
DOMINGUEZ**

– Coordinador Dpto. Infraestructura

Asesor Jurídico(a) – **Omar Concepción**  
Abogado Dirección Jurídica

Asesor Financiero(a) **Juan Villa Meléndez**  
Coordinador Cuentas por Pagar Dirección  
Financiera