


DEPENDENCIA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTRALORÍA (UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA)
INMUEBLE	REGIONAL EDUCATIVA 04 SAN CRISTÓBAL (Calle Armando Nivar, esquina Santomé, Edificio Gubernamental, San Cristobal)
ÁREA	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (SEGUNDO PISO)

SERVICIO SOLICITADO	Servicio de suministro e instalación de Divisiones y techo para oficina, Sistema eléctrico y de iluminación y Sistema de climatización interior. Incluye transporte de materiales, ejecución, limpieza constante, instalación eléctrica y climatización por parte del oferente y botes. Asimismo, deberá coordinarse con el personal de la dependencia el cronograma de trabajo. Comunicarse con personal de la Dirección de Mantenimiento de Planta Física para confirmar detalles. El oferente deberá visitar el lugar de trabajo para recificar instalaciones y medidas, de lo contrario, de desestimar su participación en el proceso.
---------------------	--

Cantidad	Producto	Especificaciones
1	Servicio de suministro e instalación de Divisiones y techo para oficina	Suministro e instalación de DIVISIÓN DE SHEETROCK de 2.80 metros de longitud x 2.75 metros de altura, colocada hasta base de viga. Los parales y durmientes deben ser de 2-1/2 pulgadas. Las planchas deben ser de 1/2 pulgada. Masillar y lijar. Entregar pintado con dos manos de color Blanco 00. Suministro e instalación de 0.56 metros cuadrados de ZÓCALOS de porcelanato con brillo color Ivory o Marfil de 0.10m de altura x 0.60m de largo cada pieza en 5.60 metros lineales de pared, colocado en ambas caras de la división. Acabado esmaltado. La colocación se efectuará con derretido color blanco. Entregar limpio y listo. Suministro e instalación de 15.35 metros cuadrados de DIVISIONES DE CRISTAL Y ALUMINIO TIPO P-40 color gris con perfiles de 1-3/4 de 5.60 metros de longitud x 2.74 metros de altura (hasta base de viga). Los cristales deben ser de 3/8. Debe tener un perfil transversal a altura de puerta (2.10m) para generar un transon en toda la longitud y dos perfiles horizontales con moldura que dividen la superficie en tres secciones. Colocar frosting de vinilo opaco blanco. Suministro e instalación de Tres (3) PUERTAS P-40 DE ALUMINIO Y CRISTAL de 1.00 metro de ancho x 2.10 metros de alto cada una. Puertas color gris y tres hojas de Vidrio crudo liso 3/16 claro con frosting (vinilo) blanco opaco. Superficie dividida en tres secciones con dos perfiles horizontales intermedios. La puerta incluye puño, llavín con sus llaves y brazo hidráulico para colocarse en las divisiones P-40. Suministro e instalación de 10.50 metros cuadrados de DINTELES DE SHEETROCK sobre divisiones de P-40 colocadas hasta la losa de 17.10 metros lineales de longitud x 0.60 metros de altura con parales y durmientes de 2-1/2 pulgadas. Las planchas deben ser de 1/2 pulgada. Masillar y lijar. Entregar pintado con dos manos de color Blanco 00. Suministro e instalación de 76.6 metros cuadrados de TECHO PLAFONADO con piezas de plafón mineral 2x2 entre vigas, con retícula estructural de aluminio y soporte a losa clavado con alambre dulce.
1	Servicio de suministro e instalación de Sistema eléctrico y de iluminación	Suministro e instalación de SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ILUMINACIÓN con 16 lámparas LED 2x2 de 48W colocadas en el techo de plafón, luz blanca y conectada al circuito eléctrico. Incluye suministro e instalación de Seis (6) Interruptores dobles 2x4 color blanco con su tapa conectados a las lámparas correspondientes según sistema eléctrico. Suministro e instalación de Quince (15) Tomacorrientes dobles color blanco de 2x4 pulgadas Dejar sistema de iluminación en funcionamiento. Incluye desinstalación de lámparas de tubo existentes, de tomacorrientes viejos y de interruptores que no funcionen.
1	Servicio de suministro e instalación de Sistema de climatización interior	Suministro e instalación de SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN INTERIOR de Tres (3) aires acondicionados con capacidad de enfriamiento de 18,000 BTU/h con panel LED. Suministro de energía de 220/60. Debe incluir control remoto. Color Blanco. Incluye bomba split decorativa mediana de 115/220-240V y almacenamiento de agua de 230 mL, flujo máximo de 38L/h y nivel de ruido menor a 19dB(A). Color Blanco. Garantía de 1 año. Dejar sistema en funcionamiento.

IMÁGENES REFERENCIALES	
------------------------	--

