



**CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
(CORAAPPLATA)**

**DIVISIÓN DE EVALUACIÓN DE COSTOS DE OBRA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA**

PROYECTO IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE TECHO EN EDIFICIO PRINCIPAL
FECHA DE ELEBORACION 15/4/2026

ING-03-26

PRESUPUESTO		CANTIDAD	UND	P.U.(RD\$)	VALOR (RD\$)
PARTIDA Y CAP.	DESCRIPCION				
A	GASTOS DIRECTOS				
1.00	Limpieza con pulidora e hidrolavadora a presión.	385.40	m2		RD\$ -
1.01	Subida de los materiales al techo	1.0	PA		RD\$ -
1.02	Confección de antepecho block de 6, 2 líneas	1.0	M2		RD\$ -
1.03	Confección de pañete, mocheta y cantos.	3.5	ML		RD\$ -
1.04	Suministro e instalación de Desagüe de 3 pulg.	4.0	UND		RD\$ -
1.05	Suministro e instalación de Caño Metálica	5.0	UND		RD\$ -
1.06	Suministro e instalación de Ventana P-65 3 X 6.5 PIE2	19.2	PIES		RD\$ -
1.07	Confección de FINO DE TECHO (Aumento de pendientes en zonas de aposamiento de agua).	192.7	M2		RD\$ -
1.08	Confección de Zabaleta	65.0	ML		RD\$ -
1.09	SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Membrana Elastomérica Blacktop + Microfibras doble refuerzo + Membrana impermeabilizante	385.4	M2		RD\$ -
1.10	Limpieza del área de trabajo Durante y final	1.0	PA		RD\$ -
A	SUBTOTAL GENERAL				\$0.00
B	GASTOS INDIRECTOS				
1.0	Dirección Técnica	10.00%	%	0.00	0.00
2.00	ITBIS 18% del 10% de Dir. Técnica (subtotal costos directos Ley 07-2007)	18.00%	%	0.00	0.00
3.00	Gastos Administrativos	3.00%	%	0.00	0.00
4.00	Seguros, Polizas y Fianzas	4.00%	%	0.00	0.00
5.00	Transporte	3.00%	%	0.00	0.00
6.00	Ley 6-86	1.00%	%	0.00	0.00
7.00	Supervision	5.00%	%	0.00	0.00
8.00	CODIA	0.10%	%	0.00	0.00
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS				0.00
TOTAL GENERAL					\$0.00

ELABORADO POR
MARTI DE LEON
ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

REVISADO POR
JUAN CASTILLO
ENCARGADO DEPTO. DE INGENIERIA

AUTORIZADO POR:
TOMMY DURÁN
DIRECTOR GENERAL