



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: SANEAMIENTO DE COLECTORES E IMBORNALES

DIRECCIÓN: DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE

CIRCUNSCRIPCIÓN: MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/6/2026

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.0 PRELIMINARES						
1.01	Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").	1.00	UND			
2.0 SANEAMIENTO DE COLECTORES E IMBORNALES						
2.01	Limpieza inicial	1.00	P.A.			
2.02	extraccion de agua con equipo	10.00	UD			
2.03	limpieza de sedimentos	10.00	UD			
2.04	Bote de Material Inservible producto de la limpieza	10.00	UD			
2.05	Demolición de losa de techo (4*4*0.12)mts.*5.00uds.	19.20	M3			
2.06	Encofrado	1.00	PA			
2.07	Bote de Material producto de la demolicion	23.04	M3			
2.08	Hormigon Armado en Losa superior (e=0.15m) con 3/8"@ 0.20m A.D 210Kg/cm2 (4*4*0.12)	19.20	M3			
2.09	Hormigon Armado en viga de amarre (4.00*0.20mx0.20m) Ø3/8"@0.25m 210Kg/cm2	6.40	M3			
2.10	Suministro y Colocación de Tapa de H.F Ø 0.60m	10.00	UND			
2.11	Sumistro y Colocacion de Rejilla (0.33mx0.73m)	10.00	UND			
3.00 SANEAMIENTO DE CUNETAS PARA CANALIZACION DE AGUAS						
3.01	Cuneteo Ambos Lados	4,000.00	ML			
3.02	Bote de Material Inservible	800.00	M3			
SUB-TOTAL GENERAL						
4.0 GASTOS INDIRECTOS						
4.01	Dirección Técnica		10.00%			
4.02	Gastos Administrativos		3.00%			
4.03	Transporte		2.50%			
4.04	Imprevisto		5.00%			
4.05	Supervisión		5.00%			
4.06	Seguros y Fianzas		4.00%			
4.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%			
4.08	CODIA		0.10%			
4.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%			

TOTAL GENERAL RDS

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ

Unidad de Presupuestos

Aprobado por:

ING. LUIS HILARIO

Director de Obras Públicas Municipales

Revisado por:

ING. LUIS TORRES

Encargado de Estudios y Proyectos.



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
13 de agosto 2026

SANEAMIENTO DE COLECTORES E IMBORNALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE

Requisitos para personas físicas: DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

Especificaciones técnicas:

1.0 PRELIMINARES			
1.01	Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").	1.00	UND
2.0 SANEAMIENTO DE COLECTORES E IMBORNALES			
2.01	Limpieza inicial	1.00	P.A.
2.02	extraccion de agua con equipo	10.00	UD
2.03	limpieza de sedimentos	10.00	UD
2.04	Bote de Material Inservible producto de la limpieza	10.00	UD
2.05	Demolición de losa de techo (4*4*0.12)mts.*5.00uds.	19.20	M3
2.06	Encofrado	1.00	PA
2.07	Bote de Material producto de la demolicion	23.04	M3
2.08	Hormigon Armado en Losa superior (e=0.15m) con 3/8"@ 0.20m A.D 210Kg/cm2 (4*4*0.12)	19.20	M3
2.09	Hormigon Armado en viga de amarre (4.00*0.20mx0.20m) Ø3/8"@0.25m 210Kg/cm2	6.40	M3
2.10	Suministro y Colocación de Tapa de H.F Ø 0.60m	10.00	UND
2.11	Sumistro y Colocacion de Rejilla (0.33mx0.73m)	10.00	UND






3.00	SANEAMIENTO DE CUNETAS PARA CANALIZACION DE AGUAS		
3.01	Cuneteo Ambos Lados	4,000.00	ML
3.02	Bote de Material Inservible	800.00	M3

LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

1 INGENIERO CIVIL
1 SUPERVISOR
1 MAESTRO
1 TALADRO DEMOLEDOR
9 OBREROS
1 TROMPO
1 OPERADOR DE TROMPO
1 AYUDANTE
1 CAMION DE 3 METROS

Muy Atentamente,


Ing. Luis Hilario
Director de Obras
Públicas Municipal





PRESUPUESTO No. 136

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: SANEAMIENTO DE CUNETAS FILTRANTES Y DESAGUES

DIRECCIÓN: EN DIFERENTE PUNTOS DE MUNICIPIO.

CIRCUNSCRIPCIÓN: SANTO DOMINGO NORTE

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/8/2026

NO.		CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Letrero de Obra	1.00	UND			
2.00	Construccion de Pozos filtrantes D=Ø14" Encamisado a D=Ø12					
2.01	Pozo filtrante D=Ø14" Encamisado a D=Ø12"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 12" y Mano de Obra	760.00	PL			
2.02	Bote de material producto de la perforacion del pozo	1.00	P.A.			
2.03	excavacion	1.00	P.A.			
2.04	conexiones de filtrantes a imbornal existente	1.00	PA			
2.05	Limpieza y bote de imbornales	1.00	PA			
3.00	Construccion de Pozo filtrante D=Ø10" Encamisado a D=Ø8";					
3.01	Pozo filtrante D=Ø10" Encamisado a D=Ø8"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 8" y Mano de Obra	140.00	PL			
3.02	Bote de material producto de la perforacion del pozo	1.00	P.A.			
3.03	Replanteo.	1.00	PA			
3.04	Excavación a mano (4.00x4.00x2.2)mts	35.20	M3			
3.05	Relleno de Reposicion Manual.	10.56	M3			
3.06	Bote de Material Inservible c=20%	7.04	M3			
3.07	Hormigon Armado en losa de fondo (4.00x4.00x.15) con Ø de 3/8"en ambas direcciones.	2.40	M3			
3.08	Hormigon Armado en losa de fondo (4.00x4.00x.15) con Ø de 3/8"en ambas direcciones.	2.40	M3			
3.09	Block de 6" - 3/8" @ 0.40m con todas las camaras llenas.	40.00	M2			
3.10	Pañete pulido en muros interior.	48.00	M2			
3.11	Zabaletas de fondo.	24.00	ML			
3.12	Canto en General	0.00	ML			



NO.		CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
3.13	Tapa de hierro fundido (Alamo Ø 18")	1.00	UDS			
3.14	Parilla 60x15	1.00	UDS			
4.00 LIMPIEZA						
4.01	Limpieza en General	1.00	P.A.			
5.00 GASTOS INDIRECTOS						
5.01	Dirección Técnica		10.00%			
5.02	Gastos Administrativos		3.00%			
5.03	Transporte		2.50%			
5.04	Imprevisto		5.00%			
5.05	Supervisión		5.00%			
5.06	Seguros y Fianzas		4.00%			
5.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%			
5.08	CODIA		0.10%			
5.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%			

TOTAL GENERAL RD

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
Unidad de Presupuestos

Revisado por:

Ing. Glenny Torres M.
ING. GLENNY TORRES
Encargada de Estudios y Proyectos



Aprobado por:
ING. LUIS HILARIO
Director de Obras Públicas Municipales





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
13 de agosto 2026

SANEAMIENTO DE CUNETAS, FILTRANTES Y DESAGUES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE

Requisitos para personas físicas: DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

Especificaciones técnicas:

Letrero de Obra

Construcción de Pozos filtrantes D=Ø14" Encamisado a D=Ø12

Pozo filtrante D=Ø14" Encamisado a D=Ø12"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 12" y Mano de Obra

Bote de material producto de la perforación del pozo excavación

conexiones de filtrantes a imbornal existente

Limpieza y bote de imbornales

Construcción de Pozo filtrante D=Ø10" Encamisado a D=Ø8";

Pozo filtrante D=Ø10" Encamisado a D=Ø8"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 8" y Mano de Obra

Bote de material producto de la perforación del pozo

Replanteo.

Excavación a mano (4.00x4.00x2.2)mts

Relleno de Reposición Manual.

Bote de Material Inservible e=20%





Hormigon Armado en losa de fondo (4.00x4.00x.15) con Ø de 3/8" en ambas direcciones.

Hormigon Armado en losa de fondo (4.00x4.00x.15) con Ø de 3/8" en ambas direcciones.

Block de 6" - 3/8" @ 0.40m con todas las cámaras llenas.

Pañete pulido en muros interior.

Zabaletas de fondo.

Canto en General

Tapa de hierro fundido (Alamo Ø 18")

Parilla 60x15

LIMPIEZA

Limpieza en General

LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

1 INGENIERO CIVIL
1 SUPERVISOR
1 MAESTRO
4 OBREROS
1 RETROEXCAVADORA
1 RETROPALA
1 CAMION VOLTEO 7M3
1 CAMION VOLTEO 16M3

Muy Atentamente,


Ing. Luis Hilario
Director de Obras
Públicas Municipal





PRESUPUESTO No. 137

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: PERFORACION POZOS PROFUNDOS

DIRECCIÓN: EN DIFERENTE PUNTOS DE MUNICIPIO.

CIRCUNSCRIPCIÓN: SANTO DOMINGO NORTE

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 4/8/2026

NO.		CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Letrero de Obra	1.00	UND			
2.00	Construccion de Pozos filtrantes de D=Ø14" Encamisado a D=Ø12" Y Reperforacion de pozos existentes					
2.01	Pozo filtrante D=Ø14" Encamisado a D=Ø12"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 12" y Mano de Obra	615.00	PL			
2.02	Bote de material producto de la perforacion del pozo	1.00	P.A.			
2.03	Reperforacion de Pozo existente	150.00	PL			
2.04	Bote de material producto de la reperforacion del pozo	1.00	P.A.			
2.05	conexiones de filtrantes a imbornal existente	1.00	PA			
3.00	Construccion de Pozo filtrante D=Ø10" Encamisado a D=Ø8"					
3.01	Pozo filtrante D=Ø10" Encamisado a D=Ø8"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 8" y Mano de Obra	280.00	PL			
3.02	Bote de material producto de la perforacion del pozo	1.00	P.A.			
4.00	Construccion de Pozo tubular					
4.01	Pozo tubular D=Ø8" Encamisado a D=Ø6"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 6" y Mano de Obra	475.00	PL			
4.02	Bote de material producto de la perforacion del pozo	1.00	P.A.			
4.03	Suministro E Instalacion de Bomba Sumergible de 3HP	2.00	unid			



NO.		CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
5.00	LIMPIEZA					
5.01	Limpieza en General	1.00	P.A.			
6.00	GASTOS INDIRECTOS					
6.01	Dirección Técnica		10.00%			
6.02	Gastos Administrativos		3.00%			
6.03	Transporte		2.50%			
6.04	Imprevisto		5.00%			
6.05	Supervisión		5.00%			
6.06	Seguros y Fianzas		4.00%			
6.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%			
6.08	CODIA		0.10%			
6.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%			
TOTAL GENERAL RD						

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ

Unidad de Presupuestos

Aprobado por:

[Signature]

ING. LUIS HILARIO

Director de Obras Públicas Municipales

Revisado por:

[Signature]

ING. GLENNY TORRES

Encargada de Estudios y Proyectos





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
13 de agosto 2026

PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO.

Requisitos para personas físicas: DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

Especificaciones técnicas:

PRELIMINARES

Letrero de Obra

Construccion de Pozos filtrantes de D=Ø14" Encamisado a D=Ø12" Y Reperforacion de pozos existentes

Pozo filtrante D=Ø14" Encamisado a D=Ø12"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 12" y Mano de Obra

Bote de material producto de la perforacion del pozo

Reperforacion de Pozo existente

Bote de material producto de la reperforacion del pozo

conexiones de filtrantes a imbornal existente





Construccion de Pozo filtrante D=Ø10" Encamisado a D=Ø8"

Pozo filtrante D=Ø10" Encamisado a D=Ø8"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 8" y Mano de Obra

Bote de material producto de la perforacion del pozo

Construccion de Pozo tubular

Pozo tubular D=Ø8" Encamisado a D=Ø6"; Incluye Perforación, Tubo de PVC de 6" y Mano de Obra

Bote de material producto de la perforacion del pozo

Suministro E Instalacion de Bomba Sumergible de 3HP

LIMPIEZA

Limpieza en General

LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

2 SUPERVISORES

1 MAESTRO

1 CAMION PERFORADOR

8 OBREROS

5 AYUDANTE

1 CAMION DE 3 METROS

Muy Atentamente,


Ing. Luis Hilario

Director de Obras
Públicas Municipal





PRESUPUESTO No. 138

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: SANEAMIENTO DE CAÑADA

DIRECCIÓN: DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO

CIRCUNSCRIPCIÓN SANTO DOMINGO NORTE

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 10/8/2026

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.0	PRELIMINARES					
1.01	Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").	1.00	UND			
2.0	SANEAMIENTO DE CAÑADA					
2.01	Limpieza y Saneamiento de cañada con equipo (4.00x150x2.50)m	1,500.00	M3			
2.02	Bote de Material Inservible producto de la limpieza e=20%	1,800.00	M3			
3.0	LIMPIEZA GENERAL					
3.01	Limpieza Final	1.00	P.A.			
					Sub-Total RDS	



NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
4.0	GASTOS INDIRECTOS					
4.01	Dirección Técnica		10.00%			
4.02	Gastos Administrativos		3.00%			
4.03	Transporte		2.50%			
4.04	Imprevisto		5.00%			
4.05	Supervisión		5.00%			
4.06	Seguros y Fianzas		4.00%			
4.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%			
4.08	CODIA		0.10%			
4.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%			

TOTAL GENERAL RD

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ
Unidad de Presupuestos

Revisado por:

Ing. GLENY TORRES M.
ING. GLENY TORRES
Encargada de Estudios y Proyectos

Aprobado por:

ING. LUIS HILARIO
Director de Obras Públicas Municipales





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
13 de agosto 2026

SANEAMIENTO DE CAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE

Requisitos para personas físicas: DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

Especificaciones técnicas:

PRELIMINARES

Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").

SANEAMIENTO DE CAÑADA

Limpieza y Saneamiento de cañada con equipo (4.00x150x2.50)m

Bote de Material Inservible producto de la limpieza e=20%

LIMPIEZA GENERAL

Limpieza Final

LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

1 INGENIERO CIVIL
1 SUPERVISOR
1 MAESTRO
4 OBREROS
1 RETROEXCAVADORA
1 RETROPALA
1 CAMION VOLTEO 7M3
1 CAMION VOLTEO 16M3


Ing. Luis Hilario
Director de Obras
Públicas Municipales





PRESUPUESTO No. 139

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: SANEAMIENTO DE CAÑADA

DIRECCIÓN: DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO

CIRCUNSCRIPCIÓN: SANTO DOMINGO NORTE

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO NORTE

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/8/2026

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.0	PRELIMINARES					
1.01	Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").	1.00	UND			
2.0	SANEAMIENTO DE CAÑADA					
2.01	Limpieza y Saneamiento de cañada con equipo (4.00x215x2.50)m	2,150.00	M3			
2.02	Bote de Material Inservible producto de la limpieza e=20%	2,580.00	M3			
3.0	LIMPIEZA GENERAL					
3.01	Limpieza Final	1.00	P.A.			
Sub-Total RDS						



NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
4.0	GASTOS INDIRECTOS					
4.01	Dirección Técnica		10.00%			
4.02	Gastos Administrativos		3.00%			
4.03	Transporte		2.50%			
4.04	Imprevisto		5.00%			
4.05	Supervisión		5.00%			
4.06	Seguros y Fianzas		4.00%			
4.07	Servicios Sociales; Pensiones y Jubilaciones (Ley No.6-86)		1.00%			
4.08	CODIA		0.10%			
4.09	ITBIS (sobre el 10% de los trabajos cotizados)		18.00%			

TOTAL GENERAL RD

Elaborado por:

ING. MARIA FERNANDA GOMEZ

Unidad de Presupuestos



Revisado por:

ING. GLENNY TORRES

Encargada de Estudios y Proyectos.

Aprobado por:

ING. LUIS HILARIO

Director de Obras Públicas Municipales





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo Norte
13 de agosto 2026

SANEAMIENTO DE CAÑADAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE

Requisitos para personas físicas: DGII, CODIA, RPE (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

REQUISITOS PERSONA JURIDICA: DGII, CODIA, RPE, REGISTRO MERCANTIL, TSS, ETC. (TODOS LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS)

Especificaciones técnicas:

PRELIMINARES

Suministro e Instalacion de Valla Informativa de 10'x5' (Tubo Negro de 2" con perfil de 1").

SANEAMIENTO DE CAÑADA

Limpieza y Saneamiento de cañada con equipo
(4.00x215x2.50)m


Bote de Material Inservible producto de la limpieza e=20%

LIMPIEZA GENERAL

Limpieza Final

LISTADO MINIMO DE PERSONAL Y EQUIPO REQUERIDO

1 INGENIERO CIVIL
1 SUPERVISOR
1 MAESTRO
4 OBREROS
1 RETROEXCAVADORA
1 RETROPALA
1 CAMION VOLTEO 7M3
1 CAMION VOLTEO 16M3


Ing. Luis Hilarrio
Director de Obras
Públicas Municipal

