

PRESUPUESTO PARA RENOVACIÓN DE EDIFICIO EN LA DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTO, LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

Ubicación: Av. Isabel Aguiar #241, Santo Domingo Oeste

Fecha: 15-SEP-2026

Presupuesto No. : 0004-2026

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT	UNID	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	CAMARA NO. 1					
1.01	AISLAMIENTO DE TECHO CON POLIURETANO ROCEADO A PISTOLA A 3" PARA UN TOTAL DE 14,904 P/T	1	UD		-	
1.02	PUERTA DE CUARTO FRIO TIPO CORREDERA DE 1.645x2.645 m	1	UD		-	
1.03	UNIDAD DE CUARTO FRIO DE 13 TON HERMETICA MEDIA TEMPERATURA Y SU EVAPORADOR DE 60,000 BTU	2	UD		-	
1.04	MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS, TALES COMO: TIMERS DE CUARTO FRIO, FILTROS DE LINEA, VARILLA DE PLATA 5%, LAMPARAS CF, TERMOSTATOS WF, VALVULAS EXPANSION SOLENOIDE, INDICADORES LIQUIDOS, TRAMPAS LIQUIDAS, TERMOMETROS, TUBOS AISLANTES, TUBERIAS FLEXIBLES, CABLE DE GOMA 14/4, REFRIGERANTE, CODOS DE COBRE, COUPLINS DE COBRE, MISCELANEOS E IMPREVISTOS	1	PA		-	
1.05	SERVICIO TECNICO DE INSTALACION DE UNIDADES CF	1	UD		-	
1.06	RESANE DE GRIETA EN PARED Y RECONSTRUCCION DE PISO	1	UD		-	
1.07	CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION EN CUARTO FRIO INTERIOR	8	UD		-	
1.08	REESTRUCTURACION DEL SISTEMA ELECTRICO	1	UD		-	
						-
2	CAMARA NO. 2					
2.01	REACONDICIONAMIENTO DE 2 UNIDADES DE MEDIA TEMPERATURA PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS VEGETALES Y OTROS.	1	UD		-	
2.02	REPARACION DE PUERTA DE CORREDERA (MARCO, GOMA SELLADORA, CAMBIO DE JUNTAS, DESMONTURA Y REINSTALACION	1	UD		-	
2.03	UNIDAD DE CUARTO FRIO DE 13 TON HERMETICA MEDIA TEMPERATURA Y SU EVAPORADOR DE 60,000 BTU	2	UD		-	
2.04	MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS, TALES COMO: TIMERS DE CUARTO FRIO, FILTROS DE LINEA, VARILLA DE PLATA 5%, LAMPARAS CF, TERMOSTATOS WF, VALVULAS EXPANSION SOLENOIDE, INDICADORES LIQUIDOS, TRAMPAS LIQUIDAS, TERMOMETROS, TUBOS AISLANTES, TUBERIAS FLEXIBLES, CABLE DE GOMA 14/4, REFRIGERANTE, CODOS DE COBRE, COUPLINS DE COBRE, MISCELANEOS E IMPREVISTOS	1	PA		-	
2.05	SERVICIO TECNICO DE INSTALACION DE UNIDADES CF	1	UD		-	
2.06	CAMBIO DE SISTEMA DE ILUMINACION EN CUARTO FRIO INTERIOR	1	UD		-	
2.07	REESTRUCTURACION DEL SISTEMA ELECTRICO	1	UD		-	
						-
3	LIMPIEZA FINAL					
3.01	LIMPIEZA FINAL Y BOTE DE ESCOMBROS	1	PA		-	
						-
						-
	SUB-TOTAL GENERAL					-

1 COSTOS INDIRECTOS

2	Dirección Técnica	10.00%	\$	-
3	Gastos Administrativos	3.00%	\$	-
4	Transporte	1.75%	\$	-
5	Estudio y Diseño	5.00%	\$	-
6	Pensión y Jubilación (Ley 6-86)	1.00%	\$	-
7	Seguros y Fianzas Privadas	2.50%	\$	-
8	Imprevistos	5.00%	\$	-
9	ITBIS (18% de la Dirección Técnica)	18.00%	\$	-

TOTAL COSTOS DIRECTOS	\$	-
TOTAL GENERAL	\$	-