

RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL VERÓN PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
A	TRABAJOS GENERALES					
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Ingeniería y topografía	12.67	KM		\$ -	
1.02	Mantenimiento de tránsito	12.67	KM		\$ -	
1.03	Campamento de obra: Incluye oficina móvil de obra y almacén, transporte ida y vuelta, uso de energía eléctrica, internet, agua en obra, iluminación provisional, vigilancia diurna, nocturna, guarda almacén, movilización inicial y final, y todos los servicios e instalaciones requeridas por el contratista para ejecutar los trabajos (análisis desglosado)	1.00	P.A.		\$ -	
1.04	Baños portátiles (Incluye transporte, mantenimiento y limpieza)	12.00	MESES		\$ -	
						\$ -
2.00	SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD DE OBRA					
2.01	EPP y elementos de seguridad de obra, chalecos azules identificados con el logo de CEIZTUR para todo el personal de obra, cascos, zapatos de seguridad y guantes protectores según lo amerite, además de proveer extintores y lentes de protección para trabajos de soldadura (Se pagará contra factura)	1.00	P.A.		\$ -	
2.02	Rótulo de identificación proyecto, tipo banner calibre 18 onz, filamento 1,000 x 1,000. Dimensión: 12' x 8' (incl. estructura metálica en hierro galvanizado)	2.00	UD		\$ -	
2.03	Letrero de identificación doble cara (Obra en proceso) con base de tola y estructura en perfiles de hierro galvanizado de 2", tamaño 1.22 x 1.22 m. Según diseño	40.00	UD		\$ -	
						\$ -
3.00	LIMPIEZA DE LA VÍA					
3.01	Limpieza continua y final. Incluye bote	12.67	KM		\$ -	
						\$ -
B	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 1 (LONGITUD 767.00 M, ANCHO SECCIÓN: 6.60 MTS)					
4.00	REMOCIONES PAVIMENTOS EXISTENTES					
4.01	Remoción de capa de rodadura de hormigón hidráulico (esp. = 0.10 m.)	462.00	M2		\$ -	
4.02	Carga, acarreo, y bote de material demolido. Incluye esparcimiento en vertedero (Fe = 1.30)	64.68	M3E		\$ -	
						\$ -
5.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
5.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	1,063.06	M3N		\$ -	
5.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	138,198.06	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
6.00	BASE					
6.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	1,063.06	M3C		\$ -	
6.02	Terminación de subrasante	5,315.30	M2		\$ -	
6.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	5,315.30	M2		\$ -	
6.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	34,549.45	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
7.00	CAPA DE RODADURA					
7.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	5,315.30	M2		\$ -	
7.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	5,315.30	M2		\$ -	
7.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	5,315.30	M2		\$ -	
7.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	270.02	M3C		\$ -	
						\$ -
8.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
8.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
8.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	383.50	ML		\$ -	
8.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	1,534.00	ML		\$ -	
						\$ -
C	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 2 (LONGITUD 1,037.00 M, ANCHO SECCIÓN: 5.25 MTS)					
9.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
9.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	1,371.95	M3N		\$ -	
9.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	178,353.63	M3E-HECT		\$ -	
9.03	Escarificación de superficie	571.65	M2		\$ -	
						\$ -
10.00	SUB-BASE					
10.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de sub-base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	114.33	M3C		\$ -	
10.02	Escarificación de superficie	571.65	M2		\$ -	
10.03	Acarreo adicional materiales de sub-base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	3,715.69	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
11.00	BASE					

RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL VERÓN PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
11.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m. incluye acarreo primer kilómetro	1,257.62	M3C		\$ -	
11.02	Terminación de subrasante	5,716.45	M2		\$ -	
11.03	Rechequeo de superficies	5,716.45	M2		\$ -	
11.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	40,872.62	M3E-KM		\$ -	
						-
12.00	CAPA DE RODADURA					
12.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	5,716.45	M2		\$ -	
12.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	5,716.45	M2		\$ -	
12.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	5,716.45	M2		\$ -	
12.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	290.40	M3C		\$ -	
						-
13.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
13.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
13.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	518.50	ML		\$ -	
13.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	2,074.00	ML		\$ -	
						\$ -
D	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 3 (LONGITUD 49.40 M, ANCHO SECCIÓN: 5.80 MTS)					
14.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
14.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	60.17	M3N		\$ -	
14.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	7,822.00	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
15.00	BASE					
15.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m. incluye acarreo primer kilómetro	60.17	M3C		\$ -	
15.02	Terminación de subrasante	300.85	M2		\$ -	
15.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	300.85	M2		\$ -	
15.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	1,955.53	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
16.00	CAPA DE RODADURA					
16.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	300.85	M2		\$ -	
16.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	300.85	M2		\$ -	
16.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	300.85	M2		\$ -	
16.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	15.28	M3C		\$ -	
						\$ -
17.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
17.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
17.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	24.70	ML		\$ -	
17.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	98.80	ML		\$ -	
						\$ -
E	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 4 (LONGITUD 52.80 M, ANCHO SECCIÓN: 5.50 MTS)					
18.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
18.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	60.98	M3N		\$ -	
18.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	7,927.92	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
19.00	BASE					
19.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m. incluye acarreo primer kilómetro	60.98	M3C		\$ -	
19.02	Terminación de subrasante	304.90	M2		\$ -	
19.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	304.90	M2		\$ -	
19.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	1,981.85	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
20.00	CAPA DE RODADURA					
20.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	304.90	M2		\$ -	
20.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	304.90	M2		\$ -	
20.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	304.90	M2		\$ -	
20.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	15.49	M3C		\$ -	
						\$ -
21.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
21.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	

**RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL VERÓN
PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA**

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
21.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	26.40	ML		\$ -	
21.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	105.60	ML		\$ -	
						\$ -
F	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 5 (LONGITUD 202.00 M, ANCHO SECCIÓN: 6.50 MTS)					
22.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
22.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	275.73	M3N		\$ -	
22.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	35,844.90	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
23.00	BASE					
23.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	275.73	M3C		\$ -	
23.02	Terminación de subrasante	1,378.65	M2		\$ -	
23.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	1,378.65	M2		\$ -	
23.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	8,961.23	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
24.00	CAPA DE RODADURA					
24.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	1,378.65	M2		\$ -	
24.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	1,378.65	M2		\$ -	
24.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	1,378.65	M2		\$ -	
24.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	70.04	M3C		\$ -	
						\$ -
25.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
25.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
25.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	101.00	ML		\$ -	
25.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	404.00	ML		\$ -	
						\$ -
G	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 6 (LONGITUD 128.00 M, ANCHO SECCIÓN: 5.50 MTS)					
26.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
26.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	147.84	M3N		\$ -	
26.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	19,219.20	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
27.00	BASE					
27.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	147.84	M3C		\$ -	
27.02	Terminación de subrasante	739.20	M2		\$ -	
27.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	739.20	M2		\$ -	
27.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	4,804.80	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
28.00	CAPA DE RODADURA					
28.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	739.20	M2		\$ -	
28.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	739.20	M2		\$ -	
28.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	739.20	M2		\$ -	
28.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	37.55	M3C		\$ -	
						\$ -
29.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
29.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
29.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	64.00	ML		\$ -	
29.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	256.00	ML		\$ -	
						\$ -
H	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 7 (LONGITUD 272.00 M, ANCHO SECCIÓN: 7.30 MTS)					
30.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
30.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	416.98	M3N		\$ -	
30.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	54,206.88	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
31.00	BASE					
31.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	416.98	M3C		\$ -	
31.02	Terminación de subrasante	2,084.90	M2		\$ -	
31.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	2,084.90	M2		\$ -	
	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	13,551.85	M3E-KM		\$ -	
						\$ -

RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL VERÓN PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
32.00	CAPA DE RODADURA					
32.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	2,084.90	M2		\$ -	
32.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	2,084.90	M2		\$ -	
32.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	2,084.90	M2		\$ -	
	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	105.91	M3C		\$ -	
						\$ -
33.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
33.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
33.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	136.00	ML		\$ -	
33.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	544.00	ML		\$ -	
						\$ -
I	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 8 (LONGITUD 332.00 M, ANCHO SECCIÓN: 6.50 MTS)					
34.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
34.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	453.18	M3N		\$ -	
34.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	58,913.40	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
35.00	BASE					
35.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	453.18	M3C		\$ -	
35.02	Terminación de subrasante	2,265.90	M2		\$ -	
35.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	2,265.90	M2		\$ -	
35.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	14,728.35	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
36.00	CAPA DE RODADURA					
36.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	2,265.90	M2		\$ -	
36.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	2,265.90	M2		\$ -	
36.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	2,265.90	M2		\$ -	
36.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	115.11	M3C		\$ -	
						\$ -
37.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
37.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
37.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	166.00	ML		\$ -	
37.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	664.00	ML		\$ -	
						\$ -
J	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 9 (LONGITUD 426.00 M, ANCHO SECCIÓN: 6.30 MTS)					
38.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
38.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	676.32	M3N		\$ -	
38.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	87,921.29	M3E-HECT		\$ -	
38.03	Escarificación de superficie	281.80	M2		\$ -	
						\$ -
39.00	SUB-BASE					
39.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de sub-base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	56.36	M3C		\$ -	
39.02	Escarificación de superficie	281.80	M2		\$ -	
39.03	Acarreo adicional materiales de sub-base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	1,831.70	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
40.00	BASE					
40.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	619.96	M3C		\$ -	
40.02	Terminación de subrasante	2,818.00	M2		\$ -	
40.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	2,818.00	M2		\$ -	
40.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	20,148.70	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
41.00	CAPA DE RODADURA					
41.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	2,818.00	M2		\$ -	
41.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	2,818.00	M2		\$ -	
41.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	2,818.00	M2		\$ -	
41.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	143.15	M3C		\$ -	
						\$ -
42.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					

RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL VERÓN PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
42.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
42.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	213.00	ML		\$ -	
42.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	852.00	ML		\$ -	
						\$ -
K	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 10 (LONGITUD 87.40 M, ANCHO SECCIÓN: 6.20 MTS)					
43.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
43.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	136.55	M3N		\$ -	
43.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	17,751.99	M3E-HECT		\$ -	
43.03	Escarificación de superficie	56.90	M2		\$ -	
						\$ -
44.00	SUB-BASE					
44.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de sub-base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	11.38	M3C		\$ -	
44.02	Escarificación de superficie	56.90	M2		\$ -	
44.03	Acarreo adicional materiales de sub-base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	369.82	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
45.00	BASE					
45.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	125.17	M3C		\$ -	
45.02	Terminación de subrasante	568.95	M2		\$ -	
45.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	568.95	M2		\$ -	
45.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	4,067.99	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
46.00	CAPA DE RODADURA					
46.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	568.95	M2		\$ -	
46.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	568.95	M2		\$ -	
46.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	568.95	M2		\$ -	
46.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	28.90	M3C		\$ -	
						\$ -
47.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
47.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
47.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	43.70	ML		\$ -	
47.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	174.80	ML		\$ -	
						\$ -
L	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 11 (LONGITUD 85.30 M, ANCHO SECCIÓN: 5.80 MTS)					
48.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
48.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	103.90	M3N		\$ -	
48.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	13,506.40	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
49.00	BASE					
49.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	103.90	M3C		\$ -	
49.02	Terminación de subrasante	519.50	M2		\$ -	
49.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	519.50	M2		\$ -	
49.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	3,376.75	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
50.00	CAPA DE RODADURA					
50.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	519.50	M2		\$ -	
50.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	519.50	M2		\$ -	
50.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	519.50	M2		\$ -	
50.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	26.39	M3C		\$ -	
						\$ -
51.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
51.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
51.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	42.65	ML		\$ -	
51.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	170.60	ML		\$ -	
						\$ -
M	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 12 (LONGITUD 134.00 M, ANCHO SECCIÓN: 6.40 MTS)					
52.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
52.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	72.04	M3N		\$ -	

RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL VERÓN PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
52.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	9,364.99	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
53.00	BASE					
53.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	72.04	M3C		\$ -	
53.02	Terminación de subrasante	900.50	M2		\$ -	
53.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	900.50	M2		\$ -	
53.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	2,341.30	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
54.00	CAPA DE RODADURA					
54.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	900.50	M2		\$ -	
54.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	900.50	M2		\$ -	
54.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	900.50	M2		\$ -	
54.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	45.75	M3C		\$ -	
						\$ -
55.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
55.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
55.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	67.00	ML		\$ -	
55.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	268.00	ML		\$ -	
						\$ -
N	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 13 (LONGITUD 41.60 M, ANCHO SECCIÓN: 7.50 MTS)					
56.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
56.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	65.52	M3N		\$ -	
56.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	8,517.60	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
57.00	BASE					
57.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	65.52	M3C		\$ -	
57.02	Terminación de subrasante	327.60	M2		\$ -	
57.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	327.60	M2		\$ -	
57.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	2,129.40	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
58.00	CAPA DE RODADURA					
58.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	327.60	M2		\$ -	
58.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	327.60	M2		\$ -	
58.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	327.60	M2		\$ -	
58.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	16.64	M3C		\$ -	
						\$ -
59.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
59.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
59.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	20.80	ML		\$ -	
59.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	83.20	ML		\$ -	
						\$ -
O	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 14 (LONGITUD 83.00 M, ANCHO SECCIÓN: 5.50 MTS)					
60.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
60.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	115.04	M3N		\$ -	
60.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	14,954.94	M3E-HECT		\$ -	
60.03	Escarificación de superficie	47.94	M2		\$ -	
						\$ -
61.00	SUB-BASE					
61.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de sub-base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	9.59	M3C		\$ -	
61.02	Escarificación de superficie	47.94	M2		\$ -	
61.03	Acarreo adicional materiales de sub-base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	311.58	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
62.00	BASE					
62.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	105.46	M3C		\$ -	
62.02	Terminación de subrasante	479.35	M2		\$ -	
62.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	479.35	M2		\$ -	
62.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	3,427.35	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
63.00	CAPA DE RODADURA					

RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL VERÓN PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
63.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	479.35	M2		\$ -	
63.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	479.35	M2		\$ -	
63.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	479.35	M2		\$ -	
63.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	24.35	M3C		\$ -	
						\$ -
64.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
64.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
64.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	41.50	ML		\$ -	
64.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	166.00	ML		\$ -	
						\$ -
P	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 16 (LONGITUD 226.00 M, ANCHO SECCIÓN: 6.50 MTS)					
65.00	REMOCIONES PAVIMENTOS EXISTENTES					
65.01	Remoción de capa de rodadura de hormigón asfáltico (esp. = 0.0508 m.)	200.00	M2		\$ -	
65.02	Carga, acarreo, y bote de material demolido. Incluye esparcimiento en vertedero (Fe = 1.30)	27.00	M3E		\$ -	
						\$ -
66.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
66.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	308.49	M3N		\$ -	
66.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	40,103.70	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
67.00	BASE					
67.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	308.49	M3C		\$ -	
67.02	Terminación de subrasante	1,542.45	M2		\$ -	
67.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	1,542.45	M2		\$ -	
67.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	10,025.93	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
68.00	CAPA DE RODADURA					
68.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	1,542.45	M2		\$ -	
68.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	1,542.45	M2		\$ -	
68.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	1,542.45	M2		\$ -	
68.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	78.36	M3C		\$ -	
						\$ -
69.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
69.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
69.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	113.00	ML		\$ -	
69.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	452.00	ML		\$ -	
						\$ -
Q	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 17 (LONGITUD 224.00 M, ANCHO SECCIÓN: 5.60 MTS)					
70.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
70.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	263.42	M3N		\$ -	
70.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	34,245.12	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
71.00	BASE					
71.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	263.42	M3C		\$ -	
71.02	Terminación de subrasante	1,317.10	M2		\$ -	
71.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	1,317.10	M2		\$ -	
71.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	8,561.15	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
72.00	CAPA DE RODADURA					
72.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	1,317.10	M2		\$ -	
72.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	1,317.10	M2		\$ -	
72.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	1,317.10	M2		\$ -	
72.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	66.91	M3C		\$ -	
						\$ -
73.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
73.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
73.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	112.00	ML		\$ -	
73.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	448.00	ML		\$ -	

RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL VERÓN PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
						\$ -
R	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 18 (LONGITUD 347.00 M, ANCHO SECCIÓN: 5.00 MTS)					
74.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
74.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	364.35	M3N		\$ -	
74.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	47,365.50	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
75.00	BASE					
75.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	364.35	M3C		\$ -	
75.02	Terminación de subrasante	1,821.75	M2		\$ -	
75.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	1,821.75	M2		\$ -	
75.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	11,841.38	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
76.00	CAPA DE RODADURA					
76.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	1,821.75	M2		\$ -	
76.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	1,821.75	M2		\$ -	
76.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	1,821.75	M2		\$ -	
76.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	92.54	M3C		\$ -	
						\$ -
77.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
77.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
77.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	173.50	ML		\$ -	
77.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	694.00	ML		\$ -	
						\$ -
S	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 19 (LONGITUD 86.50 M, ANCHO SECCIÓN: 6.00 MTS)					
78.00	BASE					
78.01	Terminación de subrasante	544.95	M2		\$ -	
78.02	Perfilado (Rechequeo de superficies)	544.95	M2		\$ -	
						\$ -
79.00	CAPA DE RODADURA					
79.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	544.95	M2		\$ -	
79.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	544.95	M2		\$ -	
79.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	544.95	M2		\$ -	
79.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	27.68	M3C		\$ -	
						\$ -
80.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
80.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
80.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	43.25	ML		\$ -	
80.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	173.00	ML		\$ -	
						\$ -
T	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 20 (LONGITUD 139.00 M, ANCHO SECCIÓN: 5.00 MTS)					
81.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
81.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	212.94	M3N		\$ -	
81.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	27,682.20	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
82.00	BASE					
82.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	212.94	M3C		\$ -	
82.02	Terminación de subrasante	1,064.70	M2		\$ -	
82.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	1,064.70	M2		\$ -	
82.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	6,920.55	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
83.00	CAPA DE RODADURA					
83.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	1,064.70	M2		\$ -	
83.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	1,064.70	M2		\$ -	
83.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	1,064.70	M2		\$ -	
83.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	54.09	M3C		\$ -	
						\$ -
84.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					

**RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL VERÓN
PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA**

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
84.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
84.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	84.50	ML		\$ -	
84.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	338.00	ML		\$ -	
						\$ -
U	INTERVENCIÓN VIAL EN LAS DOS JARDAS: CALLE 21 (LONGITUD 102.00 M, ANCHO SECCIÓN: 6.00 MTS)					
85.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
85.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	128.52	M3N		\$ -	
85.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	16,707.60	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
86.00	BASE					
86.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	128.52	M3C		\$ -	
86.02	Terminación de subrasante	642.60	M2		\$ -	
86.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	642.60	M2		\$ -	
86.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	4,176.90	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
87.00	CAPA DE RODADURA					
87.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	642.60	M2		\$ -	
87.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	642.60	M2		\$ -	
87.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	642.60	M2		\$ -	
87.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	32.64	M3C		\$ -	
						\$ -
88.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
88.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
88.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	51.00	ML		\$ -	
88.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	204.00	ML		\$ -	
						\$ -
V	INTERVENCIÓN VIAL EN VILLA EUROPA: CALLE 1, (LONGITUD 1,138.00 M, ANCHO SECCIÓN: 7.50 MTS)					
89.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
89.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	1,792.35	M3N		\$ -	
89.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	233,005.50	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
90.00	BASE					
90.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	1,792.35	M3C		\$ -	
90.02	Terminación de subrasante	8,961.75	M2		\$ -	
90.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	8,961.75	M2		\$ -	
90.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	58,251.38	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
91.00	CAPA DE RODADURA					
91.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	8,961.75	M2		\$ -	
91.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	8,961.75	M2		\$ -	
91.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	8,961.75	M2		\$ -	
91.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	455.26	M3C		\$ -	
						\$ -
92.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
92.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
92.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	569.00	ML		\$ -	
92.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	2,276.00	ML		\$ -	
						\$ -
W	INTERVENCIÓN VIAL EN VILLA EUROPA: CALLE 2, HOLANDA (LONGITUD 658.00 M, ANCHO SECCIÓN: 7.50 MTS)					
93.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
93.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	829.08	M3N		\$ -	
93.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	107,780.40	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
94.00	BASE					
94.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	829.08	M3C		\$ -	

**RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL VERÓN
PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA**

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
94.02	Terminación de subrasante	4,145.40	M2		\$ -	
94.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	4,145.40	M2		\$ -	
94.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	26,945.10	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
95.00	CAPA DE RODADURA					
95.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	4,145.40	M2		\$ -	
95.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	4,145.40	M2		\$ -	
95.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	4,145.40	M2		\$ -	
95.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	210.59	M3C		\$ -	
						\$ -
96.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
96.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE). Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
96.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	329.00	ML		\$ -	
96.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	1,316.00	ML		\$ -	
						\$ -
X	INTERVENCIÓN VIAL EN VILLA EUROPA: CALLE 3, (LONGITUD 55.30 M, ANCHO SECCIÓN: 8.00 MTS)					
97.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
97.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	92.90	M3N		\$ -	
97.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	12,077.52	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
98.00	BASE					
98.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	92.90	M3C		\$ -	
98.02	Terminación de subrasante	464.50	M2		\$ -	
98.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	464.50	M2		\$ -	
98.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	3,019.25	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
99.00	CAPA DE RODADURA					
99.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	464.52	M2		\$ -	
99.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	464.52	M2		\$ -	
99.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	464.52	M2		\$ -	
99.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	23.60	M3C		\$ -	
						\$ -
100.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
100.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE). Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
100.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	27.65	ML		\$ -	
100.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	110.60	ML		\$ -	
						\$ -
Y	INTERVENCIÓN VIAL EN VILLA EUROPA: CALLE 4, RUSIA (LONGITUD 186.00 M, ANCHO SECCIÓN: 5.80 MTS)					
101.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
101.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	271.86	M3N		\$ -	
101.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	35,341.49	M3E-HECT		\$ -	
101.03	Escarificación de superficie	113.28	M2		\$ -	
						\$ -
102.00	SUB-BASE					
102.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de sub-base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	22.66	M3C		\$ -	
102.02	Escarificación de superficie	113.28	M2		\$ -	
102.03	Acarreo adicional materiales de sub-base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	736.29	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
103.00	BASE					
103.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	249.21	M3C		\$ -	
103.02	Terminación de subrasante	1,132.75	M2		\$ -	
103.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	1,132.75	M2		\$ -	
103.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	8,099.16	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
104.00	CAPA DE RODADURA					
104.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	1,132.75	M2		\$ -	
104.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	1,132.75	M2		\$ -	
104.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	1,132.75	M2		\$ -	
104.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	57.54	M3C		\$ -	

RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL VERÓN PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
105.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					\$ -
105.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
105.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	93.00	ML		\$ -	
105.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	372.00	ML		\$ -	
Z	INTERVENCIÓN VIAL EN VILLA EUROPA: CALLE 5, MADRID (LONGITUD 127.00 M, ANCHO SECCIÓN: 5.00 MTS)					\$ -
106.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
106.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	160.02	M3N		\$ -	
106.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	20,802.60	M3E-HECT		\$ -	
106.03	Escarificación de superficie	66.68	M2		\$ -	
107.00	SUB-BASE					\$ -
107.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de sub-base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	13.34	M3C		\$ -	
107.02	Escarificación de superficie	66.68	M2		\$ -	
107.03	Acarreo adicional materiales de sub-base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	433.39	M3E-KM		\$ -	
108.00	BASE					\$ -
108.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	146.69	M3C		\$ -	
108.02	Terminación de subrasante	666.75	M2		\$ -	
108.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	666.75	M2		\$ -	
108.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	4,767.26	M3E-KM		\$ -	
109.00	CAPA DE RODADURA					\$ -
109.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	666.75	M2		\$ -	
109.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	666.75	M2		\$ -	
109.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	666.75	M2		\$ -	
109.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	33.87	M3C		\$ -	
110.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					\$ -
110.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
110.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	63.50	ML		\$ -	
110.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	254.00	ML		\$ -	
AA	INTERVENCIÓN VIAL EN VILLA EUROPA: CALLE 6, LONDRES (LONGITUD 84.30 M, ANCHO SECCIÓN: 7.20 MTS)					\$ -
111.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
111.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	152.95	M3N		\$ -	
111.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	19,884.01	M3E-HECT		\$ -	
111.03	Escarificación de superficie	63.73	M2		\$ -	
112.00	SUB-BASE					\$ -
112.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de sub-base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	12.75	M3C		\$ -	
112.02	Escarificación de superficie	63.73	M2		\$ -	
112.03	Acarreo adicional materiales de sub-base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	414.25	M3E-KM		\$ -	
113.00	BASE					\$ -
113.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	140.21	M3C		\$ -	
113.02	Terminación de subrasante	637.30	M2		\$ -	
113.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	637.30	M2		\$ -	
113.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	4,556.70	M3E-KM		\$ -	
114.00	CAPA DE RODADURA					\$ -
114.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	637.30	M2		\$ -	
114.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	637.30	M2		\$ -	
114.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	637.30	M2		\$ -	
114.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	32.37	M3C		\$ -	
115.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					\$ -

**RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL VERÓN
PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA**

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
115.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
115.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	42.15	ML		\$ -	
115.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	168.60	ML		\$ -	
						\$ -
BB	INTERVENCIÓN VIAL EN VILLA EUROPA: CALLE 7, ALEMANIA (LONGITUD 46.50 M, ANCHO SECCIÓN: 6.00 MTS)					
116.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
116.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	58.59	M3N		\$ -	
116.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	7,616.70	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
117.00	BASE					
117.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	58.59	M3C		\$ -	
117.02	Terminación de subrasante	292.95	M2		\$ -	
117.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	292.95	M2		\$ -	
117.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	1,904.18	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
118.00	CAPA DE RODADURA					
118.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	292.95	M2		\$ -	
118.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	292.95	M2		\$ -	
118.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	292.95	M2		\$ -	
118.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	14.88	M3C		\$ -	
						\$ -
119.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
119.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
119.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	23.25	ML		\$ -	
119.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	93.00	ML		\$ -	
						\$ -
CC	INTERVENCIÓN VIAL EN VILLA EUROPA: CALLE 8, SUIZA (LONGITUD 219.00 M, ANCHO SECCIÓN: 7.00 MTS)					
120.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
120.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	321.93	M3N		\$ -	
120.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	41,850.90	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
121.00	BASE					
121.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	321.93	M3C		\$ -	
121.02	Terminación de subrasante	1,609.65	M2		\$ -	
121.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	1,609.65	M2		\$ -	
121.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	10,462.73	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
122.00	CAPA DE RODADURA					
122.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	1,609.65	M2		\$ -	
122.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	1,609.65	M2		\$ -	
122.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	1,609.65	M2		\$ -	
122.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	81.77	M3C		\$ -	
						\$ -
123.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
123.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
123.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	109.50	ML		\$ -	
123.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	438.00	ML		\$ -	
						\$ -
DD	INTERVENCIÓN VIAL EN VILLA EUROPA: CALLE 9, ALBANIA (LONGITUD 219.00 M, ANCHO SECCIÓN: 5.50 MTS)					
124.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
124.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	252.95	M3N		\$ -	
124.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	32,882.85	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
125.00	BASE					
125.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	252.95	M3C		\$ -	
125.02	Terminación de subrasante	1,264.75	M2		\$ -	
125.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	1,264.75	M2		\$ -	

RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL VERÓN PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
125.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	8,220.88	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
126.00	CAPA DE RODADURA					
126.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	1,264.75	M2		\$ -	
126.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	1,264.75	M2		\$ -	
126.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	1,264.75	M2		\$ -	
126.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	64.25	M3C		\$ -	
						\$ -
127.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
127.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
127.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	109.50	ML		\$ -	
127.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	438.00	ML		\$ -	
						\$ -
EE	INTERVENCIÓN VIAL EN VILLA EUROPA: CALLE 10, ITALIA (LONGITUD 226.00 M, ANCHO SECCIÓN: 5.00 MTS)					
128.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
128.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	237.30	M3N		\$ -	
128.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	30,849.00	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
129.00	BASE					
129.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	237.30	M3C		\$ -	
129.02	Terminación de subrasante	1,186.50	M2		\$ -	
129.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	1,186.50	M2		\$ -	
129.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	7,712.25	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
130.00	CAPA DE RODADURA					
130.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	1,186.50	M2		\$ -	
130.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	1,186.50	M2		\$ -	
130.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	1,186.50	M2		\$ -	
130.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	60.27	M3C		\$ -	
						\$ -
131.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
131.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
131.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	113.00	ML		\$ -	
131.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	452.00	ML		\$ -	
						\$ -
FF	INTERVENCIÓN VIAL EN VILLA EUROPA: CALLE 11, POLONIA (LONGITUD 163.00M, ANCHO SECCIÓN: 5.30 MTS)					
132.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
132.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	181.42	M3N		\$ -	
132.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	23,584.47	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
133.00	BASE					
133.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	181.42	M3C		\$ -	
133.02	Terminación de subrasante	907.10	M2		\$ -	
133.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	907.10	M2		\$ -	
133.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	5,896.15	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
134.00	CAPA DE RODADURA					
134.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	907.10	M2		\$ -	
134.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	907.10	M2		\$ -	
134.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	907.10	M2		\$ -	
134.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	46.08	M3C		\$ -	
						\$ -
135.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
135.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
135.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	81.50	ML		\$ -	
135.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	326.00	ML		\$ -	
						\$ -

**RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL VERÓN
PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA**

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
GG	INTERVENCIÓN VIAL EN VILLA EUROPA: CALLE 12, FRANCIA (LONGITUD 362.00 M, ANCHO SECCIÓN: 5.50 MTS)					
136.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
136.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	418.11	M3N		\$ -	
136.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	54,354.30	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
137.00	BASE					
137.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	418.11	M3C		\$ -	
137.02	Terminación de subrasante	2,090.55	M2		\$ -	
137.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	2,090.55	M2		\$ -	
137.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	13,588.58	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
138.00	CAPA DE RODADURA					
138.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	2,090.55	M2		\$ -	
138.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	2,090.55	M2		\$ -	
138.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	2,090.55	M2		\$ -	
138.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	106.20	M3C		\$ -	
						\$ -
139.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
139.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
139.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	181.00	ML		\$ -	
139.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	724.00	ML		\$ -	
						\$ -
HH	INTERVENCIÓN VIAL EN VILLA EUROPA: CALLE 13 (LONGITUD 158.00 M, ANCHO SECCIÓN: 5.30 MTS)					
140.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
140.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	175.85	M3N		\$ -	
140.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	22,861.02	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
141.00	BASE					
141.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	175.85	M3C		\$ -	
141.02	Terminación de subrasante	879.25	M2		\$ -	
141.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	879.25	M2		\$ -	
141.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	5,715.13	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
142.00	CAPA DE RODADURA					
142.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	879.25	M2		\$ -	
142.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	879.25	M2		\$ -	
142.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	879.25	M2		\$ -	
142.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	44.67	M3C		\$ -	
						\$ -
143.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
143.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
143.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	79.00	ML		\$ -	
143.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	316.00	ML		\$ -	
						\$ -
II	INTERVENCIÓN VIAL EN VILLA EUROPA: CALLE 14 (LONGITUD 314.00 M, ANCHO SECCIÓN: 6.00 MTS)					
144.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
144.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	474.77	M3N		\$ -	
144.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	61,719.84	M3E-HECT		\$ -	
144.03	Escarificación de superficie	197.82	M2		\$ -	
						\$ -
145.00	SUB-BASE					
145.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de sub-base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	39.56	M3C		\$ -	
145.02	Escarificación de superficie	197.82	M2		\$ -	
145.03	Acarreo adicional materiales de sub-base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	1,285.83	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
146.00	BASE					
146.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	435.20	M3C		\$ -	
146.02	Terminación de subrasante	1,978.20	M2		\$ -	

RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL VERÓN PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
146.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	1,978.20	M2		\$ -	
146.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	14,144.13	M3E-KM		\$ -	
147.00	CAPA DE RODADURA					\$ -
147.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	1,978.20	M2		\$ -	
147.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	1,978.20	M2		\$ -	
147.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	1,978.20	M2		\$ -	
147.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	100.49	M3C		\$ -	
148.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					\$ -
148.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
148.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	157.00	ML		\$ -	
148.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	628.00	ML		\$ -	
JJ	INTERVENCIÓN VIAL EN VILLA EUROPA: CALLE 15 (LONGITUD 184.00 M, ANCHO SECCIÓN: 5.00 MTS)					\$ -
149.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
149.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	193.20	M3N		\$ -	
149.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	25,116.00	M3E-HECT		\$ -	
150.00	BASE					\$ -
150.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	193.20	M3C		\$ -	
150.02	Terminación de subrasante	966.00	M2		\$ -	
150.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	966.00	M2		\$ -	
150.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	6,279.00	M3E-KM		\$ -	
151.00	CAPA DE RODADURA					\$ -
151.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	966.00	M2		\$ -	
151.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	966.00	M2		\$ -	
151.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	966.00	M2		\$ -	
151.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	49.07	M3C		\$ -	
152.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					\$ -
152.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
152.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	92.00	ML		\$ -	
152.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	368.00	ML		\$ -	
QQ	INTERVENCIÓN VIAL EN VILLA EUROPA: CALLE 16 (LONGITUD 78.00 M, ANCHO SECCIÓN: 6.20 MTS)					\$ -
153.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ -
153.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	121.87	M3N		\$ -	
153.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	15,842.74	M3E-HECT		\$ -	
153.03	Escarificación de superficie	50.78	M2		\$ -	
154.00	SUB-BASE					\$ -
154.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de sub-base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	10.16	M3C		\$ -	
154.02	Escarificación de superficie	50.78	M2		\$ -	
154.03	Acarreo adicional materiales de sub-base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	330.07	M3E-KM		\$ -	
155.00	BASE					\$ -
155.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	111.72	M3C		\$ -	
155.02	Terminación de subrasante	507.80	M2		\$ -	
155.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	507.80	M2		\$ -	
155.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	3,630.77	M3E-KM		\$ -	
156.00	CAPA DE RODADURA					\$ -
156.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	507.80	M2		\$ -	
156.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	507.80	M2		\$ -	
156.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	507.80	M2		\$ -	
156.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	25.80	M3C		\$ -	
						\$ -

**RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL VERÓN
PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA**

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
157.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
157.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
157.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	39.00	ML		\$ -	
157.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	156.00	ML		\$ -	
						\$ -
LL	INTERVENCIÓN VIAL EN ENSANCHE PUNTA CANA: CALLE 1, BUCANEROS (LONGITUD 833.00 M, ANCHO SECCIÓN: 6.60 MTS)					
158.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
158.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	1,154.54	M3N		\$ -	
158.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	150,089.94	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
159.00	BASE					
159.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	1,154.54	M3C		\$ -	
159.02	Terminación de subrasante	5,772.70	M2		\$ -	
159.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	5,772.70	M2		\$ -	
159.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	37,522.55	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
160.00	CAPA DE RODADURA					
160.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	5,772.70	M2		\$ -	
160.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	5,772.70	M2		\$ -	
160.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	5,772.70	M2		\$ -	
160.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	293.25	M3C		\$ -	
						\$ -
161.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
161.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
161.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	416.50	ML		\$ -	
161.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	1,666.00	ML		\$ -	
						\$ -
MM	INTERVENCIÓN VIAL EN ENSANCHE PUNTA CANA: CALLE 2, LAS OLAS (LONGITUD 152.00 M, ANCHO SECCIÓN: 7.80 MTS)					
162.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
162.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	248.98	M3N		\$ -	
162.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	32,366.88	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
163.00	BASE					
163.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	248.98	M3C		\$ -	
163.02	Terminación de subrasante	1,244.90	M2		\$ -	
163.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	1,244.90	M2		\$ -	
163.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	8,091.85	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
164.00	CAPA DE RODADURA					
164.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	1,244.90	M2		\$ -	
164.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	1,244.90	M2		\$ -	
164.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	1,244.90	M2		\$ -	
164.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	63.24	M3C		\$ -	
						\$ -
165.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
165.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
165.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	76.00	ML		\$ -	
165.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	304.00	ML		\$ -	
						\$ -
NN	INTERVENCIÓN VIAL EN ENSANCHE PUNTA CANA: CALLE 3, ARRECIFE (LONGITUD 673.00 M, ANCHO SECCIÓN: 7.00 MTS)					
166.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
166.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	989.31	M3N		\$ -	
166.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	128,610.30	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
167.00	BASE					
167.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	989.31	M3C		\$ -	
167.02	Terminación de subrasante	4,946.55	M2		\$ -	

**RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL VERÓN
PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA**

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
167.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	4,946.55	M2		\$ -	
167.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	32,152.58	M3E-KM		\$ -	
168.00	CAPA DE RODADURA					\$ -
168.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	4,946.55	M2		\$ -	
168.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	4,946.55	M2		\$ -	
168.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	4,946.55	M2		\$ -	
168.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	251.28	M3C		\$ -	
						\$ -
169.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
169.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
169.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	336.50	ML		\$ -	
169.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	1,346.00	ML		\$ -	
						\$ -
OO	INTERVENCIÓN VIAL EN ENSANCHE PUNTA CANA: CALLE 4, FAROLITO (LONGITUD 432.00 M, ANCHO SECCIÓN: 7.40 MTS)					
170.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
170.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	671.33	M3N		\$ -	
170.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	87,272.64	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
171.00	BASE					
171.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	671.33	M3C		\$ -	
171.02	Terminación de subrasante	3,356.65	M2		\$ -	
171.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	3,356.65	M2		\$ -	
171.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	21,818.23	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
172.00	CAPA DE RODADURA					
172.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	3,356.65	M2		\$ -	
172.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	3,356.65	M2		\$ -	
172.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	3,356.65	M2		\$ -	
172.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	170.52	M3C		\$ -	
						\$ -
173.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
173.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
173.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	216.00	ML		\$ -	
173.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	864.00	ML		\$ -	
						\$ -
PP	INTERVENCIÓN VIAL EN ENSANCHE PUNTA CANA: CALLE 5, CARACOL (LONGITUD 433.00 M, ANCHO SECCIÓN: 7.20 MTS)					
174.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
174.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	636.51	M3N		\$ -	
174.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	82,746.30	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
175.00	BASE					
175.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	636.51	M3C		\$ -	
175.02	Terminación de subrasante	3,182.55	M2		\$ -	
175.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	3,182.55	M2		\$ -	
175.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	20,686.58	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
176.00	CAPA DE RODADURA					
176.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	3,182.55	M2		\$ -	
176.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	3,182.55	M2		\$ -	
176.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	3,182.55	M2		\$ -	
176.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	161.67	M3C		\$ -	
						\$ -
177.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
177.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
177.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	216.50	ML		\$ -	
177.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	866.00	ML		\$ -	
						\$ -

**RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL VERÓN
PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA**

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
QQ	INTERVENCIÓN VIAL EN ENSANCHE PUNTA CANA: CALLE 6, MANATÍ (LONGITUD 433.00 M, ANCHO SECCIÓN: 7.20 MTS)					
178.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
178.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	654.70	M3N		\$ -	
178.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	85,110.48	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
179.00	BASE					
179.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	654.70	M3C		\$ -	
179.02	Terminación de subrasante	3,273.50	M2		\$ -	
179.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	3,273.50	M2		\$ -	
179.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	21,277.75	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
180.00	CAPA DE RODADURA					
180.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	3,273.50	M2		\$ -	
180.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	3,273.50	M2		\$ -	
180.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	3,273.50	M2		\$ -	
180.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	166.29	M3C		\$ -	
						\$ -
181.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
181.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
181.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	216.50	ML		\$ -	
181.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	866.00	ML		\$ -	
						\$ -
RR	INTERVENCIÓN VIAL EN ENSANCHE PUNTA CANA: CALLE 7, LA MARINA (LONGITUD 300.00 M, ANCHO SECCIÓN: 7.30 MTS)					
182.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
182.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	459.90	M3N		\$ -	
182.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	59,787.00	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
183.00	BASE					
183.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	459.90	M3C		\$ -	
183.02	Terminación de subrasante	2,299.50	M2		\$ -	
183.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	2,299.50	M2		\$ -	
183.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	14,946.75	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
184.00	CAPA DE RODADURA					
184.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	2,299.50	M2		\$ -	
184.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	2,299.50	M2		\$ -	
184.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	2,299.50	M2		\$ -	
184.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	116.81	M3C		\$ -	
						\$ -
185.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
185.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
185.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	150.00	ML		\$ -	
185.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	600.00	ML		\$ -	
						\$ -
SS	INTERVENCIÓN VIAL EN ENSANCHE PUNTA CANA: CALLE 8, LOS CORALES (LONGITUD 348.00 M, ANCHO SECCIÓN: 7.00 MTS)					
186.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
186.01	Excavación en material no clasificado, 60 m de acarreo libre	511.56	M3N		\$ -	
186.02	Acarreo adicional de material de excavación bote (5 a 10 kms.)	66,502.80	M3E-HECT		\$ -	
						\$ -
187.00	BASE					
187.01	Suministro, regado, nivelación y compactación de material de base granular triturada, espesor de 0.20 m, incluye acarreo primer kilómetro	511.56	M3C		\$ -	
187.02	Terminación de subrasante	2,557.80	M2		\$ -	
187.03	Perfilado (Rechequeo de superficies)	2,557.80	M2		\$ -	
187.04	Acarreo adicional materiales de base (Sistema m3e-Km) Hasta 25 km	16,625.70	M3E-KM		\$ -	
						\$ -
188.00	CAPA DE RODADURA					
188.01	Riego de imprimación 0.50 gl/m2 con gravilla 3/8"	2,557.80	M2		\$ -	
188.02	Barrido de superficie por medios mecánicos	2,557.80	M2		\$ -	
188.03	Riego de adherencia 0.10 gl/m2	2,557.80	M2		\$ -	

RECONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL DISTRITO MUNICIPAL VERÓN PUNTA CANA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA

LISTADO DE PARTIDAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	P.U. RD\$	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
188.04	Suministro, transporte, y colocación de hormigón asfáltico caliente, espesor de 2". Incluye suministro y manejo de AC-30	129.94	M3C		\$ -	\$ -
189.00	SEÑALIZACIÓN VIAL					
189.01	Señales verticales preventivas lados paralelos separados a 75 centímetros, fijadas a tubos 2" x 2" galvanizados, reflectivo grado diamante (R-2 PARE), Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm. de ancho	1.00	UD		\$ -	
189.02	Líneas en pintura termoplástica amarilla en el centro, 0.10/ m de ancho	174.00	ML		\$ -	
189.03	Líneas en pintura termoplástica blanca, 10 cm de ancho	696.00	ML		\$ -	
189.04	Pasos de cebra en pintura termoplástica blanca	350.00	M2		\$ -	
						\$ -
						SUB-TOTAL \$ -
190.00	GASTOS INDIRECTOS					
190.01	Dirección Técnica	10.00%			\$ -	
190.02	Gastos Administrativos	3.00%			\$ -	
190.03	Fondo de Pensiones (Ley 6-86)	1.00%			\$ -	
190.04	Seguros y Fianzas (contra factura)	4.50%			\$ -	
190.05	Imprevistos	5.00%			\$ -	
190.06	Supervisión	5.00%			\$ -	
190.07	ITBIS a la Dirección Técnica (Según norma 07-2007)	18.00%			\$ -	
190.08	Transporte	3.00%			\$ -	
190.09	CODIA	0.10%			\$ -	
190.10	Pruebas y ensayos de Laboratorios (contra factura)	1.00%			\$ -	
						GASTOS GENERALES \$ -
						TOTAL GENERAL \$ -

NOTAS:

- La limpieza continua y final serán requisito indispensable para la recepción formal de la obra.
- Los precios azados (P.A.) serán pagados en las cuotaciones mediante desglose de partidas y/o presentación de facturas.
- El relleno y material base compactado debe ser colocado en capas de 20 cm de material clasificado, las cuales deben ser densificadas hasta 95% del ensayo Proctor modificado.
- El material a utilizar en el proyecto (relleno, sub-base y base), deben de realizarse los ensayos correspondientes de : Ensayos de identificación de muestras (Límites de Atterberg y granulometría por tamizado), ensayos de compactación, CBR, Humedad Optima y Coeficiente Volumétrico, y deben cumplir con los requisitos establecidos en el M-014 del MOPC.
- Todas las actividades y los ensayos deberán cumplir con las especificaciones requeridas por el MOPC y AASHTO, se entregarán los informes obtenidos para aprobación de estos previo a la ejecución del taller correspondiente.
- De requerirse otros ensayos por las características encontradas en la zona durante el proceso constructivo, los mismos serán de carácter obligatorio.
- Se requiere presentación de muestras en las diferentes partidas previa a su aprobación.
- Los planos suministrados deben ser revisados en su totalidad a fin de poder desglosar los análisis de cada partida, según detalles y especificaciones presentadas en los mismos.
- La partida de las pruebas y ensayos de laboratorios será pagado contra factura y el monto debe de ser aprobado previo a la ejecución.
- El porcentaje (4.5%) correspondiente a gastos de seguros y fianzas del proyecto, será pagado contra factura.

