



No. EXPEDIENTE

ASDE-CCC-LPN-2026-0001

No. DOCUMENTO

ASDE-CCC-LPN-2026-0001

25 de Junio del 2026

Página 1 de 2

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ESTE
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

No. Solicitud: **No.0012-2026**

Objeto de la compra: **CONTRATACIÓN DE EMPRESAS O PERSONAS FISICAS QUE REALICE TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS SEMAFORICOS A SER INSTALADOS EN VARIAS INTERSECCIONES DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE.**

Planificada: Si

Trimestre: Julio-Septiembre de 2026.

Rubro 46161500- Control de tráfico y 46160000 Seguridad y control público

Detalle

Ítem	Cta. Presup.	Objeto de contratación	Monto (RDS)
1.	2.2.7.1.05	Contratación De Empresas O Personas Físicas Que Realice Trabajos De Suministro E Instalación De Sistemas Semafóricos A Ser Instalados En Varias Intersecciones Del Municipio De Santo Domingo Este	21,678,495.55
CONTENIDO			
Cantidad	Cta. Presup.	Unidad	Bien
68	2.2.7.1.05	UD	Cuerpo semafórico vehicular LED 3 secciones / Ø 300 mm
17	2.2.7.1.05	UD	Torre / columna semafórica vehicular – aluminio EN AW-6060, recubrimiento en polvo electrostático.
17	2.2.7.1.05	UD	Basamento de hormigón fc=210 kg/cm² (1.00 m³)
4	2.2.7.1.05	UD	Controlador de tráfico centralizable - ARM 32-bit dual-core, 24 salidas, 8 fases, GPS, RS485/ETHU/USB, IP55, -40°C a +70°C.
4,800	2.2.7.1.05	ML	Cableado de alimentación THHN/THWN #10 AWG
1	2.2.7.1.05	UD	Servicio de Ingeniería de Tráfico. Incluye ingeniería, instalación, programación y puesta en marcha del sistema completo

Plan de entrega aproximado

	Dirección de entrega	bien	Fecha necesidad	
1)	Almacén principal del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Carretera Mella, no. 49, Pidoca, Santo Domingo Este	Contratación De Empresas O Personas Físicas Que Realice Trabajos De Suministro E Instalación De Sistemas Semafóricos A Ser Instalados En Varias Intersecciones Del Municipio De Santo Domingo Este	23 de Diciembre de 2026	
Cantidad	Bien total a entregar			
68	Cuerpo semafórico vehicular LED 3 secciones / Ø 300 mm			
17	Torre / columna semafórica vehicular – aluminio EN AW-6060, recubrimiento en polvo electrostático.			
17	Basamento de hormigón $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$ (1.00 m³)			
4	Controlador de tráfico centralizable - ARM 32-bit dual-core, 24 salidas, 8 fases, GPS, RS485/ETHU/USB, IP55, -40°C a +70°C.			
4,800	Cableado de alimentación THHN/THWN #10 AWG			
1	Servicio de Ingeniería de Tráfico. Incluye ingeniería, instalación, programación y puesta en marcha del sistema completo			
No.	Intersección a instalar	Torres	Cuerpos semafóricos	Controlador
1	Av. Las Américas / Av. Venezuela	5	20 cuerpos 3/300	1
2	Av. Las Américas / Av. Sabana Larga	5	20 cuerpos 3/300	1
3	Av. San Vicente de Paúl / Av. Fernández de Navarrete	4	16 cuerpos 3/300	1
4	Autopista San Isidro / Calle 1ra (frente a Coopnama)	3	12 cuerpos 3/300	1

Ana H. Betances Feliz
Enc. de Compras y Contrataciones

