

**PONER TIMBRADO AQUI**

LISTADO DE PARTIDAS Y CANTIDADES DEMOLICION, BOTE Y ADECUACION DE TERRENOS EN BORDE DE RIO EN NUEVO DOMINGO SAVIO

Proyecto : NUEVO DOMINGO SAVIO  
 No. Proceso: PLB - CCC - XXXXXXXXX

REVISION: # 01

Por concepto de : : PRESUPUESTO DEMOLICION, BOTE Y ADECUACION DE TERRENOS EN BORDE DE RIO EN NUEVO DOMINGO SAVIO

Clave	R	Descripción	Und	PRESUPUESTO			
				CanPres	PrePres	ImpPres	
<b>1:00.00</b>		<b>DEMOLICION, BOTE Y ADECUACION DE LA ZONA DE RIESGO</b>					-
<b>1.01.00</b>		<b>TRABAJOS GENERALES</b>					-
1.01.01	0	Ingeniería (Incluye Brigada Topografica)	PA	1.00			-
1.01.02	0	Mantenimiento de Tránsito Calles existentes	PA	1.00			-
1.01.03		Campamento ( Incluye 3 furgones tipo oficina de 40 pies,con aire acondicionado y Baños, ambueblado, 1 planta electricas con capacidad suficiente de suministrar energia a todo el campamento y su equipamiento ( 30 kilos ) , 2 torres eléctricas de iluminación, una carpa de Lona comercial de mínimo 50 m2 techado).	UND	1.00			-
<b>1.02.00</b>		<b>DEMOLICION, BOTE DE ESCOMBROS Y NIVELACION DE AREAS</b>					-
1.02.01	0	Demoliciones manuales de viviendas vulnerables en perimetro (incluir Acarreo, carguío y Bote de Material de escombros y No clasificado)	ml	3,500.00			-
1.02.02	0	Demolición de viviendas con equipos incluye techo,paredes,pisos, Excavación de estructuras/zapatás. (Considerar espesor promedio de 0.30 m)(incluir Acarreo, carguío y Bote de Material de escombros y No clasificado)	m2	130,000.00			-
1.02.03	0	Limpieza, Nivelación y Compactado de las áreas (Incl. Relleno huecos produc de exc. de estructuras). Ver especificaciones técnicas.	m2	130,000.00			-
<b>SUB-TOTAL COSTO DIRECTO (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>		-
		DIRECCION TECN. Y RESP. ADM.		10.0%			-
		GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.5%			-
		TRANSPORTE		1.5%			-
		SEGUROS Y FIANZAS		4.35%			-
		LEY 6/86		1.0%			-
		<b>SUPERVISION</b>		<b>3.5%</b>			-
		<b>IMPREVISTOS</b>		<b>5.0%</b>			-
		CODIA		0.1%			-
		ITBIS ( 18% ) del 10%		1.8%			-
<b>SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO (RD\$)</b>				<b>28.8%</b>	<b>RD\$</b>		-
<b>TOTAL PRESUPUESTO (RD\$)</b>					<b>RD\$</b>		-
PREPARADO POR:			REVISADO POR:			APROBADO POR:	