

Dirección de Ingeniería y Proyectos
Dpto. de Presupuesto

PROYECTO: DEPORTIVO						
OBRA: REHABILITACION DEL CLUB OLIMPIA						
UBICACION: MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, R. D.						
CONTRATISTA			NOMBRE, RNC, RPE			
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	TOTAL
CANCHA MIXTA						
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Replanteo	540.00	M2		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2.01	Excavación	19.60	M3		RDS -	
2.02	Bote de material sobrante (e=1,30)	87.17	M3		RDS -	
2.03	Relleno de reposición	8.51	M3		RDS -	
2.04	Relleno compactado (e=0.10 m)	54.00	M3		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
3.00	HORMIGON ARMADO					
3.01	Zapata de Pedestales (1.70x1.70x0.50) m, Ø 1/2" @0.20 m. F'c=210 Kg/cm ² , c/ligadora	2.89	M3		RDS -	
3.02	Pedestales (0,3x0,50) m, 6Ø 3/4"+4Ø 1/2",+ estr. Ø3/8" @0.10 m. F'c=210 Kg/cm ² c/ligadora	1.51	M3		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
4.00	TERMINACION DE SUPERFICIES					
4.01	Pañete en exterior	9.60	M2		RDS -	
4.02	Pañete liso en columnas	16.34	M2		RDS -	
4.03	Fraguache	16.34	M2		RDS -	
4.04	Cantos en general	47.44	ML		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
5.00	PINTURA GENERAL					
5.01	Pintura	540.00	M2		RDS -	
5.02	Acrílica en columnas	16.34	M2		RDS -	
5.03	Señalización en cancha	540.00	M2		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
6.00	ANCLAJE DE POSTE PARA MALLA DE VOLEIBOL, 2 Uds.					
6.01	Excavación para anclaje (0.30 x 0.30x 1.00)m x 2UD	2.00	M3		RDS -	
6.02	Bote material + 30%	2.00	M3		RDS -	
6.03	Hormigón Ciclópeo para anclaje	2.00	M3		RDS -	
6.04	Suministro y Colocación de Tubo de 2 -1/2", para soporte de Malla de Voleibol. 2 Uds. de 3.20 ml=6.40ml	6.40	ML		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
7.00	MISCELANEOS					
7.01	Tablero de fibra de vidrio incluye aro y malla	2.00	UDS		RDS -	
7.02	Malla de Voleibol 46 pies de largo	1.00	UD		RDS -	
7.03	Balón de Voleibol	2.00	UDS		RDS -	
7.04	Balón de Basketball	2.00	UDS		RDS -	
7.05	Bancos para jugadores en hierro y madera Long=4.50 m, (según Diseño)	2.00	UDS		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
					SUB-TOTAL CANCHA MIXTA RDS	-

Dirección de Ingeniería y Proyectos
Dpto. de Presupuesto

PROYECTO: DEPORTIVO						
OBRA: REHABILITACION DEL CLUB OLIMPIA						
UBICACION: MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, R. D.						
CONTRATISTA		NOMBRE, RNC, RPE				
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	TOTAL
GRADAS						
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Replanteo	1.00	P.A		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2.01	Excavación Zapata de Muros y Columnas (0.45x0.85) m	12.10	M3		RDS -	
2.02	Relleno de reposición	4.71	M3		RDS -	
2.03	Bote de material	9.61	M3		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
3.00	HORMIGON ARMADO					
3.01	Zapata de muro de 6" (0.45x0.25) m. F'c=180 kg/cm2 c/ligadora	5.06	M3		RDS -	
3.02	Viga VI promedio. F'c=210 kg/cm2 c/ligadora	0.85	M3		RDS -	
3.03	Losa de asiento, e=0.13 m con Ø3/8"@ 0.20 m. F'c=210 kg/cm2 c/ligadora	12.99	M3		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
4.00	MUROS					
4.01	Muros de 6" BNP Ø3/8"@0.60 m	25.27	M2		RDS -	
4.02	Muros de 6" SNP Ø3/8"@0.60 m	56.89	M2		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.01	Pañete en muros	88.00	M2		RDS -	
5.02	Pañete en vigas	8.35	M2		RDS -	
5.03	Pañete pulido en asientos	126.00	M2		RDS -	
5.04	Fraguache	126.00	M2		RDS -	
5.05	Cantos en General	489.68	ML		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
6.00	PINTURA GENERAL					
6.01	Pintura de base en muros	156.90	M2		RDS -	
6.02	Pintura acrílica en muros	156.90	M2		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
7.00	MISCELANEOS					
7.01	Barandas de hierro HG sobre muros de bloques	10.20	ML		RDS -	
7.02	Escalón de cemento	3.00	ML		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
					SUB - TOTAL GRADA RDS	-
PLAY DE SOFTBALL						
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Demolición	305.00	M3		RDS -	
1.01	Bote de material	379.75	M3		RDS -	
1.01	Limpieza General	1.00	P.A		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2.01	Excavación de material	12.10	M3		RDS -	
2.02	Relleno de reposición	4.71	M3		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-

Dirección de Ingeniería y Proyectos
Dpto. de Presupuesto

PROYECTO: DEPORTIVO						
OBRA: REHABILITACION DEL CLUB OLIMPIA						
UBICACION: MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, R. D.						
CONTRATISTA		NOMBRE, RNC, RPE				
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	TOTAL
4.00	TERMINACION DE SUPERFICIES					
4.01	Fino Losa de Fondo + Imp. (e = 0.06 mt)	247.61	M2		RD\$ -	
4.02	Pañete Interior Pulido + Imp. (e = 0.04 mt)	89.90	M2		RD\$ -	
4.03	Cerámica 20 x 20 Cms	89.90	M2		RD\$ -	
4.04	Escalera de Acero Inoxidable	2.00	UD		RD\$ -	
4.05	Trampolín de Tabla Flexible	2.00	UD		RD\$ -	
4.06	Acera Perimetral	34.00	M2		RD\$ -	
4.07	Acera en adoquines	115.00	M2		RD\$ -	
4.08	Caminos en Adoquines	78.69	M2		RD\$ -	
					SUB-TOTAL RD\$	-
5.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
5.01	Desagüe de Fondo (Filtrante de 6" + Plomería)	1.00	P.A		RD\$ -	
5.02	Plomería (Incluye sum. y colocación de tub. y piezas)	1.00	P.A		RD\$ -	
5.03	Alimentación de agua para Piscina	1.00	P.A		RD\$ -	
					SUB-TOTAL RD\$	-
6.00	CISTERNA					
6.01	Cisterna para almacenamiento desague de piscina	1.00	P.A		RD\$ -	
					SUB-TOTAL RD\$	-
7.00	MISCELANEOS					
7.01	Pintura especial de Piscina	247.00	M2		RD\$ -	
7.02	Iluminación (Postes de Metal con Lámparas)	6.00	UD		RD\$ -	
7.03	Ornato (Gramas y Plantas)	1.00	P.A		RD\$ -	
7.04	Terraza de Recreación en Area de Piscina	1.00	P.A		RD\$ -	
7.05	Bar	1.00	P.A		RD\$ -	
7.06	Puente en Madera	1.00	P.A		RD\$ -	
					SUB-TOTAL RD\$	-
8.00	Equipo de bombeo y Electrificación					
8.01	Equipo de bombeo y Electrificación	1.00	P.A		RD\$ -	
8.02	Caseta para equipo de bombeo	1.00	P.A		RD\$ -	
					SUB-TOTAL RD\$	-
					SUB - TOTAL PISCINA RD\$	-
	Salón Multiusos					
1.00	Trabajos Generales					
1.02	Levantamiento topografico	5.00	visitas		RD\$ -	
1.03	Acondicionamiento del terreno	202.60	M3		RD\$ -	
1.04	Agua potable	1.00	P. A.		RD\$ -	
1.05	Energía eléctrica	1.00	P. A.		RD\$ -	
					SUB-TOTAL RD\$	-
2.00	Terminación de Techo					
2.01	Suministro y colocacion de tejas. Incluye impermeabilizante, caballetes, remates laterales y transporte.	1,102.35	M2		RD\$ -	
2.02	Caballete	115.29	ML		RD\$ -	
					SUB-TOTAL RD\$	-
3.00	Terminacion de Pisos					
3.01	Mosaicos de granito fondo gris (0.30x0.30) m	999.29	M2		RD\$ -	
3.02	Zócalos granito fondo gris (0.10x0.07) m	358.95	ML		RD\$ -	
					SUB-TOTAL RD\$	-

Dirección de Ingeniería y Proyectos
Dpto. de Presupuesto

PROYECTO: DEPORTIVO						
OBRA: REHABILITACION DEL CLUB OLIMPIA						
UBICACION: MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, R. D.						
CONTRATISTA		NOMBRE, RNC, RPE				
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	TOTAL
4.00	Terminación de Escalera					
4.01	Escalones granito fondo gris	19.50	ML		RDS	-
4.02	Zócalo en escalones de granito fondo gris	9.00	ML		RDS	-
4.03	Descanso de granito fondo gris	1.69	M2		RDS	-
4.04	Zócalo en descanso de granito fondo gris	2.60	ML		RDS	-
4.05	Baranda de hierro para escaleras con tubos HN verticales Ø2" y tubos HN horizontales Ø1/2"	48.00	ML		RDS	-
					SUB-TOTAL RDS	-
5.00	Ventanas					
5.01	Suministro e Instalación de Ventanas Salomónicas de Aluminio doble AA Calibre 0.053 mm	291.38	P2		RDS	-
					SUB-TOTAL RDS	-
6.00	Puertas					
6.01	Puerta de Caoba (1.00 x 2.10)	5.00	UD		RDS	-
6.02	Puertas Alum. Y Cristal (1.00 x 2.10)	4.00	UD		RDS	-
6.03	Puertas Caoba estriada (0.70 x 2.10) en ADM	11.00	UD		RDS	-
6.04	Puertas Caoba (1.10 x 2.10)	1.00	UD		RDS	-
6.05	Puerta de Caoba (1.00 x 1.00)	1.00	UD		RDS	-
6.06	Puerta de Caoba (0.80 x 2.10)	3.00	UD		RDS	-
					SUB-TOTAL RDS	-
7.00	Protectores Metalicos					
7.01	Protectores de H.B/Cuad. 1/2"en Ventanas	301.28	P2		RDS	-
					SUB-TOTAL RDS	-
8.00	Instalacion Sanitaria					
8.01	Suministro y colocacion de Inodoro blanco c/asiento (incluye mano de obra)	11.00	UD		RDS	-
8.02	Suministro y colocacion de Lavamanos blanco (incluye mano de obra)	11.00	UD		RDS	-
8.03	Suministro y colocacion de Urinal blanco (incluye mano de obra)	4.00	UD		RDS	-
8.04	Ventilación de 3"en baños	7.00	UD		RDS	-
8.05	Bajante de 4"en baños	7.00	UD		RDS	-
8.06	Desague de Pisos 2"	6.00	UD		RDS	-
8.07	Tapón de registro 2"	6.00	UD		RDS	-
8.08	Tapón de registro 4"	7.00	UD		RDS	-
8.09	Accesorios para baños	7.00	UD		RDS	-
8.10	Vertedero y lavamano exterior con llave de chorro	1.00	UD		RDS	-
8.11	Tub. y Piezas de pvc interiores p/aparatos	1.00	P. A.		RDS	-
8.12	Mano de obra colocación accesorios	35.00	%		RDS	-
					SUB-TOTAL RDS	-
9.00	Pintura					
9.01	De base	2,269.95	M2		RDS	-
9.02	Acrílica en muros (Interior y exterior) losas, Vigas y Columnas	2,269.95	M2		RDS	-
9.03	Mantenimiento en muros (h=1.50m)	112.17	M2		RDS	-
9.04	Mantenimiento (Protectores de hierro)	61.09	M2		RDS	-
					SUB-TOTAL RDS	-

Dirección de Ingeniería y Proyectos
Dpto. de Presupuesto

PROYECTO: DEPORTIVO						
OBRA: REHABILITACION DEL CLUB OLIMPIA						
UBICACION: MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, R. D.						
CONTRATISTA		NOMBRE, RNC, RPE				
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	TOTAL
10.00	Varios					
10.01	Patio Español	117.93	M2		RDS\$ -	
10.02	Malla ciclonica	45.60	M2		RDS\$ -	
10.03	Letras de 12" en bronce con el nombre del club	14.00	UD		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL RDS\$	-
11.00	Instalaciones Eléctricas					
11.01	Salidas de iluminación en techo.	71.00	UD		RDS\$ -	
11.02	Salidas de interruptores sencillos .	26.00	UD		RDS\$ -	
11.03	Salidas de interruptores tres vias.	2.00	UD		RDS\$ -	
11.04	Salidas de tomacorrientes 110V doble, aterrizado y polarizado	38.00	UD		RDS\$ -	
11.05	Salidas de tomacorrientes 220V doble, aterrizado y polarizado	3.00	UD		RDS\$ -	
11.06	Panel de distribución(12/24)	2.00	UD		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL RDS\$	-
12.00	Cisterna de 18,000 Gls de (6.0 0x4.00x2.80)mt					
12.01	Replanteo	1.00	P. A.		RDS\$ -	
12.02	Excavación	78.84	M3		RDS\$ -	
12.03	Relleno de reposicion	50.34	M3		RDS\$ -	
12.04	Bote de Material Sobrante (e=1.30)	102.49	M3		RDS\$ -	
12.05	Relleno compactado	15.00	M3		RDS\$ -	
12.06	Losa de fondo e =0.15 m con Ø 3/8" @ 0.20 m A.D. F'c=210 kg/cm2 c/ligadora	3.60	M3		RDS\$ -	
12.07	Losa de techo e =0.15 m con Ø 3/8" @ 0.20 m A.D. F'c=210 kg/cm2 c/ligadora	3.60	M3		RDS\$ -	
12.08	Columna de (0.20x0.20) m, 4 Ø1/2"+est. Ø 3/8" @ 0.20 m. f'c=210 kg/cm2 c/ligadora	1.00	M3		RDS\$ -	
12.09	Viga inferior de (0.20x0.25) m, 4 Ø3/8"+ est. Ø 3/8"@0.20 m. f'c=210 kg/cm2 c/ligadora	1.20	M3		RDS\$ -	
12.10	Viga intermedia de (0.20x0.20) m, 6 Ø3/8"+ est. Ø3/8" @ 0.20 m. f'c=210 kg/cm2 c/ligadora	2.00	M3		RDS\$ -	
12.11	Viga superior de (0.20x0.25) m, 4 Ø3/8"+ est. Ø 3/8"@0.20 m. f'c=210 kg/cm2 c/ligadora	2.00	M3		RDS\$ -	
12.12	Bloques de 8" BNP con Ø 3/8" @ 0.20 m	59.60	M2		RDS\$ -	
12.13	Pañete púlido	80.90	M2		RDS\$ -	
12.14	Zabaletas en pisos	16.38	ML		RDS\$ -	
12.15	Fino en losa superior	24.00	M2		RDS\$ -	
12.16	Tapa de cisterna (galvanizada)	1.00	UD		RDS\$ -	
12.17	Bomba p/cisterna 2 Hp	1.00	UD		RDS\$ -	
12.18	Tanque de 120 Gls. (Presurizado en Fibra)	1.00	UD		RDS\$ -	
12.19	Piezas e inst. Bomba	1.00	UD		RDS\$ -	
12.20	Mano de obra	30.00	%		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL RDS\$	-
13.00	Camara Septica de Dos Camaras (3.60 x 1.40 x 2.00) Incl. Registro y Filtrante					
13.01	Replanteo	1.00	P. A.		RDS\$ -	
13.02	Excavación en caliche	60.00	M3		RDS\$ -	
13.03	Bote de materiales	77.99	M3		RDS\$ -	
13.04	Relleno de reposición	3.00	M3		RDS\$ -	
13.05	Relleno compactado	2.00	M3		RDS\$ -	

Dirección de Ingeniería y Proyectos
Dpto. de Presupuesto

PROYECTO: DEPORTIVO						
OBRA: REHABILITACION DEL CLUB OLIMPIA						
UBICACION: MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, R. D.						
CONTRATISTA		NOMBRE, RNC, RPE				
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	TOTAL
13.06	Losa de fondo e =0.15 m con Ø 3/8" @ 0.20 m A.D. F'c=210 kg/cm2 c/ligadora	5.11	M3		RDS	-
13.07	Losa de techo e =0.15 m con Ø 3/8" @ 0.20 m A.D. F'c=210 kg/cm2 c/ligadora	3.83	M3		RDS	-
13.08	Columna de (0.20x0.20) m, 4 Ø1/2"+est. Ø 3/8" @ 0.20 m. f'c=210 kg/cm2 c/ligadora	0.08	M3		RDS	-
13.09	Bloques de 8" BNP con Ø 3/8" @ 0.20 m	39.20	M2		RDS	-
13.10	Bloques de 6" BNP con Ø 3/8" @ 0.40 m	6.60	M2		RDS	-
13.11	Pañete pulido en muros y losa	47.65	M2		RDS	-
13.12	Zabaleta	19.60	ML		RDS	-
13.13	Tapón de P.V.C redondo 4	2.00	UD		RDS	-
13.14	Tube de P.V.C redondo 8	1.00	UD		RDS	-
13.15	Tee de P.V.C redondo 8	3.00	UD		RDS	-
13.16	Mano de obra	30.00	%		RDS	-
13.17	Excavación	0.25	M3		RDS	-
13.18	Bote	44.05	M3		RDS	-
13.19	Losa de fondo e =0.15 m con Ø 3/8" @ 0.20 m A.D. F'c=210 kg/cm2 c/ligadora	0.03	M3		RDS	-
13.20	Bloques de 6" BNP con Ø 3/8" @ 0.40 m	1.60	M2		RDS	-
13.21	Pañete pulido en muros y losa de fondo	3.45	M2		RDS	-
13.22	Tapa de hormigón	1.00	UD		RDS	-
13.23	Complemento de hormigón para unión de septico y registro, a nivel de losas.	0.50	M3		RDS	-
13.24	Pozo Filtrante (Perforacion + Tubos de PVC de 8"), Tapa en hierro fundido (Incl. Colocación)	1.00	P.A.		RDS	-
					SUB-TOTAL RDS	-
14.00	Verja Perimetral TIPO (H=3.00 mt y L= 437 ml)					
14.01	Limpieza y Replanteo del Area	1.00	P. A.		RDS	-
14.02	Excavación en Zap. Cols. Y muros	196.60	M3		RDS	-
14.03	Relleno Reposición (manual)	48.00	M3		RDS	-
14.04	Bote de Material Sobrante (e=1.30)	204.46	M3		RDS	-
14.05	Zapatas de Muros de 6" (0.25x0.45) m 3Ø3/8"+est. Ø3/8" @ 0.20 m, F'c=210 kg/m2 c/Ligadora	61.82	M3		RDS	-
14.06	Columna de (0.20x0.20) m, 4 Ø1/2"+est. Ø 3/8" @ 0.20 m. f'c=210 kg/cm2 c/ligadora	14.07	M3		RDS	-
14.07	Viga superior de (0.15x0.20) m, 4 Ø3/8"+ est. Ø 3/8"@0.20 m. f'c=210 kg/cm2 c/ligadora	41.12	M3		RDS	-
14.08	Bloques de 6" BNP con Ø 3/8" @ 0.40 m	205.60	M2		RDS	-
14.09	Bloques en Muros Violinados de 6" S.N.P. @ 0.60 m	1,440.40	M2		RDS	-
14.10	Fraguache (Vigas y Cols.)	648.98	M2		RDS	-
14.11	Pañete (Vigas, Cols.,)	648.98	M2		RDS	-
14.12	Cantos en (Vigas y Cols.)	2,715.00	ML		RDS	-
14.13	Pintura base en muros, vigas y cols.	4,194.16	M2		RDS	-
14.14	Pintura Acrílica en Muros ,vigas y col.	4,194.16	M2		RDS	-
					SUB-TOTAL RDS	-
SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS					RDS	-

Dirección de Ingeniería y Proyectos
Dpto. de Presupuesto

PROYECTO: DEPORTIVO
OBRA: REHABILITACION DEL CLUB OLIMPIA
UBICACION: MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE, R. D.

CONTRATISTA		NOMBRE, RNC, RPE				
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	TOTAL
COSTOS INDIRECTOS:						
	Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00	%		RDS	-
	Gastos Administrativos	3.00	%		RDS	-
	Seguros y Fianzas	4.00	%		RDS	-
	Supervisión y Fiscalización	5.00	%		RDS	-
	CODIA	0.10	%		RDS	-
	Transporte	2.50	%		RDS	-
	Imprevistos	7.50	%		RDS	-
	Ley 6-86 Pensiones y Jubilaciones	1.00	%		RDS	-
	ITBIS de Dirección Técnica	18.00	%		RDS	-
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS						RDS -

TOTAL GENERAL(COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)	RDS -
---	--------------

NOTA: Las partidas de Fondo de Pensiones, Seguros y Fianzas y Codia serán pagadas contra presentación de facturas teniendo como monto tope el presentado por

NOTAS GENERALES

- 1-) Las Partidas con P.A. deberán ser justificadas y detalladas con facturas y análisis al momento de su cubicación
- 2-) La Movilización de Equipos se reporta según las necesidades de obras
- 3-) El imprevisto solo podrá ser usado previa autorización de la Comisión Presidencial de Apoyo para Desarrollo Provincial
- 4-) La limpieza final y bote es requisito indispensable para la formal recepción de la obra.
- 5-) Las Volumetrías serán pagadas previa a Revisión por Parte del Departamento de Ingeniería de la CPADP

Oférente
NOMBRE, RNC, RPE
Representante