

PROYECTO: DESTACAMENTOS POLICIALES OBRA: REMOZAMIENTO DESTACAMENTO POLICIA NACIONAL SOSUA. UBICACION: MUNICIPIO SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA, R. D.						
PRESUPUESTO						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	TOTAL
PRIMER NIVEL						
1.00 TRABAJOS GENERALES						
1.01	Limpieza Continua y Final	1.00	PA		RDS -	
1.02	Caseta de Almacén	1.00	PA		RDS -	
1.03	Letrero en obra	1.00	PA		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS -
2.00 DESMONTE Y DEMOLICIONES GENERAL						
2.01	Demolicion Muro de 8" Verja Frontal e=0.20 M, L=61.00 m, con equipo.	12.20	m3		RDS -	
2.02	Demolicion Aceras Existentes con equipo.	66.50	m2		RDS -	
2.03	Demolicion de Pared a mano 1er Nivel	53.87	m2		RDS -	
2.04	Demolicion de Pared 2do Nivel	16.07	m2		RDS -	
2.05	Demolicion Pared Para Ventana 2do Nivel	16.88	m2		RDS -	
2.06	Demolicion pared para Dinteles 1er Nivel	5.84	m2		RDS -	
2.07	Demolicion pared para Dinteles 2do Nivel	11.36	m2		RDS -	
2.08	Demolicion de Piso de ceramica 1er Nivel	17.34	m2		RDS -	
2.09	Demolicion de piso de ceramica 2do Nivel	16.48	m2		RDS -	
2.10	Bote Producto de las Demoliciones	55.72	m3e		RDS -	
2.11	Desmorte Puertas y Ventanas 1er Nivel	30.00	uds		RDS -	
2.12	Desmorte puertas y Ventanas 2do Nivel	18.00	uds		RDS -	
2.13	Desmorte de Malla Ciclonica	12.60	ml		RDS -	
2.14	Bote Producto del Desmorte(Puertas y Ventanas)	1.00	PA		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS -
3.00 COLOCACION MUROS NUEVOS DE BLOCK DE 6" Y 4", INTERNOS.						
3.01	Muros de Block de 6" @0.60 m	16.40	M2		RDS -	
3.02	Muros de Block de 4" @0.60m	0.74	M2		RDS -	
3.03	Hormigon Armado en:					
3.04	Dinteles interiores (0.15 x 0.20)M, 4ø3/8" +ø3/8" @ 0.20 m, Ligadora	0.58	M3		RDS -	
Terminacion de superficie General(incluye, Muros nuevos, Puertas, Ventanas).						
3.05	Panete de Muro interior	241.29	M2		RDS -	
3.06	Cantos	428.00	ML		RDS -	
3.07	Mochetas	214.00	ML		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS -
4.00 TERMINACION DE PISOS						
4.01	Pulido Piso hormigon e=0.008 m, H- Ligadora 180kg/cm2	130.42	M2		RDS -	
4.02	Piso granito fondo gris (30*30)Cm, Inc. Pulido y Cristalizado.	228.99	M2		RDS -	
4.03	Piso de hormigon Rayado, e= 0.10m Area Frontal, H- Industrial 180kg/cm2.	79.71	M2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS -
5.00 ZOCALOS						
5.01	Zócalo de granito gris (0.07*0.30)m	277.85	ML		RDS -	
5.02	Zócalo de granito gris (0.07*0.30)m, en escaleras.	28.60	ML		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS -
6.00 TERMINACION DE ESCALERA						
6.01	Revestimiento de piso granito fondo gris (30*30)Cm, en escaleras. Inc. Pulido y Cristalizado.	36.50	ML		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS -
7.00 REVESTIMIENTO DE BAÑOS y COCINA						
7.01	Revestimiento Ceramica Gris en baños (30*60)Cm, H=1.80 M	70.73	M2		RDS -	
7.02	Revest Porcelanico p/pared Blanco Satinado 30 x 60 cms, H: 0.60 mt, cocina	1.68	M2		RDS -	
7.03	Zocalos Granito gris claro en Cocina	1.00	ml		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS -
8.00 TERMINACION DE COCINA						
8.01	Tope de granito en área de cocina, todo costo	0.50	m2		RDS -	
8.02	Gabinetes de pared en pino tratado	4.92	PL		RDS -	
8.03	Gabinetes de piso en pino tratado	3.28	PL		RDS -	
8.04	Torta de Piso bajo Gabinete e=0.10	0.05	M3		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS -
9.00 PORTAJE						
9.01	P1 Puerta Abatible Aluminio y Cristal (1.00 X 2.1)m, 9 UDS	203.33	P2		RDS -	
9.02	P3 Puerta Abatible doble Aluminio y Cristal (0.90 X 2.1)m, 4 UD	72.30	P2		RDS -	
9.03	P4 Puerta Tipo EverDoor (0.80*2.10)m, blanca, (incluye llavin buena calidad)	7.00	uds		RDS -	
9.04	P5 Puerta Tipo EverDoor (0.70*2.10)m, blanca, (incluye llavin buena calidad)	1.00	ud		RDS -	
9.05	P6 Puerta Tipo EverDoor (0.60*1.80)m, PVC en BAÑOS	2.00	uds		RDS -	
9.06	P7 Puerta Abatible doble Aluminio y Cristal (1.40 X 2.1)m, 1 UD	31.63	P2		RDS -	
9.07	P8 Puerta Abatible doble Aluminio y Cristal (2.40 X 2.1)m, 1 UD	54.22	P2		RDS -	
9.08	P10 Puerta Tipo EverDoor (1.05*2.10)m, blanca, (incluye llavin buena calidad)	1.00	ud		RDS -	
9.09	P11 Puertas Corredizas en barra de acero hierro tubulares para carcel (1.00 x 2.10)m, perfiles 2" x 1", 3.00 uds	67.78	P2		RDS -	

Dirección de Ingeniería y Proyectos
Departamento de Presupuesto

PROYECTO: DESTACAMENTOS POLICIALES OBRA: REMOZAMIENTO DESTACAMENTO POLICIA NACIONAL SOSUA. UBICACION: MUNICIPIO SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA, R. D.						
PRESUPUESTO						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal			RNC Y RPE			
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	TOTAL
9.10	P12 Puertas Corrediza en perfiles de acero 2" x 2" en Marcos y perfiles verticales ø3/4" y Angular de 1/2" x 1/8" PARTE EXTERIOR (6.90 X 2.10) M, 1 UD	155.89	P2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS
						-
10.00	VENTANAS					
10.01	V1 Ventanas Corredizas en Aluminio y Vidrio(1.20 x 1.00) mt, 14 uds	167.83	P2		RDS	-
10.02	V2 Ventanas Corredizas en Aluminio y Vidrio(1.00 x 1.00) mt, 1 ud	10.76	P2		RDS	-
10.03	V3 Ventanas Corredizas en Aluminio y Vidrio(0.60 x 0.40) mt, 3 uds	7.75	P2		RDS	-
10.04	V10 Barrotes Fijos en Hierro galvanizado (1.20 x 0.60)m, perfiles 2" x 1" para cárcel, 6 uds	46.48	P2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS
						-
11.00	PINTURA					
11.01	Base	273.39	M2		RDS	-
11.02	Acrílica Blanco en muros Interiores	1,042.15	M2		RDS	-
11.03	Acrílica Blanco en techo	341.29	M2		RDS	-
11.04	Acrílica Blanco en muros Exteriores	292.74	M2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS
						-
12.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
12.01	Suministro y Colocacion de Inodoros Taino Blanco, Sadosa Standard (incluye mano de obra)	10.00	Uds		RDS	-
12.02	Lavamanos sadosa Standard, (incluye mano de obra)	14.00	Uds		RDS	-
12.03	Tope de granito natural pulidos y biselado	0.60	m2		RDS	-
12.04	Ducha y mezcladora, todo costo	4.00	Uds		RDS	-
12.05	Vertedero p/Baños (1.20 x 0.60)	4.00	Uds		RDS	-
12.06	Accesorios para Baños (Incl. Papelera, Disp. Jabón, Espejo, Disp. Toalla)	7.00	Uds		RDS	-
12.07	Desagüe de Piso de 2", (incluye mano de obra)	6.00	Uds		RDS	-
12.08	Trampa de Grasa (90 X 110 X 100)cm, (incluye mano de obra)	1.00	Ud		RDS	-
12.09	Caja de Registro (70x70x80)cms, Tapa HA , Bloques 4", (incluye mano de obra)	10.00	Uds		RDS	-
12.10	Ventilación de Ø3" (Drenaje), (incluye mano de obra)	4.00	Uds		RDS	-
12.11	Suministro y colocacion de fregadero en acero inoxidable Smart Life 25x22" de una camara. Incluye mezcladora monomando	1.00	Ud		RDS	-
12.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA de 2" HP tipo mayer para cisterna	1.00	Ud		RDS	-
12.12	Limpieza de Séptico	1.00	UD		RDS	-
12.13	Tuberías y piezas drenaje en Exterior , aguas residuales, Tubo de 4" PVC SDR-41(Incl: Excavacion, Relleno, Tuberías de 4" Y Mano de Obra)	81.50	ml		RDS	-
12.14	Tuberías y piezas drenaje en interior , aguas residuales, Tubo de 3" PVC SDR-41(Incl: Excavacion, Relleno, Tuberías de 3" Y Mano de Obra)	12.00	ml		RDS	-
12.15	Tuberías y piezas de aguas Potable , Tubo de 1/2" PVC SCH-40(Incl: Mano de Obra), Exterior e interior.	85.00	ml		RDS	-
12.16	Suministro y colocacion de llaves de paso pvc de Ø1/2"	10.00	uds		RDS	-
12.17	Limpieza de Filtro de 10" encamisado en 8"	1.00	ud		RDS	-
12.18	Tinaco 500 gls	1.00	UD		RDS	-
12.19	Conexión del séptico, filtrante	1.00	UD		RDS	-
12.20	Tanque Hidroneumático 42 gls, Tipo mayer	1.00	Ud		RDS	-
12.21	Mano de obra general	20.00	%		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS
						-
13.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
13.01	Salida Luces Cenitales incl. Bombillo y mano de obra	37.00	Und.		RDS	-
13.02	Salida luces de pared en interior, incluye mano de obra	10.00	Und.		RDS	-
13.03	Salida luces de pared en exterior, incluye mano de obra	15.00	Und.		RDS	-
13.04	Salida Interruptores Sencillos, incluye mano de obra	30.00	Und.		RDS	-
13.05	Salida Interruptores Dobles, incluye mano de obra	7.00	Und.		RDS	-
13.06	Salida Tomacorrientes 120v, incluye mano de obra	45.00	Und.		RDS	-
13.07	Salida de Abanico KDK, Incluye abanico.	4.00	Und.		RDS	-
13.08	Panel de Breaker 6-12 circ., incluye mano de obra	1.00	Und.		RDS	-
13.09	Caja de Registro (12*12*6)"', incluye mano de obra	2.00	Und.		RDS	-
13.10	Salida DE Telefono, incluye mano de obra	10.00	Und.		RDS	-
13.11	Materiales eléctricos (Tuberías y Piezas)	1.00	Pa		RDS	-
13.12	Línea Alimentadora	1.00	Pa		RDS	-
13.13	Mano de obra materiales electricos y linea alimentadora	20.00	%		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS
						-
14.00	FACHADA FRONTAL					
	Suministro y Colocacion Pergolado Metalico					
14.01	Estructura en Tubulares para Pergolado Frontal, conformada de perfiles y tolas según detalles y especificaciones en planos estructurales. Conformada por tubulares 4"x8"x1/4" y 2"x4"x1/16". Este cuerpo mide 25.00 de largo por 2.20 de ancho. Incluye: todos los perfiles metálicos, tolas, placas, cordones de soldadura, elementos de seguridad física, acarreos verticales y horizontales, puntales, andamios, fijaciones, acabados, pintura anticorrosiva, desperdicios, piezas especiales, herramientas, material gastable, limpieza durante y al final de la actividad, certificados de calidad de los materiales, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	55.55	m2		RDS	-

Dirección de Ingeniería y Proyectos
Departamento de Presupuesto

PROYECTO: DESTACAMENTOS POLICIALES OBRA: REMOZAMIENTO DESTACAMENTO POLICIA NACIONAL SOSUA. UBICACION: MUNICIPIO SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA, R. D.						
PRESUPUESTO						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal			RNC Y RPE			
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	TOTAL
14.02	Estructura en Tubulares para Pergolado Frontal, conformada de perfiles y tolas según detalles y especificaciones en planos estructurales. Conformada por tubulares 4"x8"x1/4" y 2"x4"x1/16". Este cuerpo mide 25.00 de largo por 2.20 de ancho. Incluye: todos los perfiles metálicos, tolas, placas, cordones de soldadura, elementos de seguridad física, acarreos verticales y horizontales, puntales, andamios, fijaciones, acabados, pintura anticorrosiva, desperdicios, piezas especiales, herramientas, material gastable, limpieza durante y al final de la actividad, certificados de calidad de los materiales, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	24.48	m2		RDS	-
	Suministro y Colocacion Perfiles Metalicos columnas Frontales para revestir en Denglass.					
14.03	Estructura en Tubulares para Rejas en Fachada Frontal, conformada de perfiles y tolas según detalles y especificaciones en planos estructurales. Conformada por tubulares 4"x4"x1/4" y 2"x4"x1/16". Este cuerpo mide 10.80 de largo por 3.00 de alto. Incluye: todos los perfiles metálicos, tolas, placas, cordones de soldadura, elementos de seguridad física, acarreos verticales y horizontales, puntales, andamios, fijaciones, acabados, pintura anticorrosiva, desperdicios, piezas especiales, herramientas, material gastable, limpieza durante y al final de la actividad, certificados de calidad de los materiales, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	1.00	ud		RDS	-
	Revestimiento de Columnas en Denglass					
14.04	Suministro e Instalación m ² Denglass Columnas a 3 Caras, Perfiles de 2 1/2" Cal. 22", Planchas 2x4 Amarillas de 1/2". (Incl. M.O.). Altura Columnas h=5.45 MT, Area=4.08 m ² , 4 uds.	16.32	m2		RDS	-
14.05	Retalle en Ventanas frontales en Denglass en Perfiles de 2 1/2" Cal. 22", Planchas 2x4 Amarillas de 1/2"	2.16	m2		RDS	-
14.06	Suministro de andamios	1.00	pa		RDS	-
14.07	Transporte y Logística de Material	1.00	ud		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS
						-
15.00	MISCELANEOS					
15.01	Suministro y Colocacion de Malla Ciclonica, CAL 9 de 10", tubos HG 2", uniones con soldadura. parte posterior L=12.62 ML	12.62	ml		RDS	-
15.02	Mantenimiento de Pintura muros de block 1 linea.	6.94	m2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS
						-
					SUB - TOTAL PRIMER NIVEL	RDS
						-
	SEGUNDO NIVEL					
1.00	MUROS DE BLOQUES (Nuevos)					
1.01	Muro 0.15 SNP @0.60m	53.07	M2		RDS	-
1.02	Muro 0.10 SNP @0.60m	70.33	M2		RDS	-
1.03	Cantos	75.40	ML		RDS	-
1.04	Mochetas	37.70	ML		RDS	-
1.05	Panete de Muro interior	246.79	M2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS
						-
2.00	TERMINACION DE PISOS					
2.01	Piso granito (30*30)Cm fondo gris	297.10	M2		RDS	-
2.02	Piso Ceramica Simulacion Madera (60 X 60) CMS	32.50	M2		RDS	-
2.03	Pulido Piso hormigon e=0.008 m, H- Ligadora 180kg/cm2	2.57	m2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS
						-
3.00	ZOCALOS					
5.01	Zócalo de granito fondo gris (0.07*0.30)m	236.20	ML		RDS	-
5.01	Zocalos Piso Ceramica Simulacion Madera (0.07 X 0.60) M	20.40	ML		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS
						-
4.00	REVESTIMIENTOS					
4.01	Revest Cerámica de Pared Imbrium Gris (0.30*0.60)m, H: 1.80M, baños	114.28	M2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS
						-
5.00	TERMINACION DE TECHO					
5.01	Fino de Mezcla en Techo Plano de los baños de damas y celdas	93.13	M2		RDS	-
5.02	Impermeabilizante en Techo Plano 3mm en lona asfáltica, de los baños de damas y celdas	93.13	M2		RDS	-
5.03	Zabaleta de techo	74.06	M1		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS
						-
6.00	PORTAJE					
6.01	P1 Puerta Abatible Aluminio y Cristal (1.00 X 2.1)m, 3 UDS	67.78	P2		RDS	-
6.02	P3 Puerta Abatible doble Aluminio y Cristal (0.90 X 2.1)m, 4 UD	81.33	PE		RDS	-
6.03	P4 Puerta Tipo EverDoor (0.80*2.10)m, blanca, (incluye llavín buena calidad)	4.00	Uds		RDS	-
6.04	P6 Puerta Tipo EverDoor (0.60*1.80)m, PVC en BAÑOS	3.00	Uds		RDS	-
6.05	P7 Puerta Abatible doble Aluminio y Cristal (1.40 X 2.1)m, 2 UDS	63.26	P2		RDS	-
6.06	P8 Puerta Abatible doble Aluminio y Cristal (2.40 X 2.1)m, 1 UD	1.00	UD		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS
						-
7.00	VENTANAS					
7.01	V1 Ventanas Corredizas en Aluminio y Vidrio(1.20 x 1.00) mt, 1 ud	12.91	P2		RDS	-
7.02	V3 Ventanas Corredizas en Aluminio y Vidrio(0.60 x 0.40) mt, 1 ud	2.58	P2		RDS	-
7.03	V4 Ventanas Proyectadas en aluminio y cristal (0.40 x 1.00) mt, 7 uds	30.12	P2		RDS	-
7.04	V5 Ventanas Corredizas en Aluminio y Vidrio(1.20 x 0.40) mt, 2 uds	10.33	P2		RDS	-

Dirección de Ingeniería y Proyectos
Departamento de Presupuesto

PROYECTO: DESTACAMENTOS POLICIALES
OBRA: REMOZAMIENTO DESTACAMENTO POLICIA NACIONAL SOSUA.
UBICACION: MUNICIPIO SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA, R. D.

Nombre de Oferente Jurídica o Personal		PRESUPUESTO		RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	TOTAL
7.05	V6 Ventanas Corredizas en Aluminio y Vidrio(1.80x 1.00) mt, 1 ud	19.37	P2		RDS -	
7.06	V8 Ventanas Corredizas en Aluminio y Vidrio(1.40x 1.00) mt, 4 uds	60.25	P2		RDS -	
7.07	V9 Ventanas Corredizas en Aluminio y Vidrio(2.40x 1.00) mt, 2 uds	51.64	P2		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
8.00	PINTURA					
8.01	Base muros interiores nuevos	246.79	M2		RDS -	
8.02	Acrílica Blanco en muros interior	732.27	M2		RDS -	
8.03	Acrílica Blanco en muros Exterior	317.64	M2		RDS -	
8.04	Acrílica Blanco en techo	339.38	M2		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
9.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
9.01	Suministro y Colocacion de Inodoros Sadosa Standard (incluye mano de obra)	10.00	Uds		RDS -	
9.02	Lavamano sadosa Standard, (incluye mano de obra)	14.00	Uds		RDS -	
9.03	Tope de granito natural pulidos y biselado	4.52	m2		RDS -	
9.04	Ducha y mezcladora, todo costo	12.00	Uds		RDS -	
9.05	Vertedero p/Baños (0.60 x 1.20)	7.00	Uds		RDS -	
9.06	Accesorios Para el Baño (dispensador de jabón, dispensador de toalla y dispensador de papel higiénico)	6.00	Uds		RDS -	
9.07	Desagüe de Piso de 2", (incluye mano de obra)	4.00	Uds		RDS -	
9.08	Desagües Pluviales de Ø4", (incluye mano de obra)	4.00	Uds		RDS -	
9.09	Columna de descarga de Ø4", (incluye mano de obra)	2.00	Uds		RDS -	
9.10	Ventilación de Ø3" (Drenaje)	3.00	Uds		RDS -	
9.11	Tuberías y piezas drenaje interior, aguas residuales, Tubo de 3" PVC SDR-41(Incl: Tuberías de 3" Y Mano de Obra)	50.00	ml		RDS -	
9.12	Tuberías y piezas de aguas Potable, Tubo de 1/2" PVC SCH-40(Incl: Mano de Obra)	25.00	ml		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
10.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
10.01	Salida Luces Cenitales incl. Bombillo bajo consumo y mano de obra	25.00	Und.		RDS -	
10.02	Salida Interruptores Sencillos, (incluye mano de obra)	20.00	Und.		RDS -	
10.03	Salida Interruptores dobles, (incluye mano de obra)	5.00	Und.		RDS -	
10.04	Salida Tomacorrientes 110v, (incluye mano de obra)	60.00	Und.		RDS -	
10.05	Salida de Telefono, (incluye mano de obra)	10.00	Und.		RDS -	
10.06	Salida Antena, (incluye mano de obra)	3.00	Und.		RDS -	
10.07	Salida de Abanico KDK, Incluye abanico.	4.00	Und.		RDS -	
10.08	Tuberías y Piezas eléctricas	1.00	P.a		RDS -	
10.09	Mano de Obra tuberías y Piezas electricas	20.00	%		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
11.00	MISCELANEOS					
11.01	Suministro y Colocación de Astas a todo costo	2.00	UD		RDS -	
11.02	Salida de Gas	1.00	UD		RDS -	
11.03	Suministro y Colocación de Letra en Bronce 8" (POLICIA NACIONAL) 15 UDS	15.00	UD		RDS -	
11.04	Arte Escudo Nacional (vinil con cintra)	1.00	UD		RDS -	
11.05	Arte Escudo PN (vinil)	1.00	UD		RDS -	
11.06	Arte Escudo emblematico Institucional PN (vinil)	1.00	UD		RDS -	
11.07	Suministro y Colocacion de Placa en bronce brillante(tarja) (3' X 2')	1.00	UD		RDS -	
11.08	Baranda en rampa minusválidos	2.16	ML		RDS -	
11.09	Inversor 2.5k, incl. 4 baterías, cables y mano de obra	1.00	UD		RDS -	
11.10	Limpieza Final	1.00	PA		RDS -	
					SUB-TOTAL RDS	-
					SUB - TOTAL SEGUNDO NIVEL RDS	-
OBRAS EXTERIORES						
CONSTRUCCION DE CAFETERIA NUEVA TECHADA DE ALUZINC						
1.00	CONTRUCCION DE CAFETERIA					
	Preliminares					
1.01	Replanteo General	82.85	m2		RDS -	
1.02	Verja perimetral de proteccion en Zinc	38.90	ml		RDS -	
	Movimiento de tierra					
1.03	Excavación a mano Zapata de Muro (0.45*0.85)m	18.11	m3		RDS -	
1.04	Relleno de reposición coef=1.25	11.32	m3		RDS -	
1.05	Bote de Material + 30%	11.77	m3		RDS -	
	Hormigon Armado en:					
1.06	Zapata de Muro de 6" (0.45 x 0.25) m 3 Ø 3/8" @0.25, Horm. 210 kg/cm2	5.33	m3		RDS -	
1.07	Viga de Amarre Bajo Nivel de Piso (0.15 x 0.20), 4Ø3/8" + 3/8" @0.20m, horm. 210 kg/cm2	1.07	m3		RDS -	
	Bloques					
1.08	Blocks de 6" BNP Ø3/8@0.40 (2 Lineas de Blocks)	14.20	m2		RDS -	
1.09	Blocks de 6" SNP Ø3/8@0.60	108.05	m2		RDS -	
	Terminacion de Piso					
1.10	Torta de Hormigon con malla Electrosoldada e=0.10 mt, hormigon 210 kg/cm2 Industrial	4.42	m3		RDS -	
1.11	Piso granito (30*30)Cm fondo gris, Incl. Pulido y Cristalizado.	44.20	m2		RDS -	

Dirección de Ingeniería y Proyectos
Departamento de Presupuesto

PROYECTO: DESTACAMENTOS POLICIALES
OBRA: REMOZAMIENTO DESTACAMENTO POLICIA NACIONAL SOSUA.
UBICACION: MUNICIPIO SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA, R. D.

PRESUPUESTO						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	TOTAL
1.12	Zocalos granito (0.07*30)Cm fondo gris.	35.17	ml		RDS	-
	Revestimiento					
1.13	Revest Porcelanico p/pared Blanco Satinado 30 x 60 cms, H: 0.60 mt, cocina	3.80	m2		RDS	-
1.14	Zocalos Granito gris claro en Cocina	6.76	ml		RDS	-
	Terminacion de cocina					
1.15	Tope de granito en área de cocina, todo costo	3.36	m2		RDS	-
1.16	Gabinetes de pared en pino tratado	25.12	pl		RDS	-
1.16	Gabinetes de piso en pino tratado	14.43	pl		RDS	-
1.17	Torta de Piso bajo Gabinete e=0.08	0.27	m3		RDS	-
	Terminacion de Superficie					
1.18	Pañete	216.10	m2		RDS	-
1.19	Mochetas	40.20	m2		RDS	-
1.20	Cantos	80.40	m2		RDS	-
	Puertas y Ventanas					
1.21	Puerta Tipo EverDoor (1.00*2.10)m, blanca, (incluye llavin buena calidad), Incl. Transom de (1.00*0.30)m	1.00	ud		RDS	-
1.22	V7 Ventanas Corredizas en Aluminio y Vidrio(0.80 x 1.00) mt, 1 ud	8.61	p2		RDS	-
	Pintura					
1.23	Base	216.10	m2		RDS	-
1.24	Acrilica Blanco en muros interior y Exterior	216.10	m2		RDS	-
	Miscelaneos					
1.25	Tope de granito en área de mesas (en mostradores), todo costo	3.24	m2		RDS	-
	Techado de Aluzinc					
1.26	Viga en Perfil HN 2"x2" X 20'	5.00	UDS		RDS	-
1.27	Tubo HN de 1" X 1" X 20' (correa)	12.00	UDS		RDS	-
1.28	Canaleta de aluzinc de 10'	6.00	UDS		RDS	-
1.29	Base en Tola 4' x 8' -3/8" para placas	1.00	UD		RDS	-
1.30	Tuercas y contra tuercas 1/2"	48.00	UDS		RDS	-
1.31	Arandela 1/2"	24.00	UDS		RDS	-
1.32	Aluzinc 39" x 25' calibre 26	3.00	UDS		RDS	-
1.33	Tornillos para aluzinc	25.00	UDS		RDS	-
1.34	Gancho de soporte de canaleta aluzinc	6.00	UDS		RDS	-
1.35	Soldadura 7018	18.00	LB		RDS	-
1.36	Disco de Pulir	2.40	UD		RDS	-
1.37	Disco de Corte	2.40	UD		RDS	-
1.38	Pintura anticorrosiva	7.00	gl		RDS	-
1.39	Pintura Esmalte	7.00	gl		RDS	-
1.40	Thinner	0.25	gl		RDS	-
1.41	Transporte 10%	1.00	PA		RDS	-
1.42	Mano de Obra 35%	1.00	PA		RDS	-
	Instalaciones Electricas					
1.43	Salida Luces Cenitales incl. Bombillo y mano de obra	3.00	Und.		RDS	-
1.44	Salida luces de pared en exterior, incluye mano de obra	3.00	Und.		RDS	-
1.45	Salida Interruptores Sencillos, incluye mano de obra	2.00	Und.		RDS	-
1.46	Salida Interruptores Dobles, incluye mano de obra	1.00	Und.		RDS	-
1.47	Salida Tomacorrientes 120v, incluye mano de obra	4.00	Und.		RDS	-
1.48	Salida de Abanico KDK, Incluye abanico.	2.00	Und.		RDS	-
1.49	Panel de Breaker 4-6 circ., incluye mano de obra	1.00	Und.		RDS	-
1.50	Caja de Registro (10*10*6)" , incluye mano de obra	1.00	Und.		RDS	-
1.51	Salida DE Telefono, incluye mano de obra	1.00	Und.		RDS	-
1.52	Materiales eléctricos (Tuberías y Piezas)	1.00	Pa		RDS	-
1.53	Línea Alimentadora	1.00	Pa		RDS	-
1.54	Mano de obra general	20.00	%		RDS	-
	Instalaciones Sanitarias					
1.55	Desagüe de Piso de 2", (incluye mano de obra)	1.00	ud		RDS	-
1.56	Trampa de Grasa (90 X 110 X 100)cm, (incluye mano de obra)	1.00	ud		RDS	-
1.57	Caja de Registro (70x70x80)cms, Tapa HA , Bloques 4", (incluye mano de obra)	2.00	ud		RDS	-
1.58	Ventilación de Ø3" (Drenaje), (incluye mano de obra)	1.00	ud		RDS	-
1.59	Suministro y colocacion de fregadero en acero inoxidable Smart Life 25x22" de una camara. Incluye mezcladora monomando	1.00	ud		RDS	-
1.60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA de 2" HP tipo mayer para cisterna	1.00	ud		RDS	-
1.61	Tinaco 500 gls	1.00	UD		RDS	-
1.62	Tuberías y Piezas de Agua Potable	1.00	PA		RDS	-
1.63	Tuberías y Piezas de Agua Residual	1.00	PA		RDS	-
1.64	mano de Obra Sanitaria 30%	30.00	%		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS
						-
	CONSTRUCCION DE CANCHA, RESANAR PEDESTALES					
2.0	Trabajos Generales					
2.01	Replanteo General cancha y grada	484.00	m2		RDS	-
2.02	Demolicion de piso de Cancha con compresor e=0.10 m	32.12	m3		RDS	-
2.03	Bote	208.80	m3		RDS	-
2.1	Terminación de Pisos					
2.11	Piso en Cancha con Malla Electrosoldada, 1/4" (2,70 de 0,20*0,20) h=0,10m, H180 Kg/cm2	32.12	M3		RDS	-
2.12	Acera de circulación, perímetro cancha y frontal Grada, h=0,10m, H180 Kg/cm2	10.80	M2		RDS	-
2.2	Resane de Pedestales, 2 uds					
2.21	Repicado de Pañete	15.50	m2		RDS	-

PROYECTO: DESTACAMENTOS POLICIALES OBRA: REMOZAMIENTO DESTACAMENTO POLICIA NACIONAL SOSUA. UBICACION: MUNICIPIO SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA, R. D.						
PRESUPUESTO						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal			RNC Y RPE			
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	TOTAL
3.26	Estructura Metálica, conformada de perfiles y tolas según detalles y especificaciones en planos estructurales. La estructura consistirá en tjerillas fabricadas por tubulares 2"x2"x1/16" según se muestra en los planos suministrados. Incluye: todos los perfiles metálicos, tolas, placas, escaleras tanto exterior como interior, cordones de soldadura, elementos de seguridad física, acarreos verticales y horizontales, puntales, andamios, fijaciones, acabados, pintura anticorrosiva color blanca para interior y color crema para exterior, desperdicios, piezas especiales, generadores eléctricos para la ejecución, herramientas, material gastable, limpieza durante y al final de la actividad, certificados de calidad de los materiales, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	60.00	M2		RDS	-
3.27	Estructura de Cubierta, conformada de perfiles y tolas según detalles y especificaciones en planos estructurales. Esta partida incluye las correas en perfiles cuadrados 2"x2", barras tensores de 1/2" de diámetro para las correas. Incluye: todos los perfiles metálicos, tolas, placas, cordones de soldadura, elementos de seguridad física, acarreos verticales y horizontales, puntales, andamios, fijaciones, acabados, pintura anticorrosiva, desperdicios, piezas especiales, herramientas, material gastable, limpieza durante y al final de la actividad, certificados de calidad de los materiales, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	60.00	M2		RDS	-
3.28	Suministro e Instalación de Aluzine Natural calibre 26 para Cubierta. Incluye: trazo y nivelación, emolumentos de seguridad física, Izaje, puntales, planchas de Aluzinc calibre 26, andamios, fijaciones, desperdicios, piezas especiales, acarreos, equipos, herramientas, material gastable, limpieza durante y al final de la actividad, certificados de calidad, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	60.00	M2		RDS	-
3.29	Placas de Base con 8 Pernos de Ø1/2"x20" (A-325), para conexiones mecánicas. Incluye: suministro e instalación, accesorios y materiales de instalación, mano de obra, material gastable, limpieza durante y al final de la actividad, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	10.00	UD		RDS	-
3.30	Misceláneos					
3.31	Grava 3/4" bajo de la grada	5.21	M3		RDS	-
3.32	Barandas perfil metálicos en Gradass	6.80	ML		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS
CONSTRUCCION DE CASETA DE GUARDIA						
4.00 CONTRUCCION DE CASETA DE GUARDIA						
Preliminares						
4.01	Replanteo General	1.00	pa		RDS	-
Movimiento de tierra						
4.03	Excavación a mano Zapata de Muro (0.45*0.85)m	1.99	m3		RDS	-
4.04	Excavación a mano Zapata de Columnas(0.45*0.85)m	1.03	m3		RDS	-
4.05	Relleno de reposición coef=1.25	1.89	m3		RDS	-
4.06	Bote de Material + 30%	1.96	m3		RDS	-
Hormigon Armado en:						
4.07	Zapata de Muro de 6" (0.45 x 0.25) m 3 Ø 3/8 '' @0.25, Horm. Industrial 210 kg/cm2	0.45	m3		RDS	-
4.08	Zapata de columna (0.55 x 0.55x 0.25) m, Ø 3/8 '' @0.20 AD, Horm. Industrial 210	0.30	m3		RDS	-
4.08	Columnas (0.15 x 0.15) m 4Ø 3/8 '' + ø3/8 @0.20, Horm. Industrial 210 kg/cm3, 4uds	0.28	m3		RDS	-
4.09	Viga de Amarre Bajo Nivel de Piso (0.15 x 0.20), 4Ø3/8'' + 3/8''@0.20m, horm. Industrial 210 kg/cm2	0.19	m3		RDS	-
4.09	Dintel (0.15 X 0.15)M, 4ø3/8@0.20M Horm.- Lig. 210 kg/cm2	0.02	m3		RDS	-
4.10	Viga de Amarre Sobre Nivel de Piso (0.15 x 0.20), 4Ø3/8'' + 3/8''@0.20m, horm. Industrial 210 kg/cm3	0.19	m3		RDS	-
4.10	Losa de Techo inclinada 4 aguas ø 3/8 @0.20, e=0.12 m	0.75	m3		RDS	-
Bloques						
4.11	Blocks de 6" BNP Ø3/8@0.40 (2 Líneas de Blocks)	2.96	m2		RDS	-
4.12	Blocks de 6" SNP Ø3/8@0.60	18.98	m2		RDS	-
Terminacion de Piso						
4.13	Torta de Hormigon con malla Electrosoldada e=0.10 mt, hormigon 210 kg/cm2 Industrial	1.96	m2		RDS	-
4.14	Piso granito (30*30)Cm fondo gris, Incl. Pulido y Cristalizado.	1.96	m2		RDS	-
4.15	Zocalos granito (0.07*30)Cm fondo gris.	4.80	m1		RDS	-
Terminacion de Superficie						
4.16	Fraguache en Columnas y Vigas	4.04	m2		RDS	-
4.17	Pañete	23.02	m2		RDS	-
4.17	Mochetas	8.60	m2		RDS	-
4.18	Cantos	17.20	m2		RDS	-
Puertas y Ventanas						
4.19	Puerta Tipo EverDoor (0.80*2.10)m, blanca, (incluye llavin buena calidad), Incl. Transom de (1.00*0.30)m	1.00	ud		RDS	-
4.20	V7 Ventanas Corredizas en Aluminio y Vidrio(0.80 x 1.00) mt, 1 ud	8.61	P2		RDS	-
Pintura						
4.21	Base	24.31	m2		RDS	-
4.22	Acrilica Blanco en muros interior y Exterior	24.31	m2		RDS	-
Instalaciones Electricas						
4.23	Salida Luces Cenitales incl. Bombillo y mano de obra	1.00	Und.		RDS	-
4.24	Salida luces de pared en exterior, incluye mano de obra	2.00	Und.		RDS	-
4.24	Salida Interruptores Sencillos, incluye mano de obra	2.00	Und.		RDS	-
4.25	Salida Tomacorrientes 120v, incluye mano de obra	2.00	Und.		RDS	-

Dirección de Ingeniería y Proyectos
Departamento de Presupuesto

PROYECTO: DESTACAMENTOS POLICIALES
OBRA: REMOZAMIENTO DESTACAMENTO POLICIA NACIONAL SOSUA.
UBICACION: MUNICIPIO SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA, R. D.

PRESUPUESTO

Nombre de Oferente Jurídica o Personal

				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	TOTAL
4.25	Panel de Breaker 4-6 circ., incluye mano de obra	1.00	Und.		RDS	-
4.26	Caja de Registro (10*10*6)”, incluye mano de obra	1.00	Und.		RDS	-
4.26	Materiales eléctricos (Tuberías y Piezas)	1.00	Pa		RDS	-
4.27	Línea Alimentadora	1.00	Pa		RDS	-
4.27	Mano de obra general	20.00	%		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS

CONSTRUCCION PARQUEO FRONTAL

5.00 PARQUEO FRONTAL

Preliminares

5.01	Replanteo	1,200.00	m2		RDS	-
5.02	Demolicion de pisos en Exterior en su totalidad, con equipo.	1,200.00	m2		RDS	-
5.02	Destronque de Arboles Adultos Incl. Bote	2.00	uds		RDS	-
5.03	Bote producto de las demoliciones	234.00	m3		RDS	-
5.03	Piso hormigón frotado en Parqueo Con Malla electrosoldada 20 x 20 e= 0.10m Fc=180 Kg/cm2 industrial	105.27	m3		RDS	-
5.04	Construccion de aceras Rayadas con malla electrosoldada 20 x 20, en Interior y Exterior , Fc= 180kg/cm2 industrial	340.93	M2		RDS	-
5.04	Construccion de bordillo o contenes Fc= 180kg/cm2 , e=0.10 m (INTERIOR y Exterior)	190.40	ml		RDS	-
5.05	Rampa Vehicular e=0.12m con Ø 3/8 @ 0.25 AD, Fc=180kg/cm2 industrial	2.40	M3		RDS	-
5.05	Paragomas de Concreto	12.00	uds		RDS	-
5.06	Pintura Amarilla en Bordillo	190.10	ml		RDS	-
5.06	Línea de Pintura (Termoplastica Amarilla y/o Blanca) 10cm ancho	52.50	ml		RDS	-
5.07	Acondicionamiento en áreas exteriores con grava e=0.05m	10.79	m3		RDS	-
5.07	Señalización en parques de minusvalidos	2.00	uds		RDS	-
5.08	Suministro y colocacion de Tierra negra e=0.10 m	4.00	m3		RDS	-
5.08	Suministro y colocacion de grama	40.00	m2		RDS	-
5.09	Barrera 640RH hasta 6mts para acceso vehicular. Incluye: base para 620SR/640, brazo de 7 mts, estribo de enganche, lampara intermitente de 24 v, fotocelda orientable XP20, tarjeta redioreceptora FAAC 433 MHZ, control remoto CUADRICANAL Blanco 433 mhz, columnas para fotoceldas, base para columnas XP15B y mano de obra.	1.00	ud		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS

CONSTRUCCION VERJA FRONTAL EN BLOQUES DE 6", 2 LINEAS SNP Y

6.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

6.01	Demolicion de muro de mamposteria H-neta=1.25 mts, L=61.18, con equipo. Incl. Zapata.	30.59	M3		RDS	-
6.02	Excavación a mano Zapata de Muro (0.45*0.65)m	16.29	M3		RDS	-
6.03	Excavación zapata de columna Z1 (1.20*1.20*0.70)m, 11 unds	11.09	M3		RDS	-
6.04	Relleno de reposición coef=1.25	15.39	M3		RDS	-
6.05	Bote de Material Producto de las Excav. + 30%	11.98	M3		RDS	-
6.06	Bote de Material Producto de las demoliciones + 30%	45.89	M3		RDS	-

HORMIGON ARMADO EN:

6.07	Zapata de muro de 0.15m (0.45*0.25)m, (3Ø3/8"+ estribo 3/8" @0.20m), Hormigon Industrial Fc=210 Kg/cm2	6.26	M3		RDS	-
6.08	Zapata de columnas Z1, Hormigon Industrial Fc=210 kg/cm2 (1.20*1.20*0.30)m, (Ø1/2" @0.20 m A.D), 11 unds	4.75	M3		RDS	-
6.09	Viga de amarre SNM (0.15*0.20)m, 4Ø 3/8" + est. Ø3/8" @.20m, Hormigon Industrial Fc=210 Kg/cm2	1.67	M3		RDS	-
6.10	Columnas, Hormigon Industrial 210 kg/cm2 (0.20*0.20)m, (4Ø1/2"+ estribo 3/8" @0.20)m, 11 unds	1.50	M3		RDS	-
6.11	MUROS DE BLOQUES Blocks de 0.15 m, BNP Ø3/8@0.20 m (2 Líneas de Blocks)	22.27	M2		RDS	-
6.12	Blocks de 0.15 m, SNP Ø3/8@0.60 m (2 Líneas de Blocks)	22.27	M2		RDS	-

TERMINACION DE SUPERFICIE

6.13	Fraguache en columnas y viga	65.38	M2		RDS	-
6.14	Pañete general	109.92	M2		RDS	-
6.15	Cantos	243.36	ML		RDS	-
6.16	Mochetas	187.68	ML		RDS	-
PINTURA						
6.17	Pintura base	109.92	M2		RDS	-
6.18	Pintura Acrilica en Muros (dos Manos)	109.92	M2		RDS	-

MISCELANEOS

6.19	Estructura Metalica , conformada por Perfiles y Planchuela segun detalles y especificaciones en los planos estructurales. Esta partida incluye perfiles en tubulares 2" x 2" HN sobre una planchuela de 3" x 3/8" HN, asegurados con tornillos de expansion metalicos para concreto. Incluye: todos los perfiles metalicos, planchuelas, tornillos de expansion, soldadura, elementos de seguridad fisica, pintura anticorrosiva, desperdicios, piezas especiales, herramientas, materiales gastables, limpieza durante y al final de la actividad, certificados de calidad de los materiales y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	55.68	ML		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS

REMOZAMIENTO DE VERJA LATERALES EN MUROS DE BLOCK DE 6" L

7.00 Verja Perimetral Laterales y Posterior L =150.00 m Hprom.= 2.00 mt

Dirección de Ingeniería y Proyectos
Departamento de Presupuesto

PROYECTO: DESTACAMENTOS POLICIALES
OBRA: REMOZAMIENTO DESTACAMENTO POLICIA NACIONAL SOSUA.
UBICACION: MUNICIPIO SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA, R. D.

PRESUPUESTO		RNC Y RPE					
Nombre de Oferente Jurídica o Personal							
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U	VALOR	TOTAL	
7.01	Pañete de Muro 2 caras	600.00	M2		RDS -	-	
7.02	Mocheta	150.00	ML		RDS -	-	
7.03	Cantos	300.00	ML		RDS -	-	
7.04	Pintura Base	622.50	M2		RDS -	-	
7.05	Pintura Acrilica	622.50	M2		RDS -	-	
7.06	Suministro y Colocacion de Alambre de trinchera	150.00	ml		RDS -	-	
					SUB-TOTAL	RDS	-
					SUB - TOTAL OBRAS EXTERIORES	RDS	-

				SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS	RDS	-	
COSTOS INDIRECTOS:							
	Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00	%		RDS	-	
	Gastos Administrativos	3.00	%		RDS	-	
	Seguros y Fianzas	4.00	%		RDS	-	
	Supervisión y Fiscalización	5.00	%		RDS	-	
	CODIA	0.10	%		RDS	-	
	Transporte	3.25	%		RDS	-	
	Imprevistos	5.00	%		RDS	-	
	Ley 6-86 Pensiones y Jubilaciones	1.00	%		RDS	-	
	ITBIS de Dirección Técnica	18.00	%		RDS	-	
					SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS	RDS	-

TOTAL GENERAL(COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)	RDS	-
---	------------	----------

NOTA: Las partidas de Fondo de Pensiones, Seguros y Fianzas y Codia serán pagadas contra presentación de facturas teniendo como monto tope el presentado por el oferente en cada uno de estos renglones.

NOTAS GENERALES

- 1-) Las Partidas con P.A. deberán ser justificadas y detalladas con facturas y análisis al momento de su cubicación
- 2-) La Movilización de Equipos se reporta según las necesidades de obras
- 3-) El imprevisto solo podrá ser usado previa autorización de la Comisión Presidencial de Apoyo para Desarrollo Provincial
- 4-) La limpieza final y bote es requisito indispensable para la formal recepción de la obra.
- 5-) Las Volumetrías serán pagadas previa a Revisión por Parte del Departamento de Ingeniería de la CPADP

Nombre de Oferente Jurídica o Personal _____
RNC Y RPE _____