

PROYECTO: DEPORTIVO	
OBRA: REPARACION CANCHA DE MIXTA DEL SECTOR LA MADRE	
UBICACION: MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO, R. D.	
CONTRATISTA	NOMBRE, RNC, RPE
PRESUPUESTO	

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	TOTAL
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Control topografico	3.00	Visitas		RD\$ -	
1.02	Replanteo General	824.11	M2		RD\$ -	
1.03	Fumigacion Parametros del suelo	824.11	M2		RD\$ -	
1.04	Verja de proctección en Zinc	124.83	ML		RD\$ -	
1.05	Caseta de Almacén	1.00	PA		RD\$ -	
1.06	Suministro y Colocación de Letrero de Obra en Vinil (Valla Full Color). Dimensión 12' x 8'. Incluye estructura metálica para fijación.	1.00	PA		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS -
	CONSTRUCCION DE CANCHA					
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Demolicion de Pisos de Hormigon a mano	61.00	M3		RD\$ -	
2.02	Demolicion de estructuras de block con Equipo	55.00	M3		RD\$ -	
2.03	Corte de capa vegetal	82.80	M3		RD\$ -	
2.04	Bote de Material	258.44	M3E		RD\$ -	
2.05	Relleno Compactado area cacha y acera (e=0.20)m	122.00	M3C		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS -
3.00	HORMIGON ARMADO F'c= 210 kg/cm2					
3.01	Zapata de muros bordillos (0.45 x 0.20)m, 3Ø 3/8''+ estr. 3/8'' @0.30m, Hormigón Armado 210 Kg/cm/2	5.79	M3		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS -
4.00	MUROS DE BLOQUES					
4.01	Bloques de 6" (0.15 mt) en Bordillo, Ø 3/8'' @0.60 m	12.88	M2		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS -
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.01	Fraguache de Pesdestales	14.57	M2		RD\$ -	
5.02	Pañete en Bordillo	12.87	M2		RD\$ -	
5.03	Pañete de Pedestales	14.57	M2		RD\$ -	
5.04	Cantos	41.28	ML		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS -
6.00	TERMINACION DE PISOS					
6.01	Piso en Cancha con Malla Electrosoldada, 1/4'', (0.20 x 0.20) e=0.10m, Hormigon 180 kg/m2 Industrial (Incl. Acera de Circulacion)	61.00	M3		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS -
7.00	ANCLAJE DE POSTE PARA MALLA DE VOLEIBOL, 2 Uds.					
7.01	Excavación para anclaje (0.30 x 0.30x 1.00)m x 2UD	2.00	M3		RD\$ -	
7.02	Bote material + 30%	2.00	M3		RD\$ -	
7.03	Hormigón Ciclópeo para anclaje	2.00	M3		RD\$ -	
7.04	Suministro y Colocación de Tubo de 2 -1/2", para soporte de Malla de Voleibol. 2 Uds. de 3.20 ml=6.40ml	6.40	ML		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS -
8.00	PINTURA GENERAL					
8.01	Pintura Base en Pesdestales	14.57	M2		RD\$ -	
8.02	Pintura Acrilica en Pesdestales	14.57	M2		RD\$ -	
8.03	Pintura Acrilica en Bordillo	15.00	M2		RD\$ -	
8.04	Piso cancha Azul Positivo	10.00	M2		RD\$ -	
8.05	Piso cancha Rojo Positivo	155.00	M2		RD\$ -	
8.06	Piso cancha Verde Positivo	260.00	M2		RD\$ -	
8.07	Piso cancha Gris Arena	90.00	M2		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS -
9.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					

PROYECTO: DEPORTIVO

OBRA: REPARACION CANCHA DE MIXTA DEL SECTOR LA MADRE

UBICACION: MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO, R. D.

CONTRATISTA NOMBRE, RNC, RPE

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	TOTAL
9.01	Excavación 6 pies de profundidad	2.00	UD		RD\$ -	
9.02	Poste Hormigón armado 35-500 DAN	2.00	UD		RD\$ -	
9.03	Izado Poste 35	2.00	UD		RD\$ -	
9.04	Servicio de Grúa	1.00	UD		RD\$ -	
9.05	Suministro e Instalación de Registro Plástico (12 x 12 x 6)	2.00	UD		RD\$ -	
9.06	Suministro e instalación de lámpara MHT de 1000w, 240v (incluye crucetas, fleje galvanizados y tornillos)	4.00	UD		RD\$ -	
9.07	Tuberías y Piezas	1.00	P.A.		RD\$ -	
9.08	Línea Alimentadora, para acometida	295.27	PL		RD\$ -	
9.09	Panel control de luces (incluye 2 ud contactor 50 amp, 2 ud breaker 50 amp doble y 2 selectores)	1.00	UD		RD\$ -	
9.10	Transformador 15 KVA, PAD mounted (INCLUYE ELBOW CONECTOR #2)	1.00	UD		RD\$ -	
9.11	Conductor Aluminio 1/0	750.00	PL		RD\$ -	
9.12	Conductor URD #2 100%	75.00	PL		RD\$ -	
9.13	Cut out 200MP	1.00	UD		RD\$ -	
9.14	Pararrayos	1.00	UD		RD\$ -	
9.15	Mano de obra electricos	20.00	%		RD\$ -	
9.16	Interconexión EDE-ESTE	1.00	P.A.		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS -
10.00	MISCELANEOS					
10.01	Tablero en Fibra de Vidrio con malla y aro	2.00	UD		RD\$ -	
10.02	Malla de Voleibol 46 PIES de Largo X 3	1.00	UD		RD\$ -	
10.03	Balón de Voleibol	2.00	UD		RD\$ -	
10.04	Balón de Basketball	2.00	UD		RD\$ -	
10.05	Asiento de Grava Alrededor de cancha	131.30	M2		RD\$ -	
10.06	Bancos Para jugadores en Hierro y madera Long=4.50 m, (según Diseño)	2.00	UD		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS -
					SUBTOTAL COSTOS -CANCHA	RDS -
	CONSTRUCCION DE GRADAS L=14.95 MT, 2 UDS.					
11.00	CONSTRUCCION GRADAS L=20.00 ML					
11.01	Movimiento de tierra					
11.02	Excavación Zapata de Muros y Columnas (0.45*0.85)	24.56	M3		RD\$ -	
11.03	Relleno de reposición	14.45	M3		RD\$ -	
11.04	Bote de material	12.64	M3		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS -
12.00	HORMIGON ARMADO EN:					
12.01	Hormigón Zapata de Muros y Col. (0.45 x 0.25)m, 3Ø3/8''+est Ø3/8''@20, Horm. 180 Kg/cm2 Industrial	7.22	M3		RD\$ -	
12.02	Hormigón de Columnas (0.15 x 0.15)m, 4 Ø1/2'' + est. @ 3/8''@0.20m Horm. 210 Kg/cm2 Industrial	0.82	M3		RD\$ -	
12.03	Hormigón de Viga Amarre BNP (0.15 x 0.20)m, 4 Ø 3/8'' + est. @ 3/8''@0.20m Horm. 210 Kg/cm2 ligadora	1.85	M3		RD\$ -	
12.04	Hormigón de Viga Amarre BNP Y SNP (0.15 x 0.20)m, 4 Ø 1/2'' + est. @ 3/8''@0.20m Horm. 210 Kg/cm2 industrial	0.84	M3		RD\$ -	
12.05	Losa de asiento en Gradas E=0.13 mt 4 Ø 1/2" acero inf.+ 4ø 3/8 acero sup. + Ø 3/8" @ 0.20, 210 Kg/cm2 Industrial	9.36	M3		RD\$ -	
12.06	Escalones en Hormigón Simple, Cant=24 uds de 1.00 mt c/u	24.00	ML		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS -
13.00	MUROS DE BLOQUES					
13.01	Muro 6 " BNP, C/LL Estr @ 0.20	24.60	M2		RD\$ -	
13.02	Muro 6" SNP, Estr @ 0.60	52.68	M2		RD\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS -

Dirección de Ingeniería y Proyectos
Dpto. de Presupuesto

PROYECTO: DEPORTIVO

OBRA: REPARACION CANCHA DE MIXTA DEL SECTOR LA MADRE

UBICACION: MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO, R. D.

CONTRATISTA **NOMBRE, RNC, RPE**

PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	TOTAL
14.00	TERMINACION DE SUPERFICIES					
14.01	Fraguache	110.00	M2		RD\$ -	
14.02	Pañete	117.44	M2		RD\$ -	
14.03	Cantos y mochetas en grada	323.56	ML		RD\$ -	
14.04	Pañete Pulido Asiento de Gradass	69.84	m2		RD\$ -	
	SUB-TOTAL				RD\$ -	
15.00	PINTURA					
15.01	Pintura Epoxica Gris en asientos	69.84	M2		RD\$ -	
15.02	Pintura base en muro Y espaldar de asientos	165.97	M2		RD\$ -	
15.03	Pintura Acrílica en muro y espaldar de asientos (2 manos)	165.97	M2		RD\$ -	
	SUB-TOTAL				RD\$ -	
	TOTAL COSTOS GRADA				RD\$ -	
CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL L= 104.00 ML, EN MUROS DE BLOQUES DE 6" Y MALLA CICLONICA CAL. 9 DE 4' ALTURA EN TUBOS HG de 3" Y UNIONES CON SOLDADURA						
16.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
16.01	Excavación a mano Zapata de Muros y Columnas (0.45 x 0.85)m	39.78	M3		RD\$ -	
16.02	Relleno de reposición	20.28	M3		RD\$ -	
16.03	Bote de Material Producto de las Excav.	25.35	M3		RD\$ -	
	SUB-TOTAL				RD\$ -	
17.00	HORMIGON ARMADO EN:					
17.01	Zapata de muro de 0.15m (0.45 x 0.25)m, (3Ø3/8"+ estribo 3/8" @0.20m), Hormigón Ligadora F'c=210 Kg/cm2	11.70	M3		RD\$ -	
17.02	Viga de amarre BNP (0.15 x 0.20)m, 4Ø 3/8" + est. Ø3/8" @.20m, Hormigón Ligadora F'c=210 Kg/cm2	3.12	M3		RD\$ -	
17.03	Pichones de Columnas, Hormigón ligadora 210 kg/cm2 (0.15 x 0.20)m, (4Ø3/8'+ estribo 3/8''@0.20)m, C/3.00 MTS	1.56	M3		RD\$ -	
	SUB-TOTAL				RD\$ -	
18.00	MUROS DE BLOQUES					
18.01	Blocks de 0.15 m, BNP Ø3/8@0.40 m (2 Líneas de Blocks)	41.60	M2		RD\$ -	
18.02	Blocks de 0.15 m, SNP Ø3/8@0.60 m (3 Líneas de Blocks)	62.40	M2		RD\$ -	
	SUB-TOTAL				RD\$ -	
19.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
19.01	Fraguache	12.48	M2		RD\$ -	
19.02	Pañete general	74.88	M2		RD\$ -	
19.03	Cantos Y Mochetas	208.00	ML		RD\$ -	
	SUB-TOTAL				RD\$ -	
20.00	PINTURA					
20.01	Pintura base	74.88	M2		RD\$ -	
20.02	Pintura Acrílica en Muros (dos Manos)	74.88	M2		RD\$ -	
	SUB-TOTAL				RD\$ -	
21.00	MISCELANEOS					
21.01	Suministro y Colocacion de Malla Ciclonica Cal. 9 de 4' de altura, con tubos de 3" hg y uniones con soldadura, en verja perimetral.	104.00	ml		RD\$ -	
21.02	Puerta Corrediza en Malla Ciclonica de (4.00 x 1.80) mts, tubos de 3" HG, horizontales, verticales y cruzados.	7.20	m2		RD\$ -	
	SUB-TOTAL				RD\$ -	
	SUBTOTAL COSTOS -VERJA				RD\$ -	
22.00	OBRAS COMPLEMENTARIAS					
20.03	Aceras Exteriores	104.00	M2		RD\$ -	
20.04	Contenes Exteriores	104.00	M1		RD\$ -	



Comisión Presidencial de
Apoyo al Desarrollo Provincial

Dirección de Ingeniería y Proyectos
Dpto. de Presupuesto

PROYECTO: DEPORTIVO	
OBRA: REPARACION CANCHA DE MIXTA DEL SECTOR LA MADRE	
UBICACION: MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO, R. D.	
CONTRATISTA	NOMBRE, RNC, RPE
PRESUPUESTO	

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	TOTAL
					SUB-TOTAL	RDS
23.00	MISCELANEOS					-
23.01	Suministro de Letras en Aluminio Fundido 12'' , (CANCHA MIXTA SECTOR LA MADRE), para colocar en espaldar de una (ud) de grada, solamente.	19.00	uds		RDS -	
23.02	Suministro de Logo Vinil Full Color Sobre Sintrax de 20"	1.00	ud		RDS -	
23.03	Instalacion de Letras y Logo (Incl. Transporte).	1.00	ud		RDS -	
21.03	Limpieza Continua y Final	1.00	PA		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS
						-

					SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS	RDS
COSTOS INDIRECTOS:						
	Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00	%		RDS	-
	Gastos Administrativos	3.00	%		RDS	-
	Seguros y Fianzas	4.00	%		RDS	-
	Supervisión y Fiscalización	5.00	%		RDS	-
	CODIA	0.10	%		RDS	-
	Transporte	1.50	%		RDS	-
	Imprevistos	7.50	%		RDS	-
	Ley 6-86 Pensiones y Jubilaciones	1.00	%		RDS	-
	ITBIS de Dirección Técnica	18.00	%		RDS	-
					SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS	RDS
						-
TOTAL GENERAL(COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)					RDS	-



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Comisión Presidencial de
Apoyo al Desarrollo Provincial

Dirección de Ingeniería y Proyectos
Dpto. de Presupuesto

PROYECTO: DEPORTIVO

OBRA: REPARACION CANCHA DE MIXTA DEL SECTOR LA MADRE

UBICACION: MUNICIPIO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO, R. D.

CONTRATISTA **NOMBRE, RNC, RPE**
PRESUPUESTO

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P.U.	VALOR	TOTAL
TOTAL GENERAL(COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)						RDS -

NOTA:Las partidas de Fondo de Pensiones, Seguros y Fianzas y Codia serán pagadas contra presentación de facturas teniendo como monto tope el presentado por el oferente en cada uno de estos renglones.

NOTAS GENERALES

- 1-) Las Partidas con P.A. deberán ser justificadas y detalladas con facturas y análisis al momento de su cubicación
- 2-) La Movilización de Equipos se reporta según las necesidades de obras
- 3-) El imprevisto solo podrá ser usado previa autorización de la Comisión Presidencial de Apoyo para Desarrollo Provincial
- 4-) La limpieza final y bote es requisito indispensable para la formal recepción de la obra.
- 5-) Las Volumetrías serán pagadas previa a Revisión por Parte del Departamento de Ingeniería de la CPADP

Oferente
NOMBRE, RNC, RPE
Representante