

Dirección de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE ÁREA ARQUEOLÓGICA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL

AREA ARQUEOLOGICO

1.00 TRABAJOS GENERALES

1.01	Demolición de acera	915.27	M2		RD\$	-
1.02	Relleno para nivelación	91.53	M3		RD\$	-
1.03	Bote de material	91.53	M3		RD\$	-
1.04	Suministro y colocación de adoquines	915.27	M2		RD\$	-
1.05	Bordillo en area de adoquines	915.27	ML		RD\$	-
1.06	Suministro y colocación de grama	8,820.46	M2		RD\$	-
1.07	Transporte de grama	1.00	P.A.		RD\$	-
1.08	Remoción de piedras	1.00	P.A.		RD\$	-
1.09	Colocación de piedras	160.85	M3		RD\$	-
1.10	Tala de arboles adulto (Motosierra)	15.00	UD		RD\$	-
1.11	Suministro y colocacion de grava	30.09	M3		RD\$	-
1.12	Desmonte de alambrada existente	278.45	ML		RD\$	-
1.13	Suministro e Instalación de Lámpara Solar Street Light LED con panel Integrado y sensor de Movimiento de 40 W, CW 6000k, En perimetro Exterior.	18.00	UD		RD\$	-
					SUB-TOTAL	RD\$0.00

2.00 VERJA PERIMETRAL

2.01	Verja perimetral en pino tratado con tablon de 2x4x16 y 2x2x16, color blanco. Ver detalle	375.00	ML		RD\$	-
					SUB-TOTAL	RD\$0.00

3.00 PROTECCION GEOMORFOLOGICA COSTERA

3.01	Estudios tecnicos previos, diseños conceptuales y detallados con propuestas reales	1.00	P.A.		RD\$	-
					SUB-TOTAL	RD\$0.00

SUD-TOTAL COSTOS DIRECTOS RD\$ -

COSTOS INDIRECTOS:

Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00	%				RD\$0.00
Gastos Administrativos	3.00	%				RD\$0.00
Seguros y Fianzas	4.00	%				RD\$0.00
Supervisión y Fiscalización	4.00	%				RD\$0.00
CODIA	0.10	%				RD\$0.00
Transporte	3.25	%				RD\$0.00
Imprevisto	5.00	%				RD\$0.00
Ley 6-86 Pensiones y Jubilaciones	1.00	%				RD\$0.00
ITBIS de Dirección Técnica	18.00	%				RD\$0.00

SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS RD\$0.00

Dirección de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE ÁREA ARQUEOLÓGICA EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
TOTAL GENERAL						RDS\$0.00

NOTA: Pendiente presupuesto de costo de la solucion de proteccion geomorfologica costera

NOTA: Las partidas de Fondo de Pensiones, Seguros y Fianzas y Codia serán pagadas contra presentación de facturas teniendo como monto tope el presentado por el
NOTAS GENERALES

- 1-) Las Partidas con P.A. deberán ser justificadas y detalladas con facturas y análisis al momento de su cubicación
- 2-) La Movilización de Equipos se reporta según las necesidades de obras
- 3-) El imprevisto solo podrá ser usado previa autorización de la Comisión Presidencial de Apoyo para Desarrollo Provincial
- 4-) La limpieza final y bote es requisito indispensable para la formal recepción de la obra.
- 5-) Las Volumetrías serán pagadas previa a Revisión por Parte del Departamento de Ingeniería de la CPADP

Nombre de Oferente Jurídica o Personal
RNC Y RPE