



Comisión Presidencial de  
Apoyo al Desarrollo Provincial

Dirección de Ingeniería  
Unidad de Presupuesto

<b>PROYECTO: CULTURAL</b> <b>OBRA: RESTAURACIÓN ÁREA EXTERIOR DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTORICA</b> <b>UBICACIÓN: MUNICIPIO DE LUPERÓN, PROVINCIA DE PUERTO PLATA, REPUBLICA DOMINICANA</b>						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
<b>1.00</b>	<b>RECONSTRUCCIÓN VIAS DE CIRCULACIÓN</b>					
	<b>ASFALTO</b>					
1.01	Demolición de asfalto	1,114.63	M2		RD\$ -	
1.02	Corte de material (e=0.20)	222.93	M3		RD\$ -	
1.03	Reposicion de material de base (0.20)	222.93	M3		RD\$ -	
1.04	Bote de material	345.54	M3		RD\$ -	
1.05	Suministro y colocación de adoquines	1,114.63	M2		RD\$ -	
1.06	Suministro e Instalación de Lámpara Solar Street Light LED con panel Integrado y sensor de Movimiento de 40 W, CW 6000k, En perimetro Exterior.	15.00	UD		RD\$ -	
1.07	Bordillo en área de adoquines	353.85	ML		RD\$ -	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RDS0.00</b>
<b>2.00</b>	<b>CAMINO EXISTENTE</b>					
2.01	Corte de material (e=0.20)	310.59	M3		RD\$ -	
2.02	Reposicion de material de base (0.20)	310.59	M3		RD\$ -	
2.03	Bote de material	388.24	M3		RD\$ -	
2.04	Suministro y colocación de adoquines	1,552.97	0.00		RD\$ -	
2.05	Bordillo en área de adoquines(falta longitud)	690.21	ML		RD\$ -	
2.06	Suministro e Instalación de Lámpara Solar Street Light LED con panel Integrado y sensor de Movimiento de 40 W, CW 6000k, En perimetro Exterior.	28.00	UD		RD\$ -	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RDS0.00</b>
<b>3.00</b>	<b>CAMINO NUEVO</b>					
3.01	Limpieza y desyerbo a mano	1,122.26	M2		RD\$ -	
3.02	Tala de arboles adulto ( Motosierra)	50.00	UD		RD\$ -	
3.03	Replanteo topografico	1,122.26	M2		RD\$ -	
3.04	Corte de material (e=0.20)	224.45	M3		RD\$ -	
3.05	Reposicion de material de base (0.20)	224.45	M3		RD\$ -	
3.06	Bote de material	1.00	P.A.		RD\$ -	
3.07	Suministro y colocación de adoquines	1,122.26	M2		RD\$ -	
3.08	Bordillo en area de adoquines(falta longitud)	498.78	ML		RD\$ -	
3.09	Suministro e Instalación de Lámpara Solar Street Light LED con panel Integrado y sensor de Movimiento de 40 W, CW 6000k, En perimetro Exterior.	28.00	UD		RD\$ -	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RDS0.00</b>
<b>4.00</b>	<b>ÁREA EXTERIOR</b>					
4.01	Demolición de acera	2,301.31	M2		RD\$ -	
4.02	Relleno para nivelación	115.07	M3		RD\$ -	
4.03	Bote de material	230.13	M3		RD\$ -	
4.04	Suministro y colocación de adoquines	2,301.31	M2		RD\$ -	
4.05	Bordillo en area de adoquines	2,301.31	ML		RD\$ -	
4.06	Suministro y colocación de grama	3,529.11	M2		RD\$ -	
4.07	Transporte de grama	1.00	P.A.		RD\$ -	
4.08	Suministro e Instalación de Lámpara Solar Street Light LED con panel Integrado y sensor de Movimiento de 40 W, CW 6000k, En perimetro Exterior.	92.00	UD		RD\$ -	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RDS0.00</b>
<b>5.00</b>	<b>CONSTRUCCIÓN BAÑOS 3 UD EN MUROS DE GAVIONES</b>					
5.01	Limpieza	1.00	P.A.		RD\$ -	
5.02	Replanteo topografico	144.00	M2		RD\$ -	



Comisión Presidencial de  
Apoyo al Desarrollo Provincial

Dirección de Ingeniería  
Unidad de Presupuesto

<b>PROYECTO: CULTURAL</b> <b>OBRA: RESTAURACIÓN ÁREA EXTERIOR DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTORICA</b> <b>UBICACIÓN: MUNICIPIO DE LUPERÓN, PROVINCIA DE PUERTO PLATA, REPUBLICA DOMINICANA</b>						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
5.03	Excavación	35.99	M3		RD\$ -	
5.04	Base de hormigón simple	7.20	M3		RD\$ -	
5.05	Muro de gaviones	215.91	M3		RD\$ -	
5.06	<b>Muros de mamposteria</b>					
5.07	Excavación cimientos zapatas de muros 6", a mano	21.34	M3		RD\$ -	
5.08	Relleno de Reposicion	10.67	M3		RD\$ -	
5.09	Bote de material	7.47	M3		RD\$ -	
5.10	Zapata de muro de bloques 6" (0.45 x 0.25)m, 3Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m,	6.28	M2		RD\$ -	
5.11	Torta de Piso en hormigon. F'c=180 Kg/cm2 e=0.10 m con malla electrosoldada	14.40	M3		RD\$ -	
5.12	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 BNP (2 lineas)	22.32	M2		RD\$ -	
5.13	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 SNP	167.40	M2		RD\$ -	
5.14	Pañete general	168.75	M2		RD\$ -	
5.15	Cantos generales.	126.00	ML		RD\$ -	
5.16	Mochetas	45.00	ML		RD\$ -	
5.17	Base una mano Acrílica	168.75	M2		RD\$ -	
5.18	Acrílica en exterior	168.75	M2		RD\$ -	
5.19	Piso de porcelanato similar a hormigon vaciado + 5% desperdicio	25.80	M2		RD\$ -	
5.20	Puertas salomonicas fijas en roble (0.90x2.10). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras, (P2). 1 ud	122.02	P2		RD\$ -	
5.21	Puertas en hierro negro (0.90*2,10).	122.02	P2		RD\$ -	
5.22	Revestimiento de paredes en cerámica blanca (30x60).	81.54	M2		RD\$ -	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RDS0.00</b>
<b>6.00</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>					
6.01	Suministro e instalación de inodoros Taino Blanco, incluye M.O.	6.00	UD		RD\$ -	
6.02	Suministro e instalación de Lavamanos Taino incluye mezcladora, , incluye M.O.	6.00	UD		RD\$ -	
6.03	Dispensador de Papel higiénico	6.00	UD		RD\$ -	
6.04	Dispensador de jabón	6.00	UD		RD\$ -	
6.05	Dispensador de Papel toalla	6.00	UD		RD\$ -	
6.06	Zafacón de Acero Inoxidable sin tapa 10LT	6.00	UD		RD\$ -	
6.07	Desagüe de Piso de 2", incl.M.O	6.00	UD		RD\$ -	
6.08	Tubería y piezas especiales de aguas Residuales exterior, tubo pvc de 4". SDR-41	40.00	ML		RD\$ -	
6.09	Tubería y piezas especiales de aguas Residuales interior, tubo pvc de 4". SDR-41	30.00	ML		RD\$ -	
6.10	Tubería y piezas especiales de aguas Residuales interior, tubo pvc de 2". SDR-41	30.00	ML		RD\$ -	
6.11	Tubería y piezas especiales de Agua Potable exterior tubo pvc de 1/2" SCH-	40.00	ML		RD\$ -	
6.12	Tubería y piezas especiales de Agua Potable interior tubo pvc de 1/2" SCH-	30.00	ML		RD\$ -	
6.13	Valvula de de paso de 1/2", incluye M.O.	3.00	UD		RD\$ -	
6.14	Caja de Inspección de ( 0.70x0.70x0.70) Tapa HA , Bloques 6", incl.M.O	3.00	UD		RD\$ -	
6.15	Conexión hacia camara septica	1.00	P.A.		RD\$ -	
	Suministro y colocación de tinacos	3.00	UD		RD\$ -	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RDS0.00</b>
<b>7.00</b>	<b>INSTALACIÓN ELECTRICA</b>					
7.01	Salida en EMT de de luces cenitales. Incluye mano de obra	15.00	UD		RD\$ -	
7.02	Salida en EMT de de luces cenitales en exterior. Incluye mano de obra	9.00	UD		RD\$ -	
7.03	Salida de Interruptores Sencillos, incl. M.O	9.00	UD		RD\$ -	
7.04	Salida Interruptores Dobles, incl. M.O	6.00	UD		RD\$ -	
7.05	Salida Tomacorrientes 120v, incl. M.O	3.00	UD		RD\$ -	
7.06	Panel de Breaker (6-12)ctos, incl. M.O	3.00	UD		RD\$ -	
7.07	Caja de Registro (6 x 4 x 4)", incluye mano de obra	3.00	UD		RD\$ -	



Comisión Presidencial de  
Apoyo al Desarrollo Provincial

Dirección de Ingeniería  
Unidad de Presupuesto

<b>PROYECTO: CULTURAL</b> <b>OBRA: RESTAURACIÓN ÁREA EXTERIOR DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTORICA</b> <b>UBICACIÓN: MUNICIPIO DE LUPERÓN, PROVINCIA DE PUERTO PLATA, REPUBLICA DOMINICANA</b>						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal			RNC Y RPE			
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
7.08	Línea Alimentadora para acometida desde modulo de contadores en 2 THHN #2 (P)	1.00	P.A.		RD\$ -	
7.09	Tuberías y piezas electricas	1.00	P.A.		RD\$ -	
7.10	Mano de obra linea alimentadora y tuberías y piezas electricas	20.00	%		RD\$ -	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RDS0.00</b>
<b>8.00</b>	<b>TECHO EN MADERA</b>					
8.01	Fabricacion y terminacion techo en madera. Suministro madera pino tratado	144.00	M2		RD\$ -	
8.02	Suministro e instalacion impermeabilizante	144.00	M2		RD\$ -	
8.03	Suministro e instalacion Aluzin tipo tejas	144.00	M2		RD\$ -	
8.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada	144.00	M2		RD\$ -	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RDS0.00</b>
<b>9.00</b>	<b>REPARACIÓN PUENTE PEATONAL</b>					
9.01	Reparación de puente peatonal de madera	1.00	P.A.		RD\$ -	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RDS0.00</b>
<b>10.00</b>	<b>VERJA PERIMETRAL</b>					
10.01	Verja perimetral	835.00	ML		RD\$ -	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RDS0.00</b>
<b>11.00</b>	<b>MURO-VERJA (entrada parqueo y sendero)</b>					
11.01	Excavación zapata de muros y columnas	12.96	M3		RD\$ -	
11.02	Relleno de reposición manual	10.46	M3		RD\$ -	
11.03	Bote de material sobrante	3.50	M3		RD\$ -	
11.04	Zapata de muro y columnas 0.45 x 0.25 mts	2.50	M3		RD\$ -	
11.05	Muros de piedra	30.75	M2		RD\$ -	
11.06	Columnas en H.A. 0.30 X 0.40 X 0.25	1.50	M3		RD\$ -	
11.07	Pañete en columnas	14.00	M2		RD\$ -	
11.08	Cantos columnas	280.00	ML		RD\$ -	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RDS0.00</b>
<b>12.00</b>	<b>SEÑALIZACIÓN</b>					
12.01	Letreros varios	1.00	P.A.		RD\$ -	
12.02	Letras y logo en aluminio	2.00	UD		RD\$ -	
					<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RDS0.00</b>
					<b>SUD-TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	<b>RDS -</b>
<b>COSTOS INDIRECTOS:</b>						
	Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00	%			RDS0.00
	Gastos Administrativos	3.00	%			RDS0.00
	Seguros y Fianzas	4.00	%			RDS0.00
	Supervisión y Fiscalización	4.00	%			RDS0.00
	CODIA	0.10	%			RDS0.00
	Transporte	3.25	%			RDS0.00
	Imprevisto	5.00	%			RDS0.00
	Ley 6-86 Pensiones y Jubilaciones	1.00	%			RDS0.00
	ITBIS de Dirección Técnica	18.00	%			RDS0.00
					<b>SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>	<b>RDS0.00</b>
					<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>RDS0.00</b>



Comisión Presidencial de  
Apoyo al Desarrollo Provincial

**Dirección de Ingeniería**  
*Unidad de Presupuesto*

<b>PROYECTO: CULTURAL</b>						
<b>OBRA: RESTAURACIÓN ÁREA EXTERIOR DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTORICA</b>						
<b>UBICACIÓN: MUNICIPIO DE LUPERÓN, PROVINCIA DE PUERTO PLATA, REPUBLICA DOMINICANA</b>						
<b>Nombre de Oferente Jurídica o Personal</b>				<b>RNC Y RPE</b>		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>RDS\$0.00</b>

**NOTA:** Las partidas de Fondo de Pensiones, Seguros y Fianzas y Codia serán pagadas contra presentación de facturas teniendo como monto tope el presentado por el oferente

**NOTAS GENERALES**

- 1-) Las Partidas con P.A. deberán ser justificadas y detalladas con facturas y análisis al momento de su cubicación
- 2-) La Movilización de Equipos se reporta según las necesidades de obras
- 3-) El imprevisto solo podrá ser usado previa autorización de la Comisión Presidencial de Apoyo para Desarrollo Provincial
- 4-) La limpieza final y bote es requisito indispensable para la formal recepción de la obra.
- 5-) Las Volumetrías serán pagadas previa a Revisión por Parte del Departamento de Ingeniería de la CPADP

**Nombre de Oferente Jurídica o Personal**

**RNC Y RPE**