



Comisión Presidencial de
Apoyo al Desarrollo Provincial

Dirección de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

| PROYECTO: CULTURAL | | | | | | |
|---|-------------|-------|-----|------------------|-------|-------|
| OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DE RECREACIÓN , PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTORICA | | | | | | |
| UBICACIÓN: MUNICIPIO DE LUPERÓN, PROVINCIA DE PUERTO PLATA, REPUBLICA DOMINICANA | | | | | | |
| Nombre de Oferente Juridica o Personal | | | | RNC Y RPE | | |
| No. | DESCRIPCION | CANT. | UND | P.U. | VALOR | TOTAL |

1.00 CONSTRUCCIÓN DE CANEYES

| | | | | | | |
|------|---|------|------|--|------------------|------------------|
| 1.01 | Cofeccion de Caneyes en madera y canas con piso de tierra. (Dimensiones 6 m de diametro y 6 de altura) | 6.00 | UD | | RDS | - |
| 1.02 | Cofección de 1 Bohío con techos de cana y muros de palos de andiroba con piso de tierra. (Dimensiones 6 mts x 8 mts y 6mts de altura) | 1.00 | UD | | RDS | - |
| 1.03 | Suministro e Instalación de Lámpara Solar Street Light LED con panel Integrado y sensor de Movimiento de 40 W, CW 6000k, En perimetro Exterior. | 4.00 | UD | | RDS | - |
| 1.04 | Construcción de cuaderna de barco en pino tratado dim. 15 mts de largo y 8 mts de altura | 1.00 | P.A. | | RDS | - |
| | | | | | SUB-TOTAL | RDS\$0.00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|------------|----------|
| SUD-TOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | RDS | - |
|----------------------------------|--|--|--|--|------------|----------|

COSTOS INDIRECTOS:

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|--|--|-----------|
| Responsabilidad y Dirección Técnica | 10.00 | % | | | RDS\$0.00 |
| Gastos Administrativos | 3.00 | % | | | RDS\$0.00 |
| Seguros y Fianzas | 4.00 | % | | | RDS\$0.00 |
| Supervisión y Fiscalización | 4.00 | % | | | RDS\$0.00 |
| CODIA | 0.10 | % | | | RDS\$0.00 |
| Transporte | 3.25 | % | | | RDS\$0.00 |
| Imprevisto | 5.00 | % | | | RDS\$0.00 |
| Ley 6-86 Pensiones y Jubilaciones | 1.00 | % | | | RDS\$0.00 |
| ITBIS de Dirección Técnica | 18.00 | % | | | RDS\$0.00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | | | RDS\$0.00 |
|------------------------------------|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL GENERAL | | | | | RDS\$0.00 |
|----------------------|--|--|--|--|------------------|

NOTA: Las partidas de Fondo de Pensiones, Seguros y Fianzas y Codia serán pagadas contra presentación de facturas teniendo como monto tope el presentado por el oferente en cada uno de estos renglones.

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| NOTAS GENERALES | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|

- 1-) Las Partidas con P.A. deberán ser justificadas y detalladas con facturas y análisis al momento de su cubicación
- 2-) La Movilización de Equipos se reporta según las necesidades de obras
- 3-) El imprevisto solo podrá ser usado previa autorización de la Comisión Presidencial de Apoyo para Desarrollo Provincial
- 4-) La limpieza final y bote es requisito indispensable para la formal recepción de la obra.
- 5-) Las Volumetrías serán pagadas previa a Revisión por Parte del Departamento de Ingeniería de la CPADP

Nombre de Oferente Juridica o Personal

RNC Y RPE