

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL

REMODELACIÓN RESTAURANTE

1.00 TRABAJOS GENERALES

1.01	Caseta de Materiales de Techada de Zinc (3.65x4.90) m	1.00	Ud		RDS\$	-	
1.02	Letrero de Obra (Identificación del proyecto) 12" x 8"	1.00	Ud		RDS\$	-	
						SUB-TOTAL	RDS0.00

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01	Desmorte de puertas de doble hoja	2.00	UD		RDS\$	-	
2.02	Desmorte de Ventanas de celosias en madera	32.00	UD		RDS\$	-	
2.03	Desmorte de pasamanos en madera	164.18	M2		RDS\$	-	
2.04	Desmorte de techo en asbesto	440.64	M2		RDS\$	-	
2.05	Desmorte de estructura en madera de techo	440.64	M3		RDS\$	-	
2.06	Demolicion de muros en mamposteria. A mano	58.72	M2		RDS\$	-	
2.07	Remocion de piso en adoquin existente	111.20	M2		RDS\$	-	
2.08	Demolicion de piso de cemento y grava. A mano	210.00	M2		RDS\$	-	
2.09	Bote material	1.00	P.A.		RDS\$	-	
2.10	Relleno bajo nivel de total de piso (e=0.10) en parqueo. Incluye suministro, regado, nivelado y compactado	11.12	M3		RDS\$	-	
2.11	Excavación cimientos zapatas de muros 6", a mano	3.14	M3		RDS\$	-	
2.12	Relleno de reposición	0.94	M3		RDS\$	-	
						SUB-TOTAL	RDS0.00

3.00 HORMIGON ARMADO

3.01	Zapata de muro de bloques 6" (0.45 x 0.25)m, 3Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial F'c=210 Kg/cm2	0.35	M3		RDS\$	-	
3.02	Columnas de C1 (0.15x0.30)m, 4 Ø1/2"+ est.3/8"@ 0.20 m, Hormigon Industrial F'c=210 Kg/cm2	0.46	M3		RDS\$	-	
3.03	Viga SNM (0.15x0.20)m, 4Ø1/2"+est. Ø3/8"@ 0.20 m, Hormigon Industrial F'c=210 Kg/cm2	1.29	M3		RDS\$	-	
						SUB-TOTAL	RDS0.00

4.00 MUROS DE BLOQUES

4.01	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 BNP (2 líneas)	4.52	M2		RDS\$	-	
4.02	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 SNP	24.66	M2		RDS\$	-	
						SUB-TOTAL	RDS0.00

5.00 TERMINACION DE SUPERFICIE

5.01	Fraguache	35.05	M2		RDS\$	-	
5.02	Pañete muro interior	49.32	M2		RDS\$	-	
5.03	Pañete de vigas y columnas	35.05	M2		RDS\$	-	
5.04	Cantos generales.	166.60	ML		RDS\$	-	
5.05	Mochetas	111.60	ML		RDS\$	-	
						SUB-TOTAL	RDS0.00

6.00 PINTURA

6.01	Base una mano Acrilica	35.05	M2		RDS\$	-	
6.02	Acrilica en interior	136.16	M2		RDS\$	-	
6.03	Acrilica en exterior	232.17	M2		RDS\$	-	
						SUB-TOTAL	RDS0.00

7.00 TERMINACION DE PISOS

7.01	Torta de Piso en hormigon. F'c=180 Kg/cm2 e=0.10 m con malla electrosoldada 2.3x2.3 20x20	327.80	M2		RDS\$	-	
7.02	Suministro y colocacion de porcelanato similar a hormigon vaciado	327.80	M2		RDS\$	-	
						SUB-TOTAL	RDS0.00

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
8.00	TERMINACION EN COCINA					
8.01	Excavación cimientos zapatas de muros 6", a mano	1.96	M3		RDS\$ -	
8.02	Zapata de muro de bloques 6" (0.45 x 0.25)m, 3Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial Fc=210 Kg/cm2	0.75	M3		RDS\$ -	
8.03	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 BNP (2 lineas)	2.68	M2		RDS\$ -	
8.04	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 SNP	6.70	M2		RDS\$ -	
8.05	Pañete de muros	13.40	M2		RDS\$ -	
8.06	Cantos	2.00	ML		RDS\$ -	
8.07	Base una mano Acrílica	13.40	M2		RDS\$ -	
8.08	Acrílica en interior	13.40	M2		RDS\$ -	
8.09	Tope de Granito gris en meseta y desayunoador, todo costo (pago contra factura)	7.02	M2		RDS\$ -	
8.10	Gabinetes de Pared en Pino Tratado	20.37	PL		RDS\$ -	
8.11	Gabinetes de Piso en Pino Tratado	20.37	PL		RDS\$ -	
8.12	Torta de piso bajo gabinete de piso e=0.10m (1.90x0.60) m, Fc=140 Kg/cm2	0.30	M3		RDS\$ -	
8.13	Revestimiento Ceramica satinado (0.30 x 0.60)m, Importado de primera calidad, h=0.60m	8.01	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
9.00	PORTAJE					
9.01	Puertas dobles en vidrio y roble (1.85x3.10). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras. Incluye transon (P7). 1 ud	61.71	P2		RDS\$ -	
9.02	Suministro y colocacion de shutter anticiclonico blanco. Incluye 3 controles a remoto de 6 canales,2 receptores de pared con llavin y 2 llavines de pared (superficial) (3.30x3.10) m. (P8)	5.00	UD		RDS\$ -	
9.03	Suministro y colocacion de puerta Cortafuego vaiven inoxidable de alto trafico, color gris, con ventanilla de impacto. (1.00x2.10) m. Incluye tranporte (P9)	1.00	UD		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
10.00	VENTANAS					
10.01	Ventanas salomonicas fijas en madera (1.40x0.70) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano y transporte (V4). 8 uds	84.36	P2		RDS\$ -	
10.02	Ventanas salomonicas fijas en madera (3.30x0.80) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano y transporte (V5). 12 uds	340.88	P2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
11.00	TECHO EN MADERA					
11.01	Fabricacion y terminacion techo en madera. Suministro madera pino tratado americano, materialgastable, transporte,costo mano de obra. La estructura esta contemplada en: Vigas soporte 2x8 doble, caballetes 2x8 doble, largueros 2x6 doble, tapa de vista 2x8, plafon machiembrado 1x6, terminacion en barniz marino natural.	440.64	M2		RDS\$ -	
11.02	Suministro e instalacion impermeabilizante	440.64	M2		RDS\$ -	
11.03	Suministro e instalacion Aluzin tipo tejas	440.64	M2		RDS\$ -	
11.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada blanca a 3.5 de espesor.	440.64	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
12.00	INSTALACION SANITARIA					
12.01	Fregadero de una camara smart life 25x22" en acero Inoxidable incluye accesorios e instalacion.	1.00	UD		RDS\$ -	
12.02	Desagüe de Piso de 2", incl.M.O	1.00	UD		RDS\$ -	

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
12.03	Tubería y piezas especiales de aguas Residuales exterior, tubo pvc de 4". SDR-41 (Incluye excavacion, relleno, tuberías y mano obra)	4.60	ML		RDS\$ -	
12.04	Tubería y piezas especiales de aguas Residuales interior, tubo pvc de 4". SDR-41 (Incluye replanteo y mano obra)	1.37	ML		RDS\$ -	
12.05	Tubería y piezas especiales de aguas Residuales interior, tubo pvc de 2". SDR-41 (Incluye replanteo y mano obra)	0.60	ML		RDS\$ -	
12.06	Tubería y piezas especiales de Agua Potable exterior tubo pvc de 1/2" SCH-40(Incluye excavación,relleno,tuberías y mano obra)	21.18	ML		RDS\$ -	
12.07	Tubería y piezas especiales de Agua Potable interior tubo pvc de 1/2" SCH-40(Incluye replanteo y mano obra)	5.00	ML		RDS\$ -	
12.08	Valvula de de paso de 1/2", incluye M.O.	1.00	UD		RDS\$ -	
12.09	Trampa de Grasa (1.10 X 0.90 X 1.10) incl.M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
12.10	Caja de Inspección de (0.70x0.70x0.70) Tapa HA , Bloques 6", incl.M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
12.11	Conexión hacia camara septica	1.00	P.A.		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
13.00 INSTALACION ELECTRICA						
13.01	Desinstalacion de tomacorrientes de piso	16.00	UD		RDS\$ -	
13.02	Salida en EMT de paneles en led 2"x2". Incluye mano de obra	3.00	UD		RDS\$ -	
13.03	Salida en EMT de lampara tipo campana de 100 w. Incluye cober acrilico y mano de obra	7.00	UD		RDS\$ -	
13.04	Suministro y colocacion luces Track Light negras con riel de 8' negro.	6.25	UD		RDS\$ -	
13.05	Salida en EMT de de luces cenitales. Incluye mano de obra	8.00	UD		RDS\$ -	
13.06	Salida en EMT de Interruptores Sencillos, incl. M.O	2.00	UD		RDS\$ -	
13.07	Salida Interruptores Dobles, incl. M.O	3.00	UD		RDS\$ -	
13.08	Salida Tomacorrientes 120v, incl. M.O	9.00	UD		RDS\$ -	
13.09	Salida Tomacorrientes 220v, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
13.10	Salida Teléfono, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
13.11	Panel de Breaker (6-12)ctos, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
13.12	Caja de Registro (10 x 10 x 4)", incluye mano de obra	4.00	UD		RDS\$ -	
13.13	Línea Alimentadora para acometida desde modulo de contadores en 2 THHN #2 (P) y 1 THHN #6 (N) y 1 THHN #8 (T), 1 tubo PVC 1-1/2".	1.00	P.A.		RDS\$ -	
13.14	Tuberías y piezas electricas	1.00	P.A.		RDS\$ -	
13.15	Mano de obra	20.00	%		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
14.00 MISCELANEOS						
14.01	Confeccion e instalacion de barandas en madera. La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano y transporte. Conformada marcos 2x4 y elementos centrales en 2x2. Ver detalles en planos	49.99	ML		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
					SUB-TOTAL RESTAURANTE	RDS0.00
REMODELACIÓN SALON MULTI-USOS						
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES						
1.01	Desmote de puertas de doble hoja	2.00	UD		RDS\$ -	
1.02	Desmote de Ventanas de celosias en madera	33.00	UD		RDS\$ -	
1.03	Desmote de pasamanos en madera	164.18	M2		RDS\$ -	
1.04	Desmote de techo en asbesto	440.64	M2		RDS\$ -	
1.05	Desmote de estructura en madera de techo	440.64	M3		RDS\$ -	
1.06	Remocion de piso en adoquin existente	111.20	M2		RDS\$ -	
1.07	Demolicion de piso de cemento y grava. A mano	210.00	M2		RDS\$ -	
1.08	Bote material	1.00	M3		RDS\$ -	
1.09	Relleno bajo nivel de total de piso (e=0.10) en parqueo. Incluye suministro, regado, nivelado y compactado	11.12	M3		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal			RNC Y RPE			
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
2.00	HORMIGON ARMADO					
2.01	Columnas de C1 (0.15x0.30)m, 4 Ø1/2"+ est.3/8"@ 0.20 m, Hormigon Industrial F'c=210 Kg/cm2	0.46	M3		RDS -	
2.02	Viga SNM (0.15x0.20)m, 4Ø1/2"+est. Ø3/8"@ 0.20 m, Hormigon Industrial F'c=210 Kg/cm2	1.29	M3		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
3.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
3.01	Fraguache	35.05	M2		RDS -	
3.02	Pañete de vigas y columnas	35.05	M2		RDS -	
3.03	Cantos generales.	148.60	ML		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
4.00	PINTURA					
4.01	Base una mano Acrilica	35.05	M2		RDS -	
4.02	Acrilica en interior	150.49	M2		RDS -	
4.03	Acrilica en exterior	278.24	M2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
5.00	TERMINACION DE PISOS					
5.01	Torta de Piso en hormigon. F'c=180 Kg/cm2 e=0.10 m con malla electrosoldada 2.3x2.3 20x20	327.80	M2		RDS -	
5.02	Suministro y colocacion de porcelanato similar a hormigon vaciado	327.80	M2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
6.00	PORTAJE					
6.01	Puertas dobles en vidrio y roble (1.85x3.10). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras, incluye transon (P6). 2 uds	123.42	P2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
7.00	VENTANAS					
7.01	Ventanas salomonicas fijas en madera (1.40x0.70) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano y transporte (V4). 8 uds	84.36	P2		RDS -	
7.02	Ventanas salomonicas fijas en madera (3.30x0.80) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano y transporte (V5). 12 uds	340.88	P2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
8.00	TECHO EN MADERA					
8.01	Fabricacion y terminacion techo en madera. Suministro madera pino tratado americano, materialgastable, transporte,costo mano de obra. La estructura esta contemplada en: Vigas soporte 2x8 doble, caballetes 2x8 doble, largueros 2x6 doble, tapa de vista 2x8, plafon machiembrado 1x6, terminacion en barniz marino natural.	440.64	M2		RDS -	
8.02	Suministro e instalacion impermeabilizante	440.64	M2		RDS -	
8.03	Suministro e instalacion Aluzin tipo tejas	440.64	M2		RDS -	
8.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada blanca a 3.5 de espesor.	440.64	M2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
9.00	INSTALACION ELECTRICA					
9.01	Desinstalacion de tomacorrientes de piso	16.00	UD		RDS -	
9.02	Salida en EMT de lamparas decorativas colgantes de 2 aros en LED, 2 uds. Incluye mano de obra	2.00	UD		RDS -	
9.03	Suministro y colocacion luces Track Light negras con riel de 8' negro.	37.38	ML		RDS -	

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
9.04	Salida en EMT de de luces cenitales. Incluye mano de obra	8.00	UD		RDS	-
9.05	Salida en EMT de Interruptores Sencillos, incl. M.O	2.00	UD		RDS	-
9.06	Salida Interruptores Dobles, incl. M.O	3.00	UD		RDS	-
9.07	Salida Tomacorrientes 120v, incl. M.O	10.00	UD		RDS	-
9.08	Salida Teléfono, incl. M.O	1.00	UD		RDS	-
9.09	Panel de Breaker (6-12)ctos, incl. M.O	1.00	UD		RDS	-
9.10	Caja de Registro (10 x 10 x 4)”, incluye mano de obra	4.00	UD		RDS	-
9.11	Línea Alimentadora para acometida desde modulo de contadores en 2 THHN #2 (P) y 1 THHN #6 (N) y 1 THHN #8 (T), 1 tubo PVC 1-1/2”.	1.00	P.A.		RDS	-
9.12	Tuberías y piezas electricas	1.00	P.A.		RDS	-
9.13	Mano de obra	20.00	%		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
10.00 MISCELANEOS						
10.01	Confeccion e instalacion de barandas en madera. La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano y transporte. Conformada marcos 2x4 y elementos centrales en 2x2. Ver detalles en planos	49.99	ML		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
					SUB-TOTAL SALON MULTI-USOS	RDS0.00
REPARACIÓN PASILLOS						
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES						
1.01	Desmante de pasamanos en madera	30.70	M2		RDS	-
1.02	Desmante de techo en asbesto	143.86	M2		RDS	-
1.03	Desmante de estructura en madera de techo	143.86	M2		RDS	-
1.04	Demolicion de piso de cemento y grava	86.26	M2		RDS	-
1.05	Bote material	1.00	P.A.		RDS	-
1.06	Relleno bajo nivel de total de piso (e=0.10) en parqueo. Incluye suministro, regado, nivelado y compactado	8.63	M3		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
2.00 PINTURA						
2.01	Acrilica en exterior	69.59	M2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
3.00 TERMINACION DE PISOS						
3.01	Torta de Piso en hormigon. F'c=180 Kg/cm2 e=0.10 m con malla electrosoldada 2.3x2.3 20x20	86.25	M2		RDS	-
3.02	Suministro y colocacion de porcelanato similar a hormigon vaciado	86.25	M2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
4.00 TECHO EN MADERA						
4.01	Fabricacion y terminacion techo en madera. Suministro madera pino tratado americano, materialgastable, transporte,costo mano de obra. La estructura esta contemplada en: Vigas soporte 2x8 doble, caballetes 2x8 doble, largueros 2x6 doble, tapa de vista 2x8, plafon machiembrado 1x6, terminacion en barniz marino natural.	143.86	M2		RDS	-
4.02	Suministro e instalacion impermeabilizante	143.86	M2		RDS	-
4.03	Suministro e instalacion Aluzin tipo tejas	143.86	M2		RDS	-
4.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada blanca a 3.5 de espesor.	143.86	M2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
5.00 INSTALACION ELECTRICA						
5.01	Salida en EMT de de luces cenitales. Incluye mano de obra	3.00	UD		RDS	-
5.02	Salida en EMT de Interruptores Sencillos, incl. M.O	2.00	UD		RDS	-

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
5.03	Línea Alimentadora para acometida desde modulo de contadores en 2 THHN #2 (P) y 1 THHN #6 (N) y 1 THHN #8 (T), 1 tubo PVC 1-1/2".	1.00	P.A.		RDS\$ -	
5.04	Tuberías y piezas electricas	1.00	P.A.		RDS\$ -	
5.05	Mano de obra	20.00	%		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
6.00 MISCELANEOS						
6.01	Confeccion e instalacion de barandas en madera. La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano y transporte. Conformada marcos 2x4 y elementos centrales en 2x2. Ver detalles en planos	13.52	ML		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
					SUB-TOTAL DE PASILLOS	RDS0.00
REPARACIÓN OFICINAS						
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES						
1.01	Desmote de inodoros existentes	5.00	UD		RDS\$ -	
1.02	Desmote de urinales existentes	2.00	UD		RDS\$ -	
1.03	Desmote de lavamanos existentes	4.00	UD		RDS\$ -	
1.04	Desmote de puertas de doble hoja	2.00	UD		RDS\$ -	
1.05	Desmote de puertas sencillas	7.00	UD		RDS\$ -	
1.06	Desmote de Ventanas de celosias en madera	20.00	UD		RDS\$ -	
1.07	Desmote de muros divisorios en PVC. Baños	13.76	M2		RDS\$ -	
1.08	Desmote de techo en asbesto	295.58	M2		RDS\$ -	
1.09	Desmote de estructura en madera de techo	295.58	M3		RDS\$ -	
1.10	Desmote de muros de madera	13.98	M2		RDS\$ -	
1.11	Bote material	1.00	P.A.		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.01	Remocion de piso en adoquin existente	121.73	M2		RDS\$ -	
2.02	Remocion de piso de ceramica existente	22.98	M2		RDS\$ -	
2.03	Demolicion de piso de cemento y grava. A mano	370.80	M2		RDS\$ -	
2.04	Demolicion de piso de cemento pulido en area de cisterna	28.85	M2		RDS\$ -	
2.05	Remocion de revestimiento existentes en baños y cocina	47.06	M2		RDS\$ -	
2.06	Demolicion de muros para huecos	17.04	M2		RDS\$ -	
2.07	Excavación cimientos zapatas de muros 6", a mano	4.79	M3		RDS\$ -	
2.08	Relleno de reposición	1.44	M3		RDS\$ -	
2.09	Bote material	1.00	P.A.		RDS\$ -	
2.10	Relleno bajo nivel de total de piso (e=0.10) en parqueo. Incluye suministro, regado, nivelado y compactado	51.55	M3		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
3.00 HORMIGON ARMADO						
3.01	Zapata de muro de bloques 6" (0.45 x 0.25)m, 3Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial Fc=210 Kg/cm2	0.54	M3		RDS\$ -	
3.02	Dinteles (0.15x0.20)m, 4Ø3/8"+est. Ø3/8"@ 0.20 m, Hormigon Industrial Fc=210 Kg/cm2	0.41	M3		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
4.00 MUROS DE BLOQUES						
4.01	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 BNP (2 lineas)	6.89	M2		RDS\$ -	
4.02	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 SNP	25.60	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
5.00 TERMINACION DE SUPERFICIE						
5.01	Fraguache	7.43	M2		RDS\$ -	
5.02	Pañete muro interior	51.19	M2		RDS\$ -	

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
5.03	Pañete de dinteles	7.43	M2		RDS\$ -	
5.04	Cantos generales.	49.20	ML		RDS\$ -	
5.05	Mochetas	45.60	ML		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
6.00	PINTURA					
6.01	Base una mano Acrilica	65.46	M2		RDS\$ -	
6.02	Acrilica en interior	466.59	M2		RDS\$ -	
6.03	Acrilica en exterior	434.58	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
7.00	REVESTIMIENTO					
7.01	Revestimiento de paredes en cerámica blanca (30x60).	79.44	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$ -
8.00	TERMINACION DE PISOS					
8.01	Torta de Piso en hormigon. F'c=180 Kg/cm2 e=0.10 m con malla electrosoldada 2.3x2.3 20x20	147.39	M2		RDS\$ -	
8.02	Suministro y colocacion de porcelanato similar a hormigon vaciado	147.39	M2		RDS\$ -	
8.03	Suministro y colocacion de adoquines en area externa	294.05	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
9.00	PORTAJE					
9.01	Puertas dobles en vidrio y roble (1.50x2.10). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras, (P1). 2 uds	67.79	P2		RDS\$ -	
9.02	Puertas en vidrio y roble (1.00x2.10). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras, (P2). 2 uds	45.19	P2		RDS\$ -	
9.03	Puertas salomonicas fijas en roble (0.95x2.10). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras, (P3). 2 uds	42.93	P2		RDS\$ -	
9.04	Puertas en vidrio y roble (1.05x2.10). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras, (P4). 3 uds	71.18	P2		RDS\$ -	
9.05	Puertas en vidrio y roble (0.90x2.10). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras, (P5). 5 uds	101.68	P2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
10.00	VENTANAS					
10.01	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(1.50x1.00) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V1). 16 uds	258.24	P2		RDS\$ -	
10.02	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(3.30x0.60) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V2). 5 uds	106.52	P2		RDS\$ -	
10.03	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(3.40x0.60) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V3). 2 uds	43.90	P2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
11.00	TECHO EN MADERA					

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
11.01	Fabricacion y terminacion techo en madera. Suministro madera pino tratado americano, material gastable, transporte, costo mano de obra. La estructura esta contemplada en: Vigas soporte 2x8 doble, caballetes 2x8 doble, largueros 2x6 doble, tapa de vista 2x8, plafon machiembrado 1x6, terminacion en barniz marino natural.	295.58	M2		RDS	-
11.02	Suministro e instalacion impermeabilizante	295.58	M2		RDS	-
11.03	Suministro e instalacion Aluzin tipo tejas	295.58	M2		RDS	-
11.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada blanca a 3.5 de espesor.	295.58	M2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
12.00	INSTALACION SANITARIA					
12.01	Desmonte de fregadero existente	1.00	UD		RDS	-
12.02	Fregadero de una camara smart life 25x22" en acero Inoxidable incluye accesorios e instalacion.	1.00	UD		RDS	-
12.03	Desagüe de Piso de 2", incl.M.O	1.00	UD		RDS	-
12.04	Suministro e instalacion de inodoros Taino Blanco, incluye M.O.	4.00	UD		RDS	-
12.05	Suministro e instalacion de Lavamanos de meseta incluye mezcladora, , incluye M.O.	6.00	UD		RDS	-
12.06	Suministro e instalacion de Lavamanos Taino incluye mezcladora, , incluye M.O.	3.00	UD		RDS	-
12.07	Suministro e instalacion de urinal Blanco, incluye M.O.	2.00	UD		RDS	-
12.08	Dispensador de Papel higienico	5.00	UD		RDS	-
12.09	Dispensador de jabón	3.00	UD		RDS	-
12.10	Dispensador de Papel toalla	3.00	UD		RDS	-
12.11	Zafacón de Acero Inoxidable sin tapa 10LT	5.00	UD		RDS	-
12.12	Tuberia y piezas especiales de aguas Residuales exterior, tubo pvc de 4". SDR-41 (Incluye excavacion, relleno, tuberias y mano obra)	6.58	ML		RDS	-
12.13	Tuberia y piezas especiales de aguas Residuales interior, tubo pvc de 4". SDR-41 (Incluye replanteo y mano obra)	1.74	ML		RDS	-
12.14	Tuberia y piezas especiales de aguas Residuales interior, tubo pvc de 2". SDR-41 (Incluye replanteo y mano obra)	1.18	ML		RDS	-
12.15	Tuberia y piezas especiales de Agua Potable exterior tubo pvc de 1/2" SCH-40(Incluye excavación,relleno,tuberias y mano obra)	44.59	ML		RDS	-
12.16	Tuberia y piezas especiales de Agua Potable interior tubo pvc de 1/2" SCH-40(Incluye replanteo y mano obra)	16.70	ML		RDS	-
12.17	Valvula de de paso de 1/2", incluye M.O.	5.00	UD		RDS	-
12.18	Trampa de Grasa (1.10 X 0.90 X 1.10) incl.M.O	1.00	UD		RDS	-
12.19	Caja de Inspección de (0.70x0.70x0.70) Tapa HA , Bloques 6", incl.M.O	2.00	UD		RDS	-
12.20	Conexión hacia camara septica	1.00	P.A.		RDS	-
12.21	Suministro y colocacion de bomba de 2 H.P.	1.00	UD		RDS	-
12.22	Limpieza de cisterna	1.00	P.A.		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
13.00	INSTALACION ELECTRICA					
13.01	Desinstalacion de tomacorrientes de pared	6.00	UD		RDS	-
13.02	Desinstalacion de salidas cenitales de techo	10.00	UD		RDS	-
13.03	Desinstalacion de salidas cenitales de pared	1.00	UD		RDS	-
13.04	Desinstalacion de interruptores sencillos	8.00	UD		RDS	-
13.05	Desinstalacion de panel electrico	1.00	UD		RDS	-
13.06	Retiro de cableado existente	1.00	P.A.		RDS	-
13.07	Salida en EMT de de luces cenitales. Incluye mano de obra	16.00	UD		RDS	-
13.08	Salida en EMT de de luces cenitales de pared. Incluye mano de obra	4.00	UD		RDS	-
13.09	Salida en EMT de Interruptores Sencillos, incl. M.O	10.00	UD		RDS	-
13.10	Salida Interruptores Dobles, incl. M.O	3.00	UD		RDS	-
13.11	Salida Tomacorrientes 120v, incl. M.O	13.00	UD		RDS	-
13.12	Salida Teléfono, incl. M.O	7.00	UD		RDS	-
13.13	Salida de data, incl. M.O	5.00	UD		RDS	-

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
13.14	Salida de antena, incl. M.O	3.00	UD		RDS\$ -	
13.15	Panel de Breaker (6-12)ctos, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
13.16	Caja de Registro (10 x 10 x 4)"; incluye mano de obra	4.00	UD		RDS\$ -	
13.17	Línea Alimentadora para acometida desde modulo de contadores en 2 THHN #2 (P) y 1 THHN #6 (N) y 1 THHN #8 (T), 1 tubo PVC 1-1/2".	1.00	P.A.		RDS\$ -	
13.18	Tuberías y piezas electricas	1.00	P.A.		RDS\$ -	
13.19	Mano de obra	20.00	%		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
14.00	MISCELANEOS					
14.01	Suministro de lockers	8.00	UD		RDS\$ -	
14.02	Suministro y colocacion de meseta de granito en baños y enfermeria	4.77	UD		RDS\$ -	
14.03	Suministro e instalacion de particiones de baños marca Bobrick, fabricadas en fenolico solido, ancladas al suelo y con dintel. Con herrajes en acero inoxidable. Incluye 2 baños, 4 compartimintos sencillos y 1 division de orinal.	1.00	UD		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
					SUB-TOTAL OFICINAS	RDS0.00
	REPARACIÓN CONUCO					
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Limpieza y desyerbe del area	265.51	m2		RDS\$ -	
1.02	Replanteo	265.51	m2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Corte de material no clasificado. A mano	26.55	M3		RDS\$ -	
2.02	Compactacion de terreno	9.03	M3		RDS\$ -	
2.03	Excavación cimientos zapatas de muros 6", a mano	11.61	M3		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
3.00	HORMIGON ARMADO					
3.01	Zapata de muro de bloques 6" (0.45 x 0.25)m, 3Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial Fc=210 Kg/cm2	14.51	M3		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
4.00	MUROS DE BLOQUES					
4.01	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 BNP (1 línea)	25.79	M2		RDS\$ -	
4.02	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 SNP	25.79	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.01	Pañete muro exterior	25.79	M2		RDS\$ -	
5.02	Cantos generales.	257.94	ML		RDS\$ -	
5.03	Mochetas	128.97	ML		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
6.00	PINTURA					
6.01	Base una mano Acrilica	25.79	M2		RDS\$ -	
6.02	Acrilica en exterior	45.02	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
7.00	TERMINACION DE PISOS					
7.01	Confeccion de plataforma en madera	99.50	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
8.00	MISCELANEOS					

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal			RNC Y RPE			
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
8.01	Confeccion e instalacion de barandas en acero inoxidable con tubos verticales ø1-1/2" y tubos horizontales ø1/2" con bases y fijacion a pared	36.82	ML		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
					SUB-TOTAL CONUCO	RDS0.00
RECONSTRUCCIÓN ENTRADA PRINCIPAL						
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES						
1.01	Replanteo	32.81	M2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.01	Desmorte de estructura en madera de techo	12.00	M2		RDS -	
2.02	Demolicion de muros de mamposteria. A mano	36.00	M2		RDS -	
2.03	Bote de material	25.80	M3		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
3.00 TECHO EN MADERA						
3.01	Fabricacion y terminacion techo en madera. Suministro madera pino tratado americano, materialgastable, transporte,costo mano de obra. La estructura esta contemplada en: Vigas soporte 2x8 doble, caballetes 2x8 doble, largueros 2x6 doble, tapa de vista 2x8, plafón machiembrado 1x6, terminacion en barniz marino natural.	59.18	M2		RDS -	
3.02	Suministro e instalacion impermeabilizante	59.18	M2		RDS -	
3.03	Suministro e instalacion Aluzin tipo tejas	59.18	M2		RDS -	
3.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada blanca a 3.5 de espesor.	59.18	M2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
4.00 TERMINACION DE PISOS						
4.01	Plataforma en madera en entrada	99.50	M2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
5.00 MISCELANEOS						
5.01	Confeccion e instalacion de barandas en madera. La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano y transporte. Conformada marcos 2x4 y elementos centrales en 2x2. Ver detalles en planos	16.00	ML		RDS -	
5.02	Limpieza continua y final	1.00	P.A.		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
					SUB-TOTAL ENTRADA PRINCIPAL	RDS0.00
REHABILITACIÓN ESPACIO PUBLICO						
1.00 TRABAJOS GENERALES						
1.01	Excavacion para arbol	2.40	M3		RDS -	
1.02	Suministro y colocacion de roble amarillo de 20 pies de altura. Incluye transporte	1.00	UD		RDS -	
1.03	Suministro y colocacion de banco circular de 3.00 m de diametro en acero inoxidable, colocado alrededor del roble amarillo	1.00	UD		RDS -	
					SUB-TOTAL ESPACIO PUBLICO	RDS0.00
REHABILITACIÓN CASA DEL ADMINISTRADOR						
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES						
1.01	Desmorte de inodoros existentes	1.00	UD		RDS -	
1.02	Desmorte de lavamanos existentes	1.00	UD		RDS -	
1.03	Bote material	1.00	P.A.		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Desmante de puertas de doble hoja	3.00	UD		RDS\$ -	
2.02	Desmante de puertas sencillas	7.00	UD		RDS\$ -	
2.03	Desmante de Ventanas de celosias en madera	5.00	UD		RDS\$ -	
2.04	Desmante de techo en asbesto	93.79	M2		RDS\$ -	
2.05	Desmante de estructura en madera de techo	93.79	M3		RDS\$ -	
2.06	Demolicion de muros en mamposteria. A mano	7.26	M2		RDS\$ -	
2.07	Remocion de piso de ceramica existente	50.98	M2		RDS\$ -	
2.08	Remocion de piso en adoquin existente	30.30	M2		RDS\$ -	
2.09	Demolicion de piso de cemento y grava. A mano	7.27	M2		RDS\$ -	
2.10	Demolicion de escalones en H.S. existente	0.57	M2		RDS\$ -	
2.11	Remocion de acera perimetral existente	27.47	M2		RDS\$ -	
2.12	Desmante de gabinetes	1.00	P.A.		RDS\$ -	
2.13	Demolicion de meseta en ceramica existente	1.00	P.A.		RDS\$ -	
2.14	Bote material	1.00	P.A.		RDS\$ -	
2.15	Relleno bajo nivel de total de piso (e=0.10) en parqueo. Incluye suministro, regado, nivelado y compactado	8.85	M3		RDS\$ -	
2.16	Excavación cimientos zapatas de muros 6", a mano	1.05	M3		RDS\$ -	
2.17	Relleno de reposición	0.32	M3		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
3.00	HORMIGON ARMADO					
3.01	Zapata de muro de bloques 6" (0.45 x 0.25)m, 3Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial F'c=210 Kg/cm2	0.31	M3		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
4.00	MUROS DE BLOQUES					
4.01	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 BNP (2 líneas)	1.10	M2		RDS\$ -	
4.02	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 SNP	5.73	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.01	Pañete interior	3.95	M2		RDS\$ -	
5.02	Pañete exterior	7.50	M2		RDS\$ -	
5.03	Cantos generales.	17.98	ML		RDS\$ -	
5.04	Mochetas	8.99	ML		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
6.00	TECHO EN MADERA					
6.01	Fabricacion y terminacion techo en madera. Suministro madera pino tratado americano, material gastable, transporte, costo mano de obra. La estructura esta contemplada en: Vigas soporte 2x8 doble, caballetes 2x8 doble, largueros 2x6 doble, tapa de vista 2x8, plafon machiembrado 1x6, terminacion en barniz marino natural.	93.79	M2		RDS\$ -	
6.02	Suministro e instalacion impermeabilizante	93.79	M2		RDS\$ -	
6.03	Suministro e instalacion Aluzin tipo tejas	93.79	M2		RDS\$ -	
6.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada blanca a 3.5 de espesor.	93.79	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
7.00	PINTURA					
7.01	Base una mano Acrilica	6.93	M2		RDS\$ -	
7.02	Acrilica en interior	126.83	M2		RDS\$ -	
7.03	Acrilica en exterior	92.59	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
8.00	REVESTIMIENTO					

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
8.01	Revestimiento paredes de baños en cerámica blanca (30x60).	15.91	M2		RDS -	
8.02	Revestimiento pared frontal en piedra laja.	20.18	M3		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS -
9.00	TERMINACION DE PISOS					
9.01	Piso en hormigon barrido. Fc=180 Kg/cm2 Hormigon industrial, e=0.10 m	53.96	M2		RDS -	
9.02	Suministro y colocacion de ceramica crema de alta calidad (0.45X0.45)	55.12	M2		RDS -	
	Colocacion de zocalos (0.07x0.45)	53.76	ML		RDS -	
9.03	Suministro y colocacion de ceramica crema claro de alta calidad (0.30x0.60)	4.15	M2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
10.00	PORTAJE					
10.01	Puertas dobles en vidrio y roble (1.50x2.10). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras, (P1). 2 uds	67.79	P2		RDS -	
10.02	Puertas salomonicas fijas en roble (0.95x2.10). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras, (P2). 1 ud	21.47	P2		RDS -	
10.03	Puertas salomonicas fijas en roble (0.80x2.10). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras, (P3). 1 ud	244.04	P2		RDS -	
10.04	Puertas en pino tratado para closet	67.14	P2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
11.00	VENTANAS					
11.01	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(1.30x1.15) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V1). 2 uds	32.17	P2		RDS -	
11.02	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(1.20x1.15) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V2). 2 uds	29.70	P2		RDS -	
11.03	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(1.00x0.60) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V3). 1 ud	6.46	P2		RDS -	
11.04	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(1.55x0.60) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V4). 1 ud	10.01	P2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
12.00	INSTALACION SANITARIA					
12.01	Desmorte de fregadero existente	1.00	UD		RDS -	
12.02	Suministro y colcoacion de fregadero de una camara smart life 25x22" en acero Inoxidable incluye accesorios e instalacion.	1.00	UD		RDS -	
12.03	Suministro e instalacion de inodoros Taino Blanco, incluye M.O.	4.00	UD		RDS -	
12.04	Suministro e instalacion de Lavamanos Taino incluye mezcladora, , incluye M.O.	3.00	UD		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
13.00	INSTALACION ELECTRICA					
13.01	Desinstalacion de tomacorrientes de pared	6.00	UD		RDS -	
13.02	Desinstalacion de salidas cenitales de techo	6.00	UD		RDS -	
13.03	Desinstalacion de interruptores sencillos	5.00	UD		RDS -	
13.04	Desinstalacion de panel electrico	1.00	UD		RDS -	
13.05	Salida en EMT de de luces cenitales. Incluye mano de obra	6.00	UD		RDS -	
13.06	Salida de luces cenitales de pared. Incluye mano de obra	4.00	UD		RDS -	

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
13.07	Salida en PVC de Interruptores Sencillos, incl. M.O	10.00	UD		RDS	-
13.08	Panel de Breaker (6-12)ctos, incl. M.O	1.00	UD		RDS	-
13.09	Caja de Registro (10 x 10 x 4)"; incluye mano de obra	4.00	UD		RDS	-
13.10	Tuberías y piezas electricas	1.00	P.A.		RDS	-
13.11	Mano de obra	20.00	%		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
14.00	MISCELANEOS					
14.01	Suministro y colocacion de muros en madera	31.98	M2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
					SUB-TOTAL CASA DEL ADMINISTRADOR	RDS0.00
REHABILITACIÓN ALMACEN						
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.01	Desmote de inodoros existentes	1.00	UD		RDS	-
1.02	Desmote de lavamanos existentes	1.00	UD		RDS	-
1.03	Bote material	1.00	P.A.		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Desmote de puertas de doble hoja	1.00	UD		RDS	-
2.02	Desmote de puertas sencillas	1.00	UD		RDS	-
2.03	Desmote de Ventanas de celosias en madera	8.00	UD		RDS	-
2.04	Desmote de techo en asbesto	145.63	M2		RDS	-
2.05	Desmote de estructura en madera de techo	145.63	M2		RDS	-
2.06	Desmote de tinaco	1.00	P.A.		RDS	-
2.07	Demolicion de muros en mamposteria. A mano	17.43	M2		RDS	-
2.08	Remocion de piso de ceramica existente	104.19	M2		RDS	-
2.09	Remocion de acera perimetral existente	36.75	M2		RDS	-
2.10	Bote material	1.00	P.A.		RDS	-
2.11	Relleno bajo nivel de total de piso (e=0.10)	10.42	M3		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
3.00	MUROS DE BLOQUES					
3.01	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 SNP	3.28	M2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
4.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
4.01	Pañete interior	4.62	M2		RDS	-
4.02	Pañete exterior	4.62	M2		RDS	-
4.03	Cantos generales.	100.72	ML		RDS	-
4.04	Mochetas	50.36	ML		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
5.00	PINTURA					
5.01	Base una mano Acrilica	12.22	M2		RDS	-
5.02	Acrilica en interior	152.87	M2		RDS	-
5.03	Acrilica en exterior	156.47	M2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
6.00	TERMINACION DE PISOS					
6.01	Torta de Piso en hormigon. F'c=180 Kg/cm2 e=0.10 m con malla electrosoldada 2.3x2.3 20x20	104.20	M2		RDS	-
6.02	Suministro y colocacion de porcelanato similar a hormigon vaciado	104.20	M2		RDS	-
6.03	Piso en hormigon barrido. F'c=180 Kg/cm2 Hormigon industrial, e=0.10 m	36.75	M2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA

Nombre de Oferente Juridica o Personal		RNC Y RPE				
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
7.00	PORTAJE					
7.01	Puertas dobles salomonicas fijas en roble (1.60x2.10). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidable y 2 manubios con cerraduras, (P1). 1 ud	36.15	P2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
8.00	VENTANAS					
8.01	Ventanas salomonicas Celocia y Aluminio (1.20*1,12) m.	14.46	P2		RDS -	
8.02	Ventanas salomonicas Celocia y Aluminio (1.80*1,12) m.	21.69	P2		RDS -	
8.03	Ventanas salomonicas Celocia y Aluminio (2,45*1,12) m. 2UD	59.05	P2		RDS -	
8.04	Ventanas salomonicas Celocia y Aluminio (3,20*0,60) m.	20.66	P2		RDS -	
8.05	Ventanas salomonicas Celocia y Aluminio (2,45*0,60) m. 2UD	31.63	P2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
9.00	TECHO EN MADERA					
9.01	Fabricacion y terminacion techo en madera. Suministro madera pino tratado americano, material gastable, transporte, costo mano de obra. La estructura esta contemplada en: Vigas soporte 2x8 doble, caballetes 2x8 doble, largueros 2x6 doble, tapa de vista 2x8, plafón machiembrado 1x6, terminacion en barniz marino natural.	147.63	M2		RDS -	
9.02	Suministro e instalacion impermeabilizante	147.63	M2		RDS -	
9.03	Suministro e instalacion Aluzin tipo tejas	147.63	M2		RDS -	
9.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada blanca a 3.5 de espesor.	147.63	M2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
10.00	INSTALACION ELECTRICA					
10.01	Desinstalacion de tomacorrientes de piso	6.00	UD		RDS -	
10.02	Desinstalacion de salida Cenitales	1.00	UD		RDS -	
10.03	Desinstalacion de interruptor sencillos	1.00	UD		RDS -	
10.04	Desinstalacion de interruptor doble	1.00	UD		RDS -	
10.05	Desinstalacion de panel electrico	1.00	UD		RDS -	
10.06	Desinstalacion de luces de pared	2.00	UD		RDS -	
10.07	Desinstalacion de lamparas	6.00	UD		RDS -	
10.08	Salida en EMT de lampara de tubo. Incluye cober acrilico y mano de obra	6.00	UD		RDS -	
10.09	Salida en EMT de paneles colgantes 2x4 en tubos led	6.00	UD		RDS -	
10.10	Tapa ciega en Salida luces cenitales	2.00	UD		RDS -	
10.11	Salida en EMT de Interruptores Sencillos, incl. M.O	1.00	UD		RDS -	
10.12	Salida Interruptores Dobles, incl. M.O	1.00	UD		RDS -	
10.13	Salida Tomacorrientes 120v, incl. M.O	3.00	UD		RDS -	
10.14	Panel de Breaker (6-12)ctos, incl. M.O	1.00	UD		RDS -	
10.15	Caja de Registro (10 x 10 x 4)", incluye mano de obra	1.00	UD		RDS -	
10.16	Línea Alimentadora para acometida desde modulo de contadores en 2 THHN #2 (P) y 1 THHN #6 (N) y 1 THHN #8 (T), 1 tubo PVC 1-1/2".	1.00	P.A.		RDS -	
10.17	Tuberias y piezas electricas	1.00	P.A.		RDS -	
10.18	Mano de obra	20.00	%		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
					SUB-TOTAL ALMACEN	RDS0.00
REHABILITACIÓN ASOCIACION DE PESCADORES						
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.01	Desmante de puertas de doble hoja	2.00	UD		RDS -	
1.02	Desmante de Ventanas de celosias en madera	8.00	UD		RDS -	
1.03	Desmante de techo en asbesto	90.50	M2		RDS -	
1.04	Desmante de estructura en madera de techo	90.50	M2		RDS -	
1.05	Repicado de piso pulido existente	72.20	M2		RDS -	

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
1.06	Bote de material	1.00	P.A.		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación cimientos zapatas de muros 6", a mano	0.88	M3		RDS\$ -	
2.02	Relleno de reposición	0.26	M3		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
3.00	HORMIGON ARMADO					
3.01	Zapata de muro de bloques 6" (0.45 x 0.25)m, 3Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial F'c=210 Kg/cm2	0.26	M3		RDS\$ -	
3.02	Viga BNP (0.15x0.20)m, 4Ø1/2"+est. Ø3/8"@ 0.20 m, Hormigon Industrial F'c=210 Kg/cm2	0.07	M3		RDS\$ -	
3.03	Viga SNM (0.15x0.20)m, 4Ø1/2"+est. Ø3/8"@ 0.20 m, Hormigon Industrial F'c=210 Kg/cm2	0.10	M3		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
4.00	MUROS DE BLOQUES					
4.01	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 BNP (2 lineas)	0.92	M2		RDS\$ -	
4.02	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 SNP	10.31	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.01	Pañete interior	20.62	M2		RDS\$ -	
5.02	Cantos generales.	6.40	ML		RDS\$ -	
5.03	Resane de Mochetas	9.86	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
6.00	PINTURA					
6.01	Base una mano Acrilica	13.12	M2		RDS\$ -	
6.02	Acrilica en interior	87.46	M2		RDS\$ -	
6.03	Acrilica en exterior	101.83	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
7.00	TERMINACION DE PISOS					
7.01	Torta de Piso en hormigon. F'c=180 Kg/cm2 e=0.10 m con malla electrosoldada 2.3x2.3 20x20	72.20	M2		RDS\$ -	
7.02	Suministro y colocacion de porcelanato similar a hormigon vaciado	72.20	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
8.00	PORTAJE					
8.01	Puertas dobles en vidrio y roble (2.21x2.03). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras. Incluye trancon (P1). 1 ud	48.27	P2		RDS\$ -	
8.02	Puertas salomonicas fijas en roble (0.90x2.03). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras, (P2). 1 ud	19.66	P2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
9.00	VENTANAS					
9.01	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(3.08x1.14) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V1). 2 uds	75.56	P2		RDS\$ -	
9.02	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(1.21x1.14) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V2). 5 uds	74.21	P2		RDS\$ -	

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
9.03	Ventanas salomonicas fijas en madera (0.80x0.60) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano y transporte (V3). 1 uds	5.16	P2		RDS	-
						SUB-TOTAL
						RDS0.00
10.00	TECHO EN MADERA					
10.01	Fabricacion y terminacion techo en madera. Suministro madera pino tratado americano, materialgastable, transporte,costo mano de obra. La estructura esta contemplada en: Vigas soporte 2x8 doble, caballetes 2x8 doble, largueros 2x6 doble, tapa de vista 2x8, plafón machiembrado 1x6, terminacion en barniz marino natural.	92.50	M2		RDS	-
10.02	Suministro e instalacion impermeabilizante	92.50	M2		RDS	-
10.03	Suministro e instalacion Aluzin tipo tejas	92.50	M2		RDS	-
10.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada blanca a 3.5 de espesor.	92.50	M2		RDS	-
						SUB-TOTAL
						RDS0.00
11.00	INSTALACION SANITARIA					
11.01	Suministro e instalacion de inodoros Taino Blanco, incluye M.O.	1.00	UD		RDS	-
11.02	Suministro e instalacion de Lavamanos Taino incluye mezcladora, , incluye M.O.	1.00	UD		RDS	-
11.03	Suministro e instalacion de urinal Blanco, incluye M.O.	1.00	UD		RDS	-
11.04	Dispensador de Papel higiénico	1.00	UD		RDS	-
11.05	Dispensador de jabón	1.00	UD		RDS	-
11.06	Dispensador de Papel toalla	1.00	UD		RDS	-
11.07	Zafacón de Acero Inoxidable sin tapa 10LT	1.00	UD		RDS	-
11.08	Tubería y piezas especiales de aguas Residuales exterior, tubo pvc de 4". SDR-41 (Incluye excavacion, relleno, tuberias y mano obra)	6.58	ML		RDS	-
11.09	Desagüe de Piso de 2", incl.M.O	2.00	UD		RDS	-
11.10	Valvula de de paso de 1/2", incluye M.O.	1.00	UD		RDS	-
11.11	Caja de Inspección de (0.70x0.70x0.70) Tapa HA , Bloques 6", incl.M.O	1.00	UD		RDS	-
11.12	Conexión hacia camara septica	1.00	P.A.		RDS	-
11.13	Conexión hacia Acometida de agua potable	1.00	P.A.		RDS	-
						SUB-TOTAL
						RDS0.00
12.00	INSTALACION ELECTRICA					
12.01	Desinstalacion de tomacorrientes	2.00	UD		RDS	-
12.02	Desinstalacion de luces de pared	3.00	UD		RDS	-
12.03	Desinstalacion de interruptor sencillo	1.00	UD		RDS	-
12.04	Salida en EMT de lampara de techo Empotrada de 3 tubos	6.00	UD		RDS	-
12.05	Salida en EMT de de luces cenitales. Incluye mano de obra y bombillo	1.00	UD		RDS	-
12.06	Salida en EMT de de luces cenitales exteriores. Incluye mano de obra y bombillo	5.00	UD		RDS	-
12.07	Salida de Interruptores Sencillos, incl. M.O	1.00	UD		RDS	-
12.08	Salida Interruptores Dobles, incl. M.O	1.00	UD		RDS	-
12.09	Salida Tomacorrientes 120v, incl. M.O	5.00	UD		RDS	-
12.10	Panel de Breaker (6-12)ctos, incl. M.O	1.00	UD		RDS	-
12.11	Caja de Registro (10 x 10 x 4)", incluye mano de obra	1.00	UD		RDS	-
12.12	Línea Alimentadora para acometida desde modulo de contadores en 2 THHN #2 (P) y 1 THHN #6 (N) y 1 THHN #8 (T), 1 tubo PVC 1-1/2".	1.00	P.A.		RDS	-
12.13	Tuberias y piezas electricas	1.00	P.A.		RDS	-
12.14	Mano de obra	20.00	%		RDS	-
						SUB-TOTAL
						RDS0.00
13.00	MISCELANEOS					
13.01	Piso en hormigon barrido. Fc=180 Kg/cm2 Hormigon industrial, e=0.10 m	41.26	M2		RDS	-
13.02	Revestimiento paredes de baños en cerámica blanca (30x60).	27.01	M2		RDS	-
						SUB-TOTAL
						RDS0.00

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Juridica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
SUB-TOTAL ASOC. DE PESCADORES						RDS0.00

REHABILITACIÓN BAÑOS DE EMPLEADOS

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES

1.01	Desmante de inodoros existentes	1.00	UD		RDS\$	-
1.02	Desmante de lavamanos existentes	1.00	UD		RDS\$	-
1.03	Demolicion de muro de mamposteria. A mano	0.51	M3		RDS\$	-
1.04	Desmante de puertas	2.00	UD		RDS\$	-
1.05	Desmante de Ventanas de celosias en madera	3.00	UD		RDS\$	-
1.06	Desmante de techo en asbesto	22.85	M2		RDS\$	-
1.07	Desmante de estructura en madera de techo	22.85	M2		RDS\$	-
1.08	Demolicion de piso de cemento y grava. A mano	7.41	M2		RDS\$	-
1.09	Demolicion de acera perimetral	7.07	M2		RDS\$	-
1.10	Bote de material	1.00	P.A.		RDS\$	-
SUB-TOTAL						RDS0.00

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01	Excavación cimientos zapatas de muros 6", a mano	0.19	M3		RDS\$	-
2.02	Relleno de reposición	0.06	M3		RDS\$	-
SUB-TOTAL						RDS0.00

3.00 HORMIGON ARMADO

3.01	Zapata de muro de bloques 6" (0.45 x 0.25)m, 3Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial F'c=210 Kg/cm2	0.06	M3		RDS\$	-
SUB-TOTAL						RDS0.00

4.00 MUROS DE BLOQUES

4.01	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 BNP (2 líneas)	0.20	M2		RDS\$	-
4.02	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 SNP	1.05	M2		RDS\$	-
SUB-TOTAL						RDS0.00

5.00 TERMINACION DE SUPERFICIE

5.01	Pañete interior	2.10	M2		RDS\$	-
5.02	Cantos generales.	4.90	ML		RDS\$	-
5.03	Mocheta	2.45	M2		RDS\$	-
SUB-TOTAL						RDS0.00

6.00 PINTURA

6.01	Base una mano Acrilica	39.76	M2		RDS\$	-
6.02	Acrilica en interior	18.62	M2		RDS\$	-
6.03	Acrilica en exterior	21.14	M2		RDS\$	-
SUB-TOTAL						RDS0.00

7.00 TERMINACION DE PISOS

7.01	Torta de Piso en hormigon. F'c=180 Kg/cm2 e=0.10 m con malla electrosoldada 2.3x2.3 20x20	7.41	M2		RDS\$	-
7.02	Suministro y colocacion de porcelanato similar a hormigon vaciado	7.41	M2		RDS\$	-
SUB-TOTAL						RDS0.00

8.00 PORTAJE

8.01	Puertas salomonicas fijas en roble (0.80x2.19). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras, (P1). 2 uds	37.70	P2		RDS\$	-
SUB-TOTAL						RDS0.00

9.00 VENTANAS

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
9.01	Ventanas salomonicas fijas en madera (0.60x0.60) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano y transporte (V1). 2 uds	7.75	P2		RDS\$ -	
9.02	Ventanas salomonicas fijas en madera (0.80x1.88) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano y transporte (V2). 1 uds	16.18	P2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
10.00	TECHO EN MADERA					
10.01	Fabricacion y terminacion techo en madera. Suministro madera pino tratado americano, materialgastable, transporte,costo mano de obra. La estructura esta contemplada en: Vigas soporte 2x8 doble, caballetes 2x8 doble, largueros 2x6 doble, tapa de vista 2x8, plafon machiembrado 1x6, terminacion en barniz marino natural.	22.85	M2		RDS\$ -	
10.02	Suministro e instalacion impermeabilizante	22.85	M2		RDS\$ -	
10.03	Suministro e instalacion Aluzin tipo tejas	22.85	M2		RDS\$ -	
10.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada blanca a 3.5 de espesor.	22.85	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
11.00	INSTALACION SANITARIA					
11.01	Suministro e instalacion de inodoros Taino Blanco, incluye M.O.	1.00	UD		RDS\$ -	
11.02	Suministro e instalacion de Lavamanos Taino incluye mezcladora, , incluye M.O.	1.00	UD		RDS\$ -	
11.03	Suministro e instalacion de urinal Blanco, incluye M.O.	1.00	UD		RDS\$ -	
11.04	Dispensador de Papel higiénico	1.00	UD		RDS\$ -	
11.05	Dispensador de jabón	1.00	UD		RDS\$ -	
11.06	Dispensador de Papel toalla	1.00	UD		RDS\$ -	
11.07	Zafacón de Acero Inoxidable sin tapa 10LT	1.00	UD		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
12.00	INSTALACION ELECTRICA					
12.01	Desinstalacion de tomacorrientes	1.00	UD		RDS\$ -	
12.02	Desinstalacion de interruptor sencillo	1.00	UD		RDS\$ -	
12.03	Salida en PVC de luces cenitales	1.00	UD		RDS\$ -	
12.04	Salida de Interruptores Sencillos, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
12.05	Salida Tomacorrientes 120v, incl. M.O	5.00	UD		RDS\$ -	
12.06	Panel de Breaker (6-12)ctos, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
12.07	Caja de Registro (10 x 10 x 4)", incluye mano de obra	1.00	UD		RDS\$ -	
12.08	Línea Alimentadora para acometida desde modulo de contadores en 2 THHN #2 (P) y 1 THHN #6 (N) y 1 THHN #8 (T), 1 tubo PVC 1-1/2".	1.00	P.A.		RDS\$ -	
12.09	Tuberias y piezas electricas	1.00	P.A.		RDS\$ -	
12.10	Mano de obra	20.00	%		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
13.00	MISCELANEOS					
13.01	Confeccion de acera perimetral en hormigon frotado. F'c=180 Kg/cm2 Hormigon industrial, e=0.10 m	7.07	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
					SUB-TOTAL BAÑOS DE EMPLEADOS	RDS0.00
REMODELACIÓN GUARDA ROPA DE GUIAS						
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES					
2.01	Desmorte de puertas de doble hoja	1.00	UD		RDS\$ -	
3.05	Desmorte de Ventanas Trellich en madera	5.00	UD		RDS\$ -	
3.06	Desmorte de techo en asbesto	58.43	M2		RDS\$ -	
0.01	Desmorte de estructura en madera de techo	58.43	M3		RDS\$ -	

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
0.01	Remocion de piso de Hormigon pulido	30.76	M2		RDS	-
3.01	Remocion de acera perlmetral existente	40.90	M2		RDS	-
3.02	Bote material	1.00	P.A.		RDS	-
3.03	Relleno bajo nivel de total de piso (e=0.10) en parqueo. Incluye suministro, regado, nivelado y compactado	3.08	M3		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
3.04	Excavación cimientos zapatas de muros 6", a mano	1.40	M3		RDS	-
3.05	Relleno de reposición	0.62	M3		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
3.00	HORMIGON ARMADO					
3.01	Zapata de muro de bloques 6" (0.45 x 0.25)m, 3Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon F'c=180 Kg/cm2	0.34	M3		RDS	-
3.02	Zapata de muro de bloques 4" (0.30x 0.15)m, 3Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon F'c=180 Kg/cm3	0.13	M3		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
4.00	MUROS DE BLOQUES					
4.01	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 BNP (2 líneas)	1.22	M2		RDS	-
4.02	Muro 0.10 Ø3/8" @0.60 BNP (1 líneas)	0.35	M2		RDS	-
4.03	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 SNP	27.48	M2		RDS	-
4.04	Muro 0.10 Ø3/8" @0.60 SNP	3.50	M2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.01	Pañete en Muros	61.95	M2		RDS	-
5.02	Cantos generales.	17.98	ML		RDS	-
5.03	Mochetas	23.80	ML		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
6.00	PINTURA					
6.01	Base una mano Acrilica	53.27	M2		RDS	-
6.02	Acrilica en interior	82.03	M2		RDS	-
6.03	Acrilica en exterior	67.83	M2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
7.00	TERMINACION DE PISOS					
7.01	Torta de Piso en hormigon. F'c=180 Kg/cm2 e=0.10 m con malla electrosoldada 2.3x2.3 20x20	40.90	M2		RDS	-
7.02	Suministro y colocacion de porcelanato similar a hormigon vaciado (0.60x0.60)	32.76	M2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
8.00	PORTAJE					
8.01	Puertas dobles en vidrio y roble (1.2X2.34). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras. Incluye transon (P1). 1 ud	30.21	P2		RDS	-
8.02	Puertas dobles en vidrio y roble (0,80x2,10). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras. Incluye transon (P2). 1 ud	18.08	P2		RDS	-
8.03	Puertas tipo Arcordeon. (P3). 2 ud	2.00	UD		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
9.00	VENTANAS					

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
9.01	Ventanas salomonicas fijas en madera (1.30x1,05) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano y transporte (V1). 4 uds	58.75	P2		RDS\$ -	
9.02	Ventanas salomonicas fijas en madera (0,60x0.80) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano y transporte (V2). 1 uds	3.87	P2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
10.00	TECHO EN MADERA					
10.01	Fabricacion y terminacion techo en madera. Suministro madera pino tratado americano, materialgastable, transporte,costo mano de obra. La estructura esta contemplada en: Vigas soporte 2x8 doble, caballetes 2x8 doble, largueros 2x6 doble, tapa de vista 2x8, plafon machiembrado 1x6, terminacion en barniz marino natural.	63.43	M2		RDS\$ -	
10.02	Suministro e instalacion impermeabilizante	63.43	M2		RDS\$ -	
10.03	Suministro e instalacion Aluzin tipo tejas	63.43	M2		RDS\$ -	
10.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada blanca a 3.5 de espesor.	63.43	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
11.00	INSTALACION SANITARIA					
11.01	Suministro e instalacion de inodoros Taino Blanco, incluye M.O.	1.00	UD		RDS\$ -	
11.02	Suministro e instalacion de Lavamanos Taino incluye mezcladora, , incluye M.O.	1.00	UD		RDS\$ -	
11.03	Dispensador de Papel higiénico	1.00	UD		RDS\$ -	
11.04	Dispensador de jabón	1.00	UD		RDS\$ -	
11.05	Dispensador de Papel toalla	1.00	UD		RDS\$ -	
11.06	Zafacón de Acero Inoxidable sin tapa 10LT	1.00	UD		RDS\$ -	
11.07	Desagüe de Piso de 2", incl.M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
11.08	Tubería y piezas especiales de aguas Residuales exterior, tubo pvc de 4". SDR-41 (Incluye excavacion, relleno, tuberias y mano obra)	10.00	ML		RDS\$ -	
11.09	Tubería y piezas especiales de aguas Residuales interior, tubo pvc de 4". SDR-41 (Incluye replanteo y mano obra)	1.37	ML		RDS\$ -	
11.10	Tubería y piezas especiales de aguas Residuales interior, tubo pvc de 2". SDR-41 (Incluye replanteo y mano obra)	0.60	ML		RDS\$ -	
11.11	Tubería y piezas especiales de Agua Potable exterior tubo pvc de 1/2" SCH-40(Incluye excavación,relleno,tuberias y mano obra)	21.18	ML		RDS\$ -	
11.12	Tubería y piezas especiales de Agua Potable interior tubo pvc de 1/2" SCH-40(Incluye replanteo y mano obra)	10.00	ML		RDS\$ -	
11.13	Valvula de de paso de 1/2", incluye M.O.	1.00	UD		RDS\$ -	
11.14	Caja de Inspección de (0.70x0.70x0.70) Tapa HA , Bloques 6", incl.M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
11.15	Conexión hacia camara septica	1.00	P.A.		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
12.00	INSTALACION ELECTRICA					
12.01	Desinstalacion de tomacorrientes	2.00	UD		RDS\$ -	
12.02	Desinstalacion de salidas cenitales de pared	2.00	UD		RDS\$ -	
12.03	Desinstalacion de abanico	1.00	UD		RDS\$ -	
12.04	Desinstalacion de interruptor	1.00	UD		RDS\$ -	
12.05	Salida en EMT de lampara 2x4. Incluye mano de obra	3.00	UD		RDS\$ -	
12.06	Salida en EMT de de luces cenitales. Incluye mano de obra	1.00	UD		RDS\$ -	
12.07	Salida en EMT de de luces cenitales en exterior. Incluye mano de obra	4.00	UD		RDS\$ -	
12.08	Salida de Interruptores Sencillos, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
12.09	Salida Interruptores Dobles, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
12.10	Salida Tomacorrientes 120v, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
12.11	Panel de Breaker (6-12)ctos, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
12.12	Caja de Registro (6 x 4 x 4)", incluye mano de obra	4.00	UD		RDS\$ -	

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
12.13	Línea Alimentadora para acometida desde modulo de contadores en 2 THHN #2 (P) y 1 THHN #6 (N) y 1 THHN #8 (T), 1 tubo PVC 1-1/2".	1.00	P.A.		RDS\$ -	
12.14	Tuberías y piezas electricas	1.00	P.A.		RDS\$ -	
12.15	Mano de obra de Línea alimentadora y tuberías y piezas electricas	20.00	%		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
13.00 MISCELANEOS						
13.01	Revestimiento paredes de baños en cerámica blanca (30x60).	17.40	M2		RDS\$ -	
13.02	mantenimiento de Extintor	1.00	ud		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
					SUB-TOTAL GUARD ROPAS	RDS0.00
REMODELACIÓN TALLER DE RESTAURACION						
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES						
1.01	Desmante de puertas de doble hoja	1.00	UD		RDS\$ -	
1.02	Desmante de Ventanas de celosias en madera	7.00	UD		RDS\$ -	
1.03	Desmante de techo en asbesto	107.51	M2		RDS\$ -	
1.04	Desmante de estructura en madera de techo	107.51	M3		RDS\$ -	
1.05	Remocion de piso de ceramica existente	78.94	M2		RDS\$ -	
1.06	Remocion de acera perimetral existente	52.71	M2		RDS\$ -	
1.07	Desmante de gabinetes	1.00	P.A.		RDS\$ -	
1.08	Demolicion de meseta en ceramica existente	1.00	P.A.		RDS\$ -	
1.09	Bote material	1.00	P.A.		RDS\$ -	
0.01	Relleno bajo nivel de total de piso (e=0.10) en parqueo. Incluye suministro, regado, nivelado y compactado	7.89	M3		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
2.00 MUROS DE BLOQUES						
2.01	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 SNP	4.00	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
3.00 TERMINACION DE SUPERFICIE						
3.01	Pañete interior	8.00	M2		RDS\$ -	
3.02	Pañete exterior	7.50	M2		RDS\$ -	
3.03	Resane de Mochetas	43.94	ML		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
4.00 PINTURA						
4.01	Acrilica en interior	91.06	M2		RDS\$ -	
4.02	Acrilica en exterior	123.26	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
5.00 TERMINACION DE PISOS						
5.01	Piso en hormigon barrido (ACERA). F'c=180 Kg/cm2 Hormigon, e=0.10 m	52.71	M2		RDS\$ -	
5.02	Torta de Piso en hormigon. F'c=180 Kg/cm2 e=0.10 m con malla electrosoldada 2.3x2.3 20x20	80.94	M2		RDS\$ -	
5.03	Suministro y colocacion de porcelanato similar a hormigon vaciado	80.94	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
6.00 PORTAJE						
6.01	Puertas dobles en vidrio y roble (2,03*2,24). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras. Incluye transon (P1). 2 ud	97.86	P2		RDS\$ -	

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
6.02	Puertas dobles en vidrio y roble (1,62*2,24). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidable y 2 manubios con cerraduras. Incluye trancon (P2), 1 ud	39.05	P2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
7.00	VENTANAS					
7.01	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(1.99x1.00) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V1), 3 uds	64.24	P2		RDS\$ -	
7.02	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(1.20x1.00) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V2), 5 uds	64.56	P2		RDS\$ -	
7.03	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(1.20x1.00) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V3), 1 ud	21.63	P3		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
8.00	TECHO EN MADERA					
8.01	Fabricacion y terminacion techo en madera. Suministro madera pino tratado americano, materialgastable, transporte,costo mano de obra. La estructura esta contemplada en: Vigas soporte 2x8 doble, caballetes 2x8 doble, largueros 2x6 doble, tapa de vista 2x8, plafon machiembrado 1x6, terminacion en barniz marino natural.	2.00	M2		RDS\$ -	
8.02	Suministro e instalacion impermeabilizante	2.00	M2		RDS\$ -	
8.03	Suministro e instalacion Aluzin tipo tejas	2.00	M2		RDS\$ -	
8.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada blanca a 3.5 de espesor.	2.00	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
9.00	INSTALACION ELECTRICA					
9.01	Desinstalacion de tomacorrientes	4.00	UD		RDS\$ -	
9.02	Desinstalacion de Interruptores	2.00	UD		RDS\$ -	
9.03	Desinstalacion de panel de breaker	1.00	UD		RDS\$ -	
9.04	Desinstalacion de lamparas empotradas de tres tubos	5.00	UD		RDS\$ -	
9.05	Salida en EMT de lampara de techo Empotrada de 3 tubos	5.00	UD		RDS\$ -	
9.06	Salida en EMT de de luces cenitales exteriores. Incluye mano de obra y bombillos	8.00	UD		RDS\$ -	
9.07	Salida en EMT de Interruptores Sencillos, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
9.08	Salida Interruptores Dobles, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
9.09	Salida Tomacorrientes 120v, incl. M.O	8.00	UD		RDS\$ -	
9.10	Panel de Breaker (6-12)ctos, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
9.11	Caja de Registro (10 x 10 x 4)", incluye mano de obra	1.00	UD		RDS\$ -	
9.12	Línea Alimentadora para acometida desde modulo de contadores en 2 THHN #2 (P) y 1 THHN #6 (N) y 1 THHN #8 (T), 1 tubo PVC 1-1/2".	1.00	P.A.		RDS\$ -	
9.13	Tuberias y piezas electricas	1.00	P.A.		RDS\$ -	
9.14	Mano de obra	20.00	%		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
10.00	MISCELANEOS					
10.01	Mantenimiento de meseta y Fregadero existente	1.00	P.A		RDS\$ -	
10.02	Construccion de meseta en granito	4.90	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
					SUB-TOTAL TALLER DE RESTAURACION	RDS0.00

DEMOLICIÓN DE CASAS PEQUEÑAS. 4 UDS

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
1.01	Desmante de inodoros existentes	4.00	UD		RDS\$ -	
1.02	Desmante de lavamanos existentes	4.00	UD		RDS\$ -	
1.03	Desmante de ducha existente	1.00	P.A.		RDS\$ -	
1.04	Bote material	1.00	P.A.		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.01	Desmante de puertas sencillas	4.00	UD		RDS\$ -	
2.02	Desmante de Ventanas de celosias en madera	16.00	UD		RDS\$ -	
2.03	Desmante de techo en asbesto	100.28	M2		RDS\$ -	
2.04	Desmante de estructura en madera de techo	100.28	M2		RDS\$ -	
2.05	Demolicion de muros en mamposteria. A mano	184.93	M2		RDS\$ -	
2.06	Remocion de piso de ceramica existente	68.04	M2		RDS\$ -	
2.07	Desmante Abanico	4.00	UD		RDS\$ -	
2.08	Demolicion de Torta de Piso	12.66	M3		RDS\$ -	
2.09	Desmante de Baranda de Madera	3.34	M2		RDS\$ -	
2.10	Remocion de acera perimetral existente	104.40	M2		RDS\$ -	
2.11	Demolicion de Estr. de Concreto (Columnas)	1.75	M3		RDS\$ -	
2.12	Bote material	1.00	P.A.		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
					SUB-TOTAL DE CASAS	-
REMODELACIÓN ENFERMERÍA						
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						
1.01	Desmante de puertas sencillas	1.00	UD		RDS\$ -	
1.02	Desmante de Ventanas de celosias en madera	2.00	UD		RDS\$ -	
1.03	Desmante de techo en asbesto	79.11	M2		RDS\$ -	
1.04	Desmante de estructura en madera de techo	79.11	M2		RDS\$ -	
1.05	Demolicion de muros en mamposteria. A mano	36.71	M2		RDS\$ -	
1.06	Demolicion Estructuras de Concreto	1.88	M3		RDS\$ -	
1.07	Remocion de piso en adoquin existente	55.36	M2		RDS\$ -	
1.08	Demolicion de escalones en H.S. existente	0.57	M2		RDS\$ -	
1.09	Demolicion Muro para hueco Ventana Nueva	1.10	M2		RDS\$ -	
1.10	Bote material	1.00	P.A.		RDS\$ -	
1.11	Relleno bajo nivel de total de piso (e=0.10) en parqueo. Incluye suministro, regado, nivelado y compactado	5.54	M3		RDS\$ -	
1.12	Excavación cimientos zapatas de muros 6", a mano	3.05	M3		RDS\$ -	
1.13	Relleno de reposición	1.44	M3		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
2.00 HORMIGON ARMADO						
2.01	Zapata de muro de bloques 6" (0.45 x 0.25)m, 3Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial F'c=210 Kg/cm2	7.98	M3		RDS\$ -	
2.02	Viga BNP (0,15x0,20)m 4Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial F'c=210 Kg/cm2	0.24	M3		RDS\$ -	
2.03	Viga SNP (0,15x0,20)m 4Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial F'c=210 Kg/cm2	0.24	M3		RDS\$ -	
2.04	Dintel D1 (0,15x0,20)m 2Ø1/2"+2Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial F'c=210 Kg/cm2	0.08	M3		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
3.00 MUROS DE BLOQUES						
3.01	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 BNP (2 lineas)	3.19	M2		RDS\$ -	
3.02	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 SNP	22.34	M2		RDS\$ -	
3.03	Muro 0.15 SNP (Para tapar hueco de Puerta trasera)	2.10	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
4.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
4.01	Pañete interior	46.13	M2		RDS\$ -	
4.02	Pañete exterior	38.43	M2		RDS\$ -	
4.03	Cantos generales.	73.72	ML		RDS\$ -	
4.04	Mochetas	31.26	ML		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
5.00	PINTURA					
5.01	Base una mano Acrílica	76.86	M2		RDS\$ -	
5.02	Acrílica en interior	38.43	M2		RDS\$ -	
5.03	Acrílica en exterior	38.43	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
6.00	TERMINACION DE PISOS					
6.01	Torta de Piso en hormigon. F'c=180 Kg/cm2 e=0.10 m con malla electrosoldada 2.3x2.3 20x20	5.54	M3		RDS\$ -	
6.02	Suministro y colocacion de Porcelanato Hidraulico	55.35	M2		RDS\$ -	
6.03	Resane de acera Perimetral (Ancho= 0,90m)	39.01	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
7.00	REVESTIMIENTO					
7.01	Revestimiento de paredes en cerámica blanca (30x60).	16.47	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS -
8.00	PORTAJE					
8.01	Puertas dobles en vidrio y roble (1.20x2.10). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidable y 2 manubios con cerraduras. Incluye trancon (P1). 1 ud	27.12	UD		RDS\$ -	
8.02	Puertas salomonicas fijas en roble (0.90x2.10). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidable y 2 manubios con cerraduras, (P2). 1 ud	20.34	UD		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
9.00	VENTANAS					
9.01	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(1.00x1.10) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V1). 4 uds	47.34	P2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
10.00	TECHO EN MADERA					
10.01	Fabricacion y terminacion techo en madera. Suministro madera pino tratado americano, materialgastable, transporte,costo mano de obra. La estructura esta contemplada en: Vigas soporte 2x8 doble, caballetes 2x8 doble, largueros 2x6 doble, tapa de vista 2x8, plafon machiembrado 1x6, terminacion en barniz marino natural.	43.19	M2		RDS\$ -	
10.02	Suministro e instalacion impermeabilizante	43.19	M2		RDS\$ -	
10.03	Suministro e instalacion Aluzin tipo tejas	43.19	M2		RDS\$ -	
10.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada blanca a 3.5 de espesor.	43.19	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
11.00	INSTALACION SANITARIA					
11.01	Fregadero de una camara smart life 25x22" en acero Inoxidable incluye accesorios e instalacion.	1.00	UD		RDS\$ -	
11.02	Suministro e instalacion de inodoros Taino Blanco, incluye M.O.	1.00	UD		RDS\$ -	

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
11.03	Suministro e instalación de Lavamanos Taino incluye mezcladora, , incluye M.O.	1.00	UD		RDS\$ -	
11.04	Confeccion de pileta (0.85x1.80) m. Incluye M.O.	1.00	UD		RDS\$ -	
11.05	Desagüe de Piso de 2", incl.M.O	2.00	UD		RDS\$ -	
11.06	Tubería y piezas especiales de aguas Residuales exterior, tubo pvc de 4". SDR-41 (Incluye excavacion, relleno, tuberías y mano obra)	10.00	ML		RDS\$ -	
11.07	Tubería y piezas especiales de aguas Residuales interior, tubo pvc de 4". SDR-41 (Incluye replanteo y mano obra)	3.00	ML		RDS\$ -	
11.08	Tubería y piezas especiales de aguas Residuales interior, tubo pvc de 2". SDR-41 (Incluye replanteo y mano obra)	10.00	ML		RDS\$ -	
11.09	Tubería y piezas especiales de Agua Potable exterior tubo pvc de 1/2" SCH-40(Incluye excavación,relleno,tuberías y mano obra)	22.40	ML		RDS\$ -	
11.10	Tubería y piezas especiales de Agua Potable interior tubo pvc de 1/2" SCH-40(Incluye replanteo y mano obra)	22.40	ML		RDS\$ -	
11.11	Valvula de de paso de 1/2", incluye M.O.	1.00	UD		RDS\$ -	
11.12	Trampa de Grasa (1.10 X 0.90 X 1.10) incl.M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
11.13	Caja de Inspección de (0.70x0.70x0.70) Tapa HA , Bloques 6", incl.M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
11.14	Conexión hacia camara septica	1.00	P.A.		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
12.00	INSTALACION ELECTRICA					
12.01	Salida en EMT de paneles en led 2"x2". Incluye mano de obra	1.00	UD		RDS\$ -	
12.02	Salida Lamapra Empotrada de 3 Tubos. Incluye mano de obra	3.00	UD		RDS\$ -	
12.03	Salida en EMT de de luces cenitales. Incluye mano de obra	2.00	UD		RDS\$ -	
12.04	Salida en EMT de Interruptores Sencillos, incl. M.O	2.00	UD		RDS\$ -	
12.05	Salida Interruptores Dobles, incl. M.O	2.00	UD		RDS\$ -	
12.06	Salida Tomacorrientes 120v, incl. M.O	4.00	UD		RDS\$ -	
12.07	Salida Tomacorrientes 220v, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
12.08	Salida Teléfono, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
12.09	Panel de Breaker (6-12)ctos, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
12.10	Caja de Registro (10 x 10 x 4)", incluye mano de obra	1.00	UD		RDS\$ -	
12.11	Línea Alimentadora para acometida desde modulo de contadores en 2 THHN #2 (P) y 1 THHN #6 (N) y 1 THHN #8 (T), 1 tubo PVC 1-1/2".	1.00	P.A.		RDS\$ -	
12.12	Tuberías y piezas electricas	1.00	P.A.		RDS\$ -	
12.13	Mano de obra	20.00	%		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
13.00	MISCELANEOS					
13.01	Construcción de techo pergolado en pino tratado y plancha traslucida en aluzinc (4 columnas 20*20 cm de 2.45 m de altura , 2 vigas 20*20 de 5m de longitud, 18 tablonces de 4x1" de 19', placas de anclaje para fijar columnas a losa existente) Precio incluye (materiales, accesorios y labores tecnicas y transporte)	1.00	P.A.		RDS\$ -	
13.02	Suministro y colocacion de meseta de granito	1.11	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
					SUB-TOTAL ENFERMERIA	RDS0.00
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO						
1.00	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.01	Limpieza de Terreno	173.51	M3		RDS\$ -	
1.02	Bote material	43.38	M3		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación cimientos zapatas de muros 6", a mano	38.65	M3		RDS\$ -	
2.02	Relleno de reposición	18.19	M3		RDS\$ -	
2.03	Bote material	32.05	P.A.		RDS\$ -	

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal			RNC Y RPE			
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
2.04	Relleno bajo nivel de total de piso (e=0.10). Incluye suministro, regado, nivelado y compactado	17.35	M3		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
3.00	HORMIGON ARMADO					
3.01	Zapata de muro de bloques 6" (0.45 x 0.25)m, 3Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial F'c=210 Kg/cm2	11.37	M3		RDS\$ -	
3.02	Viga BNP (0,15x0,20)m 4Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial F'c=210 Kg/cm2	3.03	M3		RDS\$ -	
3.03	Viga SNP (0,15x0,20)m 4Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial F'c=210 Kg/cm2	3.03	M3		RDS\$ -	
3.04	Dintel D1 (0,15x0,20)m 2Ø1/2"+2Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial F'c=210 Kg/cm2	0.09	M3		RDS\$ -	
3.05	Dintel D2 (0,15x0,20)m 3Ø1/2"+2Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial F'c=210 Kg/cm2	0.50	M3		RDS\$ -	
3.04	Columnas CA (0,15x0,15)m 4Ø1/2"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial F'c=210 Kg/cm2	0.67	M3		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
4.00	MUROS DE BLOQUES					
4.01	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 BNP (2 líneas)	40.42	M2		RDS\$ -	
4.02	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 SNP	234.78	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.01	Pañete interior	142.84	M2		RDS\$ -	
5.02	Pañete exterior	59.24	M2		RDS\$ -	
5.03	Cantos generales.	309.56	ML		RDS\$ -	
5.04	Mochetas	149.18	ML		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
6.00	PINTURA					
6.01	Base una mano Acrilica	202.08	M2		RDS\$ -	
6.02	Acrilica en interior	142.84	M2		RDS\$ -	
6.03	Acrilica en exterior	59.24	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
7.00	TERMINACION DE PISOS					
7.01	Torta de Piso en hormigon. F'c=180 Kg/cm2 e=0.10 m con malla electrosoldada 2.3x2.3 20x20	15.99	M3		RDS\$ -	
7.02	Suministro y colocacion de Mosaico Hidráulico	159.87	M2		RDS\$ -	
7.04	Acera Perimetral (Ancho= 0,90m) frotada y violinada. F'c=180 Kg/cm2	28.71	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
8.00	PORTAJE					
8.01	Puertas dobles en vidrio y roble (1.00x2.03). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras. Incluye transon (P1). 10 uds	218.43	UD		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
9.00	VENTANAS					
9.01	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(2.33x1.05) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V1). 5 uds	131.62	P2		RDS\$ -	
9.02	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(1.30x1.05) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V2). 4 uds	58.75	P2		RDS\$ -	

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA

Nombre de Oferente Jurídica o Personal		RNC Y RPE				
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
9.03	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(4.21x1.05) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V3). 1 ud	47.56	P2		RDS -	
9.04	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(4.20x1.05) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V4). 3 uds	142.35	P2		RDS -	
9.05	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(4.18x1.05) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V5). 1 ud	47.23	P2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
10.00	TECHO EN MADERA					
10.01	Fabricacion y terminacion techo en madera. Suministro madera pino tratado americano, materialgastable, transporte,costo mano de obra. La estructura esta contemplada en: Vigas soporte 2x8 doble, caballetes 2x8 doble, largueros 2x6 doble, tapa de vista 2x8, plafon machiembrado 1x6, terminacion en barniz marino natural.	217.84	M2		RDS -	
10.02	Suministro e instalacion impermeabilizante	217.84	M2		RDS -	
10.03	Suministro e instalacion Aluzin tipo tejas	217.84	M2		RDS -	
10.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada blanca a 3.5 de espesor.	217.84	M2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
11.00	INSTALACION ELECTRICA					
11.01	Salida Lamapra Empotrada de 3 Tubos. Incluye mano de obra	10.00	UD		RDS -	
11.02	Salida en EMT de Interruptores Sencillos, incl. M.O	10.00	UD		RDS -	
11.03	Salida Interruptores Dobles, incl. M.O	2.00	UD		RDS -	
11.04	Salida Tomacorrientes 120v, incl. M.O	10.00	UD		RDS -	
11.05	Salida Teléfono, incl. M.O	10.00	UD		RDS -	
11.06	Salida de Data, incl. M.O	10.00	UD		RDS -	
11.07	Panel de Breaker (6-12)ctos, incl. M.O	1.00	UD		RDS -	
11.08	Caja de Registro (10 x 10 x 4)" , incluye mano de obra	2.00	UD		RDS -	
11.09	Línea Alimentadora para acometida desde modulo de contadores en 2 THHN #2 (P) y 1 THHN #6 (N) y 1 THHN #8 (T), 1 tubo PVC 1-1/2".	1.00	P.A.		RDS -	
11.10	Tuberías y piezas electricas	1.00	P.A.		RDS -	
11.11	Mano de obra linea alimentadora y tuberías y piezas especiales	20.00	%		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
12.00	MISCELANEOS					
12.01	Confeccion e instalacion de barandas en madera. La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano y transporte. Conformada marcos 2x4 y elementos centrales en 2x2. Ver detalles en planos	49.99	ML		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
					SUB-TOTAL EDIF. ADMINISTRATIVO	RDS0.00
REMODELACIÓN PABELLON DE VENTAS DE ARTESANIAS						
1.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.01	Desmorte de Ventanas de celosias en madera	4.00	UD		RDS -	
1.02	Desmorte de techo en asbesto	77.95	M2		RDS -	
1.03	Desmorte de estructura en madera de techo	77.95	M3		RDS -	
1.04	Demolicion de muros en mamposteria. A mano	7.92	M2		RDS -	
1.05	Demolicion de piso de cemento y grava. A mano	5.78	M2		RDS -	
1.06	Demolición de aceras, escalones y rampa	34.07	M2		RDS -	
1.07	Relleno bajo nivel de total de piso (e=0.10)(para colocacion de porcelanato similar a hormigon vaciado , bajo acera, rampa y). Incluye suministro, regado, nivelado y compactado	11.03	M3		RDS -	
1.08	Excavación cimientos zapatas de muros 6", a mano	2.04	M3		RDS -	

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal			RNC Y RPE			
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
1.09	Relleno de reposición	0.61	M3		RDS\$ -	
1.10	Bote material	1.00	P.A.		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
2.00	HORMIGON ARMADO					
2.01	Zapata de muro de bloques 6" (0.45 x 0.25)m, 3Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial F'c=210 Kg/cm2	0.60	M3		RDS\$ -	
2.02	Torta de piso e=0.10m con malla electrosoldada (20 x 20), Hormigón Industrial Fc=180 Kg/cm2 para Mosaicos hidraulico	82.50	M2		RDS\$ -	
2.03	Escalones en homigón	22.80	ML		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
3.00	MUROS DE BLOQUES					
3.01	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 BNP (1 lineas)	0.80	M2		RDS\$ -	
3.02	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 SNP	2.06	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
4.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
4.01	Pañete interior y exterior	9.58	M2		RDS\$ -	
4.02	Cantos generales.	57.44	ML		RDS\$ -	
4.03	Mochetas	28.72	ML		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
5.00	PINTURA					
5.01	Acrilica en interior y exterior	67.81	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
6.00	TERMINACION DE PISOS					
6.01	Suministro y colocación de Adoquines en Rampa y acera (Incluye suministro de arena)	41.72	M2		RDS\$ -	
6.02	Torta de Piso en hormigón. F'c=180 Kg/cm2 e=0.10 m con malla electrosoldada 2.3x2.3 20x20	59.93	M2		RDS\$ -	
6.03	Suministro y colocación de porcelanato similar a hormigón vaciado	59.93	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
7.00	TECHO EN MADERA					
7.01	Fabricacion y terminación techo en madera. Suministro madera pino tratado americano, materialgastable, transporte,costo mano de obra. La estructura esta contemplada en: Vigas soporte 2x8 doble, caballetes 2x8 doble, largueros 2x6 doble, tapa de vista 2x8, plafon machiembrado 1x6, terminacion en barniz marino natural.	84.83	M2		RDS\$ -	
7.02	Suministro e instalación impermeabilizante	84.83	M2		RDS\$ -	
7.03	Suministro e instalación Aluzin tipo tejas	84.83	M2		RDS\$ -	
7.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada blanca a 3.5 de espesor.	80.00	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
8.00	INSTALACION ELECTRICA					
8.01	Suministro e instalación de Lámpara colgante tipo campana de 100 W/277V + cover acrilico	2.00	UD		RDS\$ -	
8.02	Desinstalación de tomacorrientes de piso	2.00	UD		RDS\$ -	
8.03	Salida luces de pared , incluye mano de obra	2.00	UD		RDS\$ -	
8.04	Salida Interruptores Sencillos, incl. M.O	2.00	UD		RDS\$ -	
8.05	Salida Interruptores Dobles, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
8.06	Salida Tomacorrientes 120v, incl. M.O	4.00	UD		RDS\$ -	
8.07	Tuberias y piezas electricas	1.00	P.A.		RDS\$ -	
8.08	Mano de obra	20.00	%		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal			RNC Y RPE			
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
9.00	MISCELANEOS					
9.01	Barandas en madera	5.43	ML		RDS\$ -	
9.02	Construccion de bordillo Fc= 180kg/cm2 Ligadora en acera para colocación de Adoquines	50.40	ML		RDS\$ -	
9.03	Señalización de minusvalidos y embarazadas	1.00	UD		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
					SUB-TOTAL PABELLON DE VENTAS	RDS0.00
	REPARACIÓN GARITA DE SEGURIDAD					
1.00	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS					
1.01	Desmante de puertas sencillas	1.00	UND		RDS\$ -	
1.02	Desmante de Ventanas de celosias en madera	1.00	UND		RDS\$ -	
1.03	Desmante de techo en asbesto	19.21	M2		RDS\$ -	
1.04	Desmante de estructura de madera de techo	19.21	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
2.00	MAMPOSTERIA					
2.01	Excavación cimientos zapatas de muros 6", a mano	1.30	M3		RDS\$ -	
2.02	Relleno de reposición	0.61	M3		RDS\$ -	
2.02	Demolicion de piso de cemento pulido. A mano	6.84	M2		RDS\$ -	
2.02	Bote material	1.00	P.A.		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
3.00	HORMIGON ARMADO					
3.01	Zapata de muro de bloques 6" (0.45 x 0.25)m, 3Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial F'c=210 Kg/cm2	0.38	M3		RDS\$ -	
3.02	Dinteles (0.15x0.20)m, 4Ø3/8"+est. Ø3/8"@ 0.20 m, Hormigon Industrial F'c=210 Kg/cm2	0.05	M3		RDS\$ -	
3.03	Viga SNP (0,15x0,20)m 4Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial F'c=210 Kg/cm2	0.10	M3		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
4.00	MAMPOSTERIA					
4.01	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 BNP (2 lineas)	2.05	M2		RDS\$ -	
4.02	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 SNP	7.80	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
5.00	PUERTAS					
5.01	Puerta polimetalica (0,85*2,1)M	1.00	UND		RDS\$ -	
5.02	Puertas metalica corrediza (1,29*1,00)M	13.88	P2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
6.00	VENTANAS					
6.01	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(1.30X1.10) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V1). 1 uds	15.39	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
7.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
7.01	Fraguache	2.00	M2		RDS\$ -	
7.02	Pañete de vigas y columnas	2.00	M3		RDS\$ -	
7.03	Pañete muro interior	11.67	M2		RDS\$ -	
7.04	Pañete muro exterior	7.80	M2		RDS\$ -	
7.05	Mocheta	4.80	ML		RDS\$ -	
7.06	Cantos generales	9.60	ML		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal			RNC Y RPE			
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
8.00	PINTURA					
8.01	Pintura base (1 mano)	69.67	M2		RDS\$ -	
8.02	Pintura acrílica muros interiores (2 manos)	39.58	M2		RDS\$ -	
8.03	Pintura acrílica muros exteriores (2 manos)	30.08	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
9.00	ESTRUCTURA DE TECHO					
9.01	Fabricacion y terminacion techo en madera. Suministro madera pino tratado americano, materialgastable, transporte,costo mano de obra. La estructura esta contemplada en: Vigas soporte 2x8 doble, caballetes 2x8 doble, largueros 2x6 doble, tapa de vista 2x8, plafon machiembrado 1x6, terminacion en barniz marino natural.	19.21	M2		RDS\$ -	
9.02	Suministro e instalacion impermeabilizante	19.21	M2		RDS\$ -	
9.03	Suministro e instalacion Aluzin tipo tejas	19.21	M2		RDS\$ -	
9.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada blanca a 3.5 de espesor.	19.21	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
10.00	TERMINACION DE PISOS					
10.01	Torta de Piso en hormigon. F'c=180 Kg/cm2 e=0.10 m con malla electrosoldada 2.3x2.3 20x20	6.84	M2		RDS\$ -	
10.02	Suministro y colocacion de porcelanato similar a hormigon vaciado	6.84	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
11.00	MISCELANEOS					
11.01	Protector de ventana en barras hierro negro 1/2"	15.39	P2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
					SUB-TOTAL GARITA DE SEGURIDAD	RDS0.00
REPARACIÓN CAFETERÍA EMPLEADOS						
1.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.01	Desmote de puertas sencillas	1.00	UD		RDS\$ -	
1.02	Desmote de Ventanas de celosias en madera	3.00	UD		RDS\$ -	
1.03	Desmote de techo en asbesto	25.52	M2		RDS\$ -	
1.04	Desmote de estructura en madera de techo	25.52	M2		RDS\$ -	
1.05	Demolicion de muros en mamposteria. A mano	0.67	M2		RDS\$ -	
1.06	Repicado de piso de cemento pulido	14.01	M2		RDS\$ -	
1.07	Bote material	1.00	P.A.		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
2.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
2.01	Cantos generales.	4.66	ML		RDS\$ -	
2.02	Mochetas	2.33	ML		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
3.00	PINTURA					
3.01	Base una mano Acrilica	50.00	M2		RDS\$ -	
3.02	Acrilica en interior	20.98	M2		RDS\$ -	
3.03	Acrilica en exterior	29.03	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
4.00	TERMINACION DE PISOS					
4.01	Torta de Piso en hormigon. F'c=180 Kg/cm2 e=0.10 m con malla electrosoldada 2.3x2.3 20x20	14.71	M2		RDS\$ -	
4.02	Piso de porcelanato similar a hormigon vaciado + 5% desperdicio	14.71	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL

5.00 PUERTAS

5.01	Puertas en vidrio y roble (0,83x2.34). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras, (P2)	20.90	P2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00

6.00 VENTANAS

6.01	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(0,80*0,6) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V1)	10.33	P2		RDS\$ -	
6.02	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(3,22*1,03) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V1)	35.69	P2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00

7.00 TECHO EN MADERA

7.01	Fabricacion y terminacion techo en madera. Suministro madera pino tratado americano, materialgastable, transporte,costo mano de obra. La estructura esta contemplada en: Vigas soporte 2x8 doble, caballetes 2x8 doble, largueros 2x6 doble, tapa de vista 2x8, plafon machiembrado 1x6, terminacion en barniz marino natural.	25.52	M2		RDS\$ -	
7.02	Suministro e instalacion impermeabilizante	25.52	M2		RDS\$ -	
7.03	Suministro e instalacion Aluzin tipo tejas	25.52	M2		RDS\$ -	
7.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada blanca a 3.5 de espesor.	25.52	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00

8.00 INSTALACION ELECTRICA

8.01	Desinstalacion de tomacorrientes de Pared	2.00	UD		RDS\$ -	
8.02	Desinstalacion de salida Cenitales	2.00	UD		RDS\$ -	
8.03	Desinstalacion de interruptor sencillo	1.00	UD		RDS\$ -	
8.04	Salida de Interruptores Sencillos, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
8.05	Salida Tomacorrientes 120v, incl. M.O	2.00	UD		RDS\$ -	
8.06	Instalacion luz cenital techo (no cableado)	2.00	UD		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00

9.00 MISCELANEOS

9.01	Resane de acera perimetral	20.00	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
					SUB-TOTAL CAFETERIA EMPLEADOS	RDS\$0.00

REMODELACIÓN COMEDOR EMPLEADOS**1.00 MOVIMIENTO DE TIERRA**

1.01	Desmorte de puertas sencillas	1.00	UD		RDS\$ -	
1.02	Desmorte de Ventanas de celosias en madera	3.00	UD		RDS\$ -	
1.03	Desmorte de techo en asbesto	25.52	M2		RDS\$ -	
1.04	Desmorte de estructura en madera de techo	25.52	M2		RDS\$ -	
1.05	Demolicion de muros en mamposteria. A mano	0.67	M2		RDS\$ -	
1.06	Repicado de piso de cemento pulido	14.01	M2		RDS\$ -	
1.07	Bote material	1.00	P.A.		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00

2.00 TERMINACION DE SUPERFICIE

2.01	Cantos generales.	4.66	ML		RDS\$ -	
2.02	Mochetas	2.33	ML		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal			RNC Y RPE			
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
3.00	PINTURA					
3.01	Base una mano Acrílica	50.00	M2		RDS\$ -	
3.02	Acrílica en interior	20.98	M2		RDS\$ -	
3.03	Acrílica en exterior	29.03	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
4.00	TERMINACION DE PISOS					
4.01	Torta de Piso en hormigon. F'c=180 Kg/cm2 e=0.10 m con malla electrosoldada 2.3x2.3 20x20	14.71	M2		RDS\$ -	
4.02	Piso de porcelanato similar a hormigon vaciado + 5% desperdicio	14.71	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
5.00	PUERTAS					
5.01	Puertas en vidrio y roble (0,83x2.34). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras, (P2)	20.90	P2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
6.00	VENTANAS					
6.01	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(0,80*0,6) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V1)	10.33	P2		RDS\$ -	
6.02	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(3,22*1,03) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V1)	35.69	P2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
7.00	TECHO EN MADERA					
7.01	Fabricacion y terminacion techo en madera. Suministro madera pino tratado americano, materialgastable, transporte,costo mano de obra. La estructura esta contemplada en: Vigas soporte 2x8 doble, caballetes 2x8 doble, largueros 2x6 doble, tapa de vista 2x8, plafon machiembrado 1x6, terminacion en barniz marino natural.	25.52	M2		RDS\$ -	
7.02	Suministro e instalacion impermeabilizante	25.52	M2		RDS\$ -	
7.03	Suministro e instalacion Aluzin tipo tejas	25.52	M2		RDS\$ -	
7.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada blanca a 3.5 de espesor.	25.52	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
8.00	INSTALACION ELECTRICA					
8.01	Desinstalacion de tomacorrientes de Pared	2.00	UD		RDS\$ -	
8.02	Desinstalacion de salida Cenitales	2.00	UD		RDS\$ -	
8.03	Desinstalacion de interruptor sencillo	1.00	UD		RDS\$ -	
8.04	Salida de Interruptores Sencillos, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
8.05	Salida Tomacorrientes 120v, incl. M.O	2.00	UD		RDS\$ -	
8.06	Instalacion luz cenital techo (no cableado)	2.00	UD		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
9.00	MISCELANEOS					
9.01	Resane de acera perimetral	20.00	M2		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
					SUB-TOTAL COMEDOR EMPLEADOS	RDS\$0.00
	REPARACIÓN HORNO					
1.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1.01	Desmante de puertas de doble hoja	1.00	UD		RDS\$ -	

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal			RNC Y RPE			
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
1.02	Desmorte de Ventanas de celosias en madera	1.00	UD		RDS -	
1.03	Desmorte de techo en asbesto	19.21	M2		RDS -	
1.04	Desmorte de estructura en madera de techo	19.21	M2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
2.00	PINTURA					
2.01	Base una mano Acrilica	76.87	M2		RDS -	
2.02	Acrilica en interior	34.39	M2		RDS -	
2.03	Acrilica en exterior	42.48	M2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
3.00	PUERTAS					
3.01	Puertas dobles en hierro negro (1,41*2,13).	32.32	P2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
4.00	VENTANAS					
4.01	Ventanas salomonicas en aluminio (1,99*1,00) m.	21.41	P2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
5.00	TECHO EN MADERA					
5.01	Fabricacion y terminacion techo en madera. Suministro madera pino tratado americano, materialgastable, transporte,costo mano de obra. La estructura esta contemplada en: Vigas soporte 2x8 doble, caballetes 2x8 doble, largueros 2x6 doble, tapa de vista 2x8, plafón machiembrado 1x6, terminacion en barniz marino natural.	28.75	M2		RDS -	
5.02	Suministro e instalacion impermeabilizante	28.75	M2		RDS -	
5.03	Suministro e instalacion Aluzin tipo tejas	28.75	M2		RDS -	
5.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada blanca a 3.5 de espesor.	28.75	M2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
6.00	INSTALACION ELECTRICA					
6.01	Desinstalacion de tomacorrientes	1.00	UD		RDS -	
6.02	Salida Tomacorrientes 120v, incl. M.O	1.00	UD		RDS -	
6.03	Recableado linea interruptor-tomacorrias	1.00	P.A.		RDS -	
6.04	Retiro de linea alimentadora existente	1.00	P.A.		RDS -	
6.05	Salida Interruptor sencillo, incl. M.O	1.00	UD		RDS -	
6.06	Desinstalacion de interruptor	1.00	UD		RDS -	
6.07	Desinstalacion de luz cenital de techo	1.00	UD		RDS -	
6.08	Salida luz cenital de techo, incl. M.O	1.00	UD		RDS -	
6.09	Panel de Breaker (6-12)ctos, incl. M.O	1.00	UD		RDS -	
6.10	Línea Alimentadora para acometida desde modulo de contadores en 2 THHN #2 (P) y 1 THHN #6 (N) y 1 THHN #8 (T), 1 tubo PVC 1-1/2".	1.00	P.A.		RDS -	
6.11	Tuberias y piezas electricas	1.00	P.A.		RDS -	
6.12	Mano de obra	20.00	%		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
7.00	TERMINACION DE PISOS					
7.01	Torta de Piso en hormigon. F'c=180 Kg/cm2 e=0.10 m con malla electrosoldada 2.3x2.3 20x20	17.43	M2		RDS -	
7.01	Suministro y colocacion de porcelanato similar a hormigon vaciado	17.43	M2		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
8.00	MISCELANEOS					
8.01	Repicado piso de hormigon pulido	16.60	M2		RDS -	
8.02	Lavado a presion de muros de bloques calados	1.00	P.A.		RDS -	
					SUB-TOTAL	RDS0.00
					SUB-TOTAL HORNO	RDS0.00

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL

REPARACIÓN ESCUELA DE ARTESANO

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES

1.01	Desmorte de puertas en madera	6.00	UD		RDS\$	-
1.02	Desmorte de Ventanas de celosias en madera	14.00	UD		RDS\$	-
1.03	Desmorte de techo en aluzinc	246.28	M2		RDS\$	-
1.04	Desmorte de muros en madera. A mano	48.89	M2		RDS\$	-
1.05	Demolicion de muros en mamposteria. A mano	2.40	M2		RDS\$	-
1.06	Remocion de piso de hormigon pulido existente	138.64	M2		RDS\$	-
1.07	Remocion de acera perimetral existente	98.13	M2		RDS\$	-
1.08	Desmorte de estructura metalica	1.00	P.A.		RDS\$	-
1.09	Bote material	1.00	P.A.		RDS\$	-
1.10	Relleno bajo nivel de total de piso (e=0.10) en parqueo. Incluye suministro, regado, nivelado y compactado	13.86	M3		RDS\$	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

2.01	Excavación cimientos zapatas de muros 6", a mano	11.13	M3		RDS\$	-
2.02	Relleno de reposición	5.24	M3		RDS\$	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00

3.00 HORMIGON ARMADO

3.01	Zapata de muro de bloques 6" (0.45 x 0.25)m, 3Ø3/8"+est. Ø3/8"@0.20 m, Hormigon industrial F'c=210 Kg/cm2	3.27	M3		RDS\$	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00

4.00 MUROS DE BLOQUES

4.01	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 BNP (2 líneas)	11.64	M2		RDS\$	-
4.02	Muro 0.15 Ø3/8" @0.60 SNP	91.08	M2		RDS\$	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00

5.00 TERMINACION DE SUPERFICIE

5.01	Pañete interior	182.16	M2		RDS\$	-
5.02	Cantos generales.	77.40	ML		RDS\$	-
5.03	Mochetas	38.70	ML		RDS\$	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00

6.00 PINTURA

6.01	Base una mano Acrilica	143.86	M2		RDS\$	-
6.02	Acrilica en interior	289.42	M2		RDS\$	-
6.03	Acrilica en exterior	72.06	M2		RDS\$	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00

7.00 TERMINACION DE PISOS

7.01	Torta de Piso en hormigon. F'c=180 Kg/cm2 e=0.10 m con malla electrosoldada 2.3x2.3 20x20	140.64	M3		RDS\$	-
7.02	Suministro y colocacion de Porcelanato Hidraulico	140.64	M2		RDS\$	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00

8.00 PORTAJE

8.01	Puertas dobles en vidrio y roble (0,90x2.03). La madera a usar es Roble Brazil e incluye instalacion, pintura barniz poliuretano, herraje y transporte. Ademas incluye las bisagras son inoxidables y 2 manubios con cerraduras. Incluye transon (P1), 1 ud	117.95	P2		RDS\$	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00

9.00 VENTANAS

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL						
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA						
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA						
Nombre de Oferente Jurídica o Personal				RNC Y RPE		
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
9.01	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(2.78x2.03) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V1). 1 uds	60.72	P2		RDS	-
9.02	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(2.58x2.03) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V2). 2 uds	112.71	P2		RDS	-
9.03	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(3.68x2.03) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V3). 2 uds	160.76	P2		RDS	-
9.04	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(2.19x2.03) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V1). 1 uds	47.84	P2		RDS	-
9.05	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(2.52x2.03) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V5). 1 uds	55.04	P2		RDS	-
9.06	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(2.79x2.03) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V6). 3 uds	182.82	P2		RDS	-
9.07	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(2.77x2.03) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V7). 1 uds	60.50	P2		RDS	-
9.08	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(1.67x2.03) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V8). 1 uds	36.48	P2		RDS	-
9.09	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(1.09x2.03) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V9). 1 uds	23.81	P2		RDS	-
9.10	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(1.36x2.03) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V10). 1 uds	29.71	P2		RDS	-
9.11	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(2.76x2.03) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V11). 1 uds	60.29	P2		RDS	-
9.12	Suministro e instalacion de ventanas proyectadas en madera y cristal de 1/4"(1.69x2.03) m. La madera a usar es Roble Brazil e incluye, pintura barniz poliuretano y transporte (V12). 1 uds	36.91	P2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
10.00	TECHO EN MADERA					
10.01	Fabricacion y terminacion techo en madera. Suministro madera pino tratado americano, materialgastable, transporte,costo mano de obra. La estructura esta contemplada en: Vigas soporte 2x8 doble, caballetes 2x8 doble, largueros 2x6 doble, tapa de vista 2x8, plafon machiembrado 1x6, terminacion en barniz marino natural.	249.28	M2		RDS	-
10.02	Suministro e instalacion impermeabilizante	249.28	M2		RDS	-
10.03	Suministro e instalacion Aluzin tipo tejas	249.28	M2		RDS	-
10.04	Suministro y colocacion de aislamiento termico a techo con fibra termica satinada blanca a 3.5 de espesor.	249.28	M2		RDS	-
					SUB-TOTAL	RDS0.00
11.00	INSTALACION ELECTRICA					
11.01	Desinstalacion de tomacorrientes	4.00	UD		RDS	-
11.02	Desinstalacion de luces cenitales	4.00	UD		RDS	-
11.03	Desinstalacion de interruptor sencillo	4.00	UD		RDS	-
11.04	Suministro e instalacion de Lámpara colgante tipo campana de 100 W/277V + cover acrilico	16.00	UD		RDS	-
11.05	Suministro y colocacion Lampara cuadrada de tres tubos.	16.00	UD		RDS	-
11.06	Salida en EMT de de luces cenitales en exterior. Incluye mano de obra	6.00	UD		RDS	-

Departamento de Ingeniería
Unidad de Presupuesto

PROYECTO: CULTURAL
OBRA: RESTAURACION DE 17 EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL PARQUE ARQUEOLÓGICO LA ISABELA HISTÓRICA
UBICACIÓN: MUNICIPIO LUPERÓN, PROV. PUERTO PLATA

Nombre de Oferente Jurídica o Personal		RNC Y RPE				
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U.	VALOR	TOTAL
11.07	Salida en EMT de Interruptores Sencillos, incl. M.O	6.00	UD		RDS\$ -	
11.08	Salida Interruptores Dobles, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
11.09	Salida Tomacorrientes 120v, incl. M.O	28.00	UD		RDS\$ -	
11.10	Salida Tomacorrientes 220v, incl. M.O	3.00	UD		RDS\$ -	
11.11	Panel de Breaker (6-12)ctos, incl. M.O	1.00	UD		RDS\$ -	
11.12	Caja de Registro (10 x 10 x 4)"', incluye mano de obra	6.00	UD		RDS\$ -	
11.13	Línea Alimentadora para acometida desde modulo de contadores en 2 THHN #2 (P) y 1 THHN #6 (N) y 1 THHN #8 (T), 1 tubo PVC 1-1/2".	1.00	P.A.		RDS\$ -	
11.14	Tuberías y piezas electricas	1.00	P.A.		RDS\$ -	
11.15	Mano de obra	20.00	%		RDS\$ -	
					SUB-TOTAL	RDS\$0.00
					SUB-TOTAL ESCU	RDS\$0.00

SUD-TOTAL COSTOS DIRECTOS	RDS\$	-
----------------------------------	--------------	----------

COSTOS INDIRECTOS:

Responsabilidad y Dirección Técnica	10.00	%	RDS\$0.00
Gastos Administrativos	3.00	%	RDS\$0.00
Seguros y Fianzas	4.00	%	RDS\$0.00
Supervisión y Fiscalización	4.00	%	RDS\$0.00
CODIA	0.10	%	RDS\$0.00
Transporte	3.25	%	RDS\$0.00
Imprevisto	5.00	%	RDS\$0.00
Ley 6-86 Pensiones y Jubilaciones	1.00	%	RDS\$0.00
ITBIS de Dirección Técnica	18.00	%	RDS\$0.00

SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS	RDS\$0.00
------------------------------------	------------------

TOTAL GENERAL	RDS\$0.00
TOTAL GENERAL	RDS\$0.00

NOTA: Las partidas de Fondo de Pensiones, Seguros y Fianzas y Codia serán pagadas contra presentación de facturas teniendo como monto tope el presentado por el oferente en cada uno de estos renglones.

NOTAS GENERALES

- 1-) Las Partidas con P.A. deberán ser justificadas y detalladas con facturas y análisis al momento de su cubicación
- 2-) La Movilización de Equipos se reporta según las necesidades de obras
- 3-) El imprevisto solo podrá ser usado previa autorización de la Comisión Presidencial de Apoyo para Desarrollo Provincial
- 4-) La limpieza final y bote es requisito indispensable para la formal recepción de la obra.
- 5-) Las Volumetrías serán pagadas previa a Revisión por Parte del Departamento de Ingeniería de la CPADP

Nombre de Oferente Jurídica o Personal
RNC Y RPE