

Ministerio de Deportes

Proyecto: Presupuesto Construcción De Centro Deportivo Comunitario CDC, Andres, Boca Chica, Santo Domingo Este.

Núm. 206-2021

Contratista:

Fecha: 15/09/2021

Ubicación: Municipio de Boca Chica

Localización: Prov. Santo Domingo Este

| No. | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND | PRECIO SUB-TOTAL | TOTAL |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | |
| 1.01 | Letrero de identificación de la obra | 1.00 | und. | | |
| 1.02 | Caseta de materiales | 1.00 | und. | | |
| 1.03 | Limpieza y corte de capa vegetal | 664.88 | m ² | | |
| 1.04 | Suministro y colocación de rellenos de caliche regado y compactado e=0.25 | 257.40 | m ³ | | |
| 2.00 | CONSTRUCCION DE GRADA LADO DERECHO (L=21.20M, 3 ASIENTOS) | | | | |
| 2.01 | Replanteo | 44.52 | m ² | | |
| 2.02 | Excavación para zapata de muro de 8", (0.60x1.00)m | 19.02 | m ³ | | |
| 2.03 | Excavación para zapata de columna (1.00 x 1.00) mts | 18.00 | m ³ | | |
| 2.04 | Relleno de reposición compactado en zapata de muro | 11.54 | m ³ | | |
| 2.05 | Relleno de reposición compactado en zapata de columna | 15.72 | m ³ | | |
| 2.06 | Bote de material producto de excavación (en camión de 6m ³) | 12.68 | m ³ | | |
| 2.07 | Zapatas HA para muro de 8" (0.60x0.30)m, 4Ø3/8" y Ø3/8"@0.15m, hormigón industrial 210kg/cm ² | 5.71 | m ³ | | |
| 2.08 | Zapatas HA para columnas (1.00x1.00*0.30)m, Ø1/2" @0.20m AD y Ø3/8" @0.20m AD, hormigón industrial 210kg/cm ² | 5.40 | m ³ | | |
| 2.09 | Viga HA de amarre BNP (0.20x0.20)m, 4Ø3/8" + est. Ø3/8"@0.20m, hormigón industrial 210kg/cm ² | 2.36 | m ³ | | |
| 2.10 | Bloques hormigón de 8" - 3/8" @ 0.60m | 44.63 | m ² | | |
| 2.11 | Columnas de HA (20x20)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m, hormigón industrial 210kg/cm ² | 1.32 | m ³ | | |
| 2.12 | Losa de HA e=0.12m, Ø3/8"@0.25m y Ø3/8"@0.20m | 4.54 | m ³ | | |
| 2.13 | Fraguache en elementos de HA | 12.20 | m ² | | |
| 2.14 | Pañete general | 27.22 | m ² | | |
| 2.15 | Cantos | 160.68 | ml | | |
| 2.16 | Pintura en muros | 38.48 | m ² | | |
| 2.17 | Espaldar en muros de 6" anclado en muro (incluye pañete, cantos y pintura), alt. 0.70m | 21.20 | ml | | |
| 3.00 | CONSTRUCCION DE GRADA LADO IZQUIERDO (L=21.20M, 3 ASIENTOS) | | | | |
| 3.01 | Replanteo | 44.52 | m ² | | |
| 3.02 | Excavación para zapata de muro de 8", (0.60x1.00)m | 19.02 | m ³ | | |
| 3.03 | Excavación para zapata de columna (1.00 x 1.00) mts | 18.00 | m ³ | | |
| 3.04 | Relleno de reposición compactado en zapata de muro | 11.54 | m ³ | | |
| 3.05 | Relleno de reposición compactado en zapata de columna | 15.72 | m ³ | | |
| 3.06 | Bote de material producto de excavación (en camión de 6m ³) | 12.68 | m ³ | | |
| 3.07 | Zapatas HA para muro de 8" (0.60x0.30)m, 4Ø3/8" y Ø3/8"@0.15m, hormigón industrial 210kg/cm ² | 5.71 | m ³ | | |

Ministerio de Deportes

Proyecto: Presupuesto Construcción De Centro Deportivo Comunitario CDC, Andres, Boca Chica, Santo Domingo Este.

Núm. 206-2021

Contratista:

Fecha: 15/09/2021

Ubicación: Municipio de Boca Chica

Localización: Prov. Santo Domingo Este

| No. | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND | PRECIO SUB-TOTAL | TOTAL |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------|
| | Zapatatas HA para columnas (1.00x1.00*0.30)m, | | | | |
| 3.08 | Ø1/2" @0.20m AD y Ø3/8" @0.20m AD, hormigón industrial 210kg/cm ² | 5.40 | m ³ | | |
| 3.09 | Viga HA de amarre BNP (0.20x0.20)m, 4Ø3/8" + est. Ø3/8"@0.20m, hormigón industrial 210kg/cm ² | 2.36 | m ³ | | |
| 3.10 | Bloques hormigón de 8" - 3/8" @ 0.60m | 44.63 | m ² | | |
| 3.11 | Columnas de HA (20x20)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m, hormigón industrial 210kg/cm ² | 1.32 | m ³ | | |
| 3.12 | Losa de HA e=0.12m, Ø3/8"@0.25m y Ø3/8"@0.20m | 4.54 | m ³ | | |
| 3.13 | Fraguache en elementos de HA | 12.20 | m ² | | |
| 3.14 | Pañete general | 27.22 | m ² | | |
| 3.15 | Cantos | 160.68 | ml | | |
| 3.16 | Pintura en muros | 38.48 | m ² | | |
| 3.17 | Espaldar en muros de 6" anclado en muro (incluye pañete, cantos y pintura), alt. 0.70m | 21.20 | ml | | |
| 4.00 | CONSTRUCCION DE BAÑO MIXTO (7.20 x 2.80)M, | | | | |
| 4.01 | PRELIMINARES | | | | |
| 4.02 | Replanteo | 44.16 | m ² | | |
| 5.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | |
| 5.01 | Excavación en Tierra | 7.81 | m ³ | | |
| 5.02 | Relleno de Reposición | 4.34 | m ³ | | |
| 5.03 | Bote de Material | 2.55 | m ³ | | |
| 5.04 | Relleno de reposición para piso | 1.51 | m ³ | | |
| 6.00 | HORMIGON ARMADO | | | | |
| 6.01 | Zapatatas Muros 6" 3 Ø 3/8" y 3/8" @ 0.25m | 2.70 | m ³ | | |
| 6.02 | Zapata de Muros (0.30 x 0.25)m, hormigón industrial f'c= 210 Kg/cm ² | 0.44 | m ³ | | |
| 6.03 | Dintel (0.15 x 0.30)m | 0.12 | m ³ | | |
| 6.04 | Columnas de amarre HA (0.15 x 0.30)m,hormigón industrial f'c= 210 Kg/cm ² | 0.54 | m ³ | | |
| 6.05 | Vigas de amarre HA (0.15 x 0.30)m, hormigón industrial f'c= 210 Kg/cm ² | 1.13 | m ³ | | |
| 6.06 | Losas HA e=0.12m 3/8" @ 0.25m AD | 3.18 | m ³ | | |
| 6.07 | Piso de Hormigón pulido e=7 cms. de espesor 1er. nivel | 17.75 | m ² | | |
| 7.00 | MUROS DE BLOQUES | | | | |
| 7.01 | Muros block 0.15M, Asv Ø3/8" a 0.60 m. | 60.74 | m ² | | |
| 7.02 | Muros block 0.10M, Asv Ø3/8" a 0.80 m. | 12.50 | m ² | | |
| 8.00 | TERMINACION DE SUPERFICIE | | | | |
| 8.01 | Fraguache muros | 153.42 | m ² | | |
| 8.02 | Carreteo en techo | 3.18 | m ² | | |
| 8.03 | Pañete general | 149.86 | m ² | | |
| 8.04 | Canto en General | 79.64 | ml | | |
| 8.05 | Fino en techo | 17.25 | m ² | | |
| 8.06 | Zabaleta en techo | 20.00 | ml | | |
| 8.07 | Antepecho de 0.20 mts | 20.00 | ml | | |
| 9.00 | PINTURA Y REVESTIMIENTO | | | | |
| 9.01 | Pintura general | 149.86 | m ² | | |
| 9.02 | Losetas en paredes de baño | 29.88 | m ² | | |

Ministerio de Deportes

Proyecto: Presupuesto Construcción De Centro Deportivo Comunitario CDC, Andres, Boca Chica, Santo Domingo Este.

Núm. 206-2021

Contratista:

Fecha: 15/09/2021

Ubicación: Municipio de Boca Chica

Localización: Prov. Santo Domingo Este

| No. | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND | PRECIO SUB-TOTAL | TOTAL |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 9.03 | Piso de porcelanato antimanchas | 17.75 | m ² | | |
| 10.00 INSTALACION SANITARIA, PUERTAS Y VENTANAS | | | | | |
| 10.01 | Suministro e instalación de inodoro | 3.00 | ud. | | |
| 10.02 | Suministro e instalación de orinal | 1.00 | ud. | | |
| 10.03 | Suministro e instalación de lavamanos con pedestal | 2.00 | ud. | | |
| 10.04 | Suministro e instalación puertas en tola (0.90 x 2.10)m | 3.00 | ud. | | |
| 10.05 | Suministro e instalación de ventanas de block calados (0.40 x 1.00)m | 3.00 | ud. | | |
| 10.06 | Conexión de acometida | 15.00 | ml | | |
| 10.07 | Suministro e instalación puertas en PVC (0.70 x 1.80)m | 3.00 | und. | | |
| 10.08 | Conexión agua potable | 1.00 | pa. | | |
| 10.09 | Suministro e instalación dispensador de jabón líquido | 2.00 | und. | | |
| 10.10 | Suministro e instalación dispensador papel higiénico | 2.00 | und. | | |
| 10.11 | Suministro y colocación tubería de drenaje | 1.00 | pa. | | |
| 10.12 | Construcción de Camara septica (1.70x3.40x1.70)m | 1.00 | und. | | |
| 10.13 | Construcción de Pozo Septico de 150 pies, Encamisado en tubo PVC de 6" | 150.00 | Pies | | |
| 10.14 | Construcción de Cisterna de 4,000 GLS de 2.50x3.50x2.00m | 1.00 | und. | | |
| 11.00 INSTALACION ELECTRICA | | | | | |
| 11.01 | Panel Braker 4-8 | 1.00 | Uds. | | |
| 11.02 | Braker 20/2 amp | 1.00 | Uds. | | |
| 11.03 | Braker 20 amp | 2.00 | Uds. | | |
| 11.04 | Misceláneos | 1.00 | p.a | | |
| 11.05 | Salida cenital con roceta | 3.00 | Uds. | | |
| 11.06 | Salida interruptor simple | 3.00 | Uds. | | |
| 11.07 | Salida toma corriente 120V | 1.00 | Uds. | | |
| 11.08 | Salida toma corriente 220V | 1.00 | Uds. | | |
| HORMIGON EN CANCHA Y MURO | | | | | |
| 12.00 PERIMETRAL EN BLOQUE | | | | | |
| 12.01 | Pisos HA e=0.10m malla electrosolda D2.3 10x10 | 1,098.51 | m ² | | |
| 12.02 | Muros block 0.15M, Asv Ø3/8" a 0.60 m. incluye fraguache pañete y pintura | 123.20 | m ² | | |
| 13.00 MALLA CICLONICA | | | | | |
| Suministro y colocación de malla ciclónica de | | | | | |
| 13.01 | 6"perimetral | 114.40 | ml | | |
| 13.01 | Suministro y colocación de puerta Frontal en malla ciclónica (3.00 x 1.80)m 2 und | 10.80 | m ² | | |
| CONSTRUCCION DE TECHADO | | | | | |
| 14.00 PRELIMINARES | | | | | |
| 14.01 | Replanteo y Control Topografico | 1,095.20 | m2 | | |
| 15.00 MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | | |
| 15.01 | Excavación para zapatas | 157.50 | m ³ | | |

| Ministerio de Deportes | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------|-------|
| Proyecto:Presupuesto Construcción De Centro Deportivo Comunitario CDC, Andres, Boca Chica, Santo Domingo Este. | | | | | |
| Núm. 206-2021 | | | | | |
| Contratista: | | | Fecha: 15/09/2021 | | |
| Ubicación: Municipio de Boca Chica | | | Localización: Prov. Santo Domingo Este | | |
| No. | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND | PRECIO SUB-TOTAL | TOTAL |
| 15.02 | Relleno de reposición | 109.66 | m ³ | | |
| 15.03 | Bote de material sobrante | 47.85 | m ³ | | |
| 16.00 HORMIGON ARMADO | | | | | |
| 16.01 | Zapata de columnas Z1 y Z2 (2.50 x 2.50 x 0.50) mt | 43.75 | m ³ | | |
| 16.02 | Columnas para soporte de perfil metálico 12 Ø 3/4" y 4Ø 1" 3 est Ø 3/8" @ 0.15 (0.45x0.65)m alt=1.80 | 10.65 | m ³ | | |
| 17.00 EQUIPAMIENTO MULTIUSO TIPO | | | | | |
| 17.01 | Superficie sintética suspendida sportcourt | 608.00 | m ² | | |
| 17.02 | Suministro y colocación de tableros de cristal | 2.00 | und | | |
| 17.03 | Suministro y colocación de soporte de tablero metalico | 2.00 | und | | |
| 17.04 | Suministro y colocación de cajuela parales y mallas de volleyball | 1.00 | und | | |
| 18.00 ESTRUCTURA METÁLICA | | | | | |
| 18.01 | Suministro y colocación Vigas w18 x 50 | 36,958.80 | lbs. | | |
| 18.01 | Suministro y colocación Vigas w8 X 10 | 6,110.45 | lbs. | | |
| 18.02 | Suministro y colocación Vigas riostra w8 X 10 | 1,876.16 | lbs. | | |
| 18.03 | Suministro y colocación Correas z8 x 3 x 3/32 | 16,350.00 | lbs. | | |
| 18.04 | Suministro y colocación Columnas de alma llena w 21x 62 | 18,875.88 | lbs. | | |
| 18.05 | Suministro y colocación Placas de acero | 4,195.82 | lbs. | | |
| 18.06 | Suministro y colocación tillas | 562.85 | pl. | | |
| 18.07 | Suministro y colocación tensores | 604.57 | pl. | | |
| 18.08 | Conexiones: placas, tornilleria y pernos de anclajes | 3,471.48 | lbs. | | |
| 18.09 | Suministro y colocacion de canaletas pluvial metalica | 244.00 | pl. | | |
| 18.10 | Suministro y colocacion de bajante pluvial en tubo pvc | 418.00 | pl. | | |
| 18.11 | Suministro y colocación tornillos A-325 con tuercas | 1,950.00 | Und | | |
| 18.12 | Suministro y colocación Aluzinc azul calibre 26 incluye tornillería incluye caballete | 1,460.70 | m ² | | |
| 19.00 INSTALACION ELÉCTRICA TECHADO | | | | | |
| 19.01 | Panel Breaker 8-16 C, 125 Amp | 1.00 | Und | | |
| 19.02 | Breaker 20/2 Amp | 5.00 | Und | | |
| 19.03 | Breaker 20 Amp | 2.00 | Und | | |
| 19.04 | Varilla de Tierra 5/8*8 con conector | 1.00 | Und | | |
| 19.05 | Luminarias LED Tipo Estadio 500W., 6000K Efic.90% multivoltage 85-265V. IP65, ó IP66. Difusor de Aluminio. | 20.00 | Und | | |
| 19.06 | Cadena de Eslavones 3/8 | 150.00 | Pie | | |
| 19.07 | Tubo EMT 1" *10 | 15.00 | Und | | |
| 19.08 | Tubo EMT 1/2*10 | 50.00 | Und | | |
| 19.09 | Curva EMT 1" | 6.00 | Und | | |
| 19.10 | Curva EMT 1/2 | 6.00 | Und | | |
| 19.11 | Copling EMT 1" | 15.00 | Und | | |
| 19.12 | Copling EMT 1/2 | 50.00 | Und | | |
| 19.13 | Conector recto 1"EMT | 15.00 | Und | | |
| 19.14 | Conector recto 1/2 EMT | 50.00 | Und | | |
| 19.15 | Barra Unitup 3/8*10 | 2.00 | Und | | |
| 19.16 | Expansión 3/8*1 1/2 | 50.00 | Und | | |
| 19.17 | Alambre THHN # 12 | 2,000.00 | Pie | | |

Ministerio de Deportes

Proyecto: Presupuesto Construcción De Centro Deportivo Comunitario CDC, Andres, Boca Chica, Santo Domingo Este.

Núm. 206-2021

Contratista:

Fecha: 15/09/2021

Ubicación: Municipio de Boca Chica

Localización: Prov. Santo Domingo Este

| No. | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND | PRECIO SUB-TOTAL | TOTAL |
|-------|----------------------------|--------|-----|------------------|-------|
| 19.18 | Alambre THHN # 8 | 300.00 | Pie | | |
| 19.19 | Alambre de Goma # 12/3 | 200.00 | Pie | | |
| 19.20 | Registro 4*4*2, con tapa | 5.00 | Und | | |
| 19.21 | Registro 12*12*6 N1 | 2.00 | Und | | |
| 19.22 | Caja Octagonal ko1/2 | 16.00 | Und | | |
| 19.23 | Caja 2*4 ko1/2 | 10.00 | Und | | |
| 19.24 | Tape 3M33 | 5.00 | Und | | |
| 19.25 | Materiales misceláneos | 1.00 | PA | | |
| 19.26 | Roceta Porcelana | 9.00 | Und | | |
| 19.27 | Bombillo Bajo Consumo 25w | 9.00 | Und | | |
| 19.28 | Interruptor Simple | 6.00 | Und | | |
| 19.29 | Toma Corriente 120v, doble | 6.00 | UD | | |
| 19.30 | Alambre THHN # 12 | 900.00 | Pie | | |
| 19.31 | Mano de Obra | 30.00 | % | | |

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO (12.00m x 5.00m)

20.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------|--|--|
| 20.01 | Excavación a mano para zapata de muro de 6 pies (0.45m x 0.85m) | 13.01 | m ³ | | |
| 20.02 | Excavación a mano para zapata de muro de 4 pies (0.30m x 0.85m) | 3.84 | m ³ | | |
| 20.03 | Relleno de reposición zapata de 6 pies (0.45m x 0.60m) | 9.18 | m ³ | | |
| 20.04 | Relleno de reposición zapata de 4 pies (0.30m x 0.60m) | 2.71 | m ³ | | |
| | Bote de material producto de excavación | 4.95 | m ³ | | |

21.00 HORMIGON ARMADO

| | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--|--|
| 21.01 | Zapata de muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón Industrial 210Kg/cm ² 3 Ø 3/8" y 3/8" @ 0.25m | 3.83 | m ³ | | |
| 21.02 | Zapata de muros 4" 0.30m x 0.25m hormigón Industrial 210Kg/cm ² 3 Ø 3/8" y 3/8" @ 0.25m | 1.13 | m ³ | | |
| 21.03 | Piso HA e=0.15m malla electros. D2.3 10x10 - hormigón 210kg/cm ² | 54.94 | m ² | | |
| 21.04 | Dintel en ventanas y puertas 15x20 3Ø1/2" y 2 Ø 3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 a mano | 1.11 | m ³ | | |
| 21.05 | Losa de HA e=0.12m, Ø3/8"@0.25m AD hormigón industrial 210 kg/cm ² | 7.20 | m ³ | | |
| 21.06 | Columna de amarre 20x20cm 4 Ø 3/8" - 3/8"@0.20m hormigón industrial 210 kf/cm ² | 0.51 | m ³ | | |
| 21.07 | Viga de amarre 15x20 4 Ø3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 con ligadora | 1.32 | m ³ | | |
| 21.08 | Viga 20x40 3 f 3/4" - 3/8"@0.20m 210Kg/cm ² | 0.40 | m ³ | | |

22.00 MUROS DE BLOQUES

| | | | | | |
|-------|---------------------------------------|-------|----------------|--|--|
| 22.01 | Bloques hormigón de 6" - 3/8" @ 0.60m | 95.07 | m ² | | |
| 22.02 | Bloques hormigón de 4" - 3/8" @ 0.80m | 37.59 | m ² | | |

23.00 TERMINACION DE SUPERFICIE

| | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--|--|
| 23.01 | Fraguache muros | 278.92 | m ² | | |
| 23.02 | Pañete | 278.92 | m ² | | |
| 23.03 | Mocheta en muro de 0.15m | 96.12 | ml | | |
| 23.04 | Suministro y colocación de cerámica de piso 0.30m x 0.30m (buena calidad). | 54.94 | m ² | | |
| 23.05 | Zocalo de cerámica de buena calidad | 34.00 | ml | | |
| 23.06 | Fino de techo plano | 54.94 | m ² | | |
| 23.07 | Zabaleta de techo | 34.00 | ml | | |
| 23.08 | Antepecho de 0.20 mts | 34.00 | ml | | |

Ministerio de Deportes

Proyecto: Presupuesto Construcción De Centro Deportivo Comunitario CDC, Andres, Boca Chica, Santo Domingo Este.

Núm. 206-2021

Contratista:

Fecha: 15/09/2021

Ubicación: Municipio de Boca Chica

Localización: Prov. Santo Domingo Este

| No. | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND | PRECIO SUB-TOTAL | TOTAL |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 24.00 | PINTURA Y REVESTIMIENTO | | | | |
| 24.01 | Pintura acrílica superior general | 278.92 | m ² | | |
| 24.02 | Piso de porcelanato antimanchas en baños | 12.40 | m ² | | |
| 25.00 | INSTALACION SANITARIA, PUERTAS Y VENTANAS | | | | |
| 25.01 | Suministro e instalación de inodoro | 3.00 | ud. | | |
| 25.02 | Suministro e instalación de orinal | 1.00 | ud. | | |
| 25.03 | Suministro e instalación de lavamanos con pedestal | 2.00 | ud. | | |
| 25.04 | Suministro e instalación puerta en tola (0.90 x 2.10)m | 1.89 | m ² | | |
| 25.05 | Suministro y colocación de ventana de celosía (1.80*0.60)m 4 unidades. | 45.19 | p2 | | |
| 25.06 | Suministro y colocación de ventana de celosía (0.60*0.60)m 2 unidades. | 7.53 | p2 | | |
| 25.07 | Suministro y colocación protectores de ventana de 1/2" (1.80*0.60)m 4 unidades | 45.19 | p2 | | |
| 25.08 | Suministro y colocación protectores de ventana de 1/2" (0.60*0.60)m 2 unidades | 7.53 | p2 | | |
| 25.09 | Suministro e instalación puertas en PVC (0.70 x 1.80)m | 3.00 | und. | | |
| 25.10 | Conexión agua potable | 1.00 | pa. | | |
| 25.11 | Suministro e instalación dispensador de jabón líquido | 2.00 | und. | | |
| 25.12 | Suministro e instalación dispensador papel higiénico | 2.00 | und. | | |
| 25.13 | Suministro y colocación tubería de drenaje | 1.00 | pa. | | |
| 26.00 | INSTALACION ELECTRICA | | | | |
| 26.01 | Panel Braker 4-8 | 1.00 | Uds. | | |
| 26.02 | Braker 20/2 amp | 1.00 | Uds. | | |
| 26.03 | Braker 20 amp | 2.00 | Uds. | | |
| 26.04 | Misceláneos | 1.00 | p.a | | |
| 26.05 | Salida cenital con roceta | 3.00 | Uds. | | |
| 26.06 | Salida interruptor simple | 3.00 | Uds. | | |
| 26.07 | Salida toma corriente 120V | 1.00 | Uds. | | |
| 26.08 | Salida toma corriente 220V | 1.00 | Uds. | | |
| 26.09 | Mano de obra eléctrica | 30.00 | % | | |

SUB-TOTAL GENERAL

GASTOS GENERALES

| | |
|---------------------------|--------|
| a) Dirección Técnica | 10.00% |
| b) Transporte | 3.00% |
| c) Imprevistos | 5.00% |
| d) Seguros y fianzas | 4.00% |
| e) Gastos administrativos | 4.00% |
| f) Ley no. 6-86 FOPETCONS | 1.00% |
| g) Supervisión | 5.00% |
| h) Itebis | 18.00% |
| i) CODIA | 0.10% |

TOTAL GENERAL

Preparado Por:

ING. JORGE LAURIANO ALDAÑO
Departamento de Presupuesto

Revisado Por:

ING. PEDRO LEGER REVÍ
Enc. Departamento de Presupuesto y cubicación .