

Ministerio de Deportes	
Proyecto: Remodelacion Club Calero, Santo domingo Este	
Numero : 224-2021	
Contratista:	Fecha: 24/02/2022
Ubicación: Villa Duarte	Localización: Santo Domingo Este.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
-----	-------------	-------	-----	--------	-----------	-------

AREA DE JUEGO Y GRADAS

1.00 Preliminares Generales

1.01	Suministro y colocación de letrero de obra	1.00	und			
1.02	Desmante de tabloncillo de madera	538.56	m ²			
1.03	Suministro y colocacion de Tabloncillo de Madera para basketball modelo duracushion III	1.00	und			
1.04	Resane de piso de Hormigón pulido	428.18	m ²			

2.00 Grada Lateral 1

2.01	Resane en grada de hormigón pulido 30%	42.72	m ²			
2.02	Pintura acrílica superior en gradas hormigón pulido	142.41	m ²			
2.03	Pintura mantenimiento tubos de metal Ø2" L=53.82 ml	10.76	m ²			
2.04	Pintura mantenimiento en varillas Ø 1/2" L=131.92ml	13.19	m ²			

3.00 Grada Lateral 2

3.01	Pintura acrílica superior en gradas hormigón pulido	166.62	m ²			
3.02	Pintura mantenimiento tubos de metal Ø2" L=69.30ml	13.86	m ²			
3.03	Pintura mantenimiento en varillas de Ø1/2" L=160.76ml	16.08	m ²			

4.00 Grada Posterior

4.01	Pintura acrílica superior en gradas hormigón pulido	117.45	m ²			
4.02	Pintura mantenimiento tubos de metal Ø2"	62.93	ml			
4.03	Pintura mantenimiento en varillas Ø 1/2"	120.00	ml			

5.00 Almacen 1

5.01	Resane en piso de hormigón	3.34	m ²			
5.02	Desmante de puerta polimetal(0.78mx2.24m)	1.00	und			
5.03	Suministro y colocación de puerta de polimetal	1.00	und			
5.04	Pintura acrílica superior en techo, blanco 00	11.13	m ²			
5.05	Pintura acrílica superior en muros	38.92	m ²			

6.00 Almacen 2

6.01	Resane en piso de hormigón	3.34	m ²			
6.02	Desmante de puerta polimetal(0.78mx2.24m)	1.00	und			
6.03	Suministro y colocación de puerta de polimetal	1.00	und			
6.04	Pintura acrílica superior en techo, blanco 00	11.13	m ²			

Ministerio de Deportes	
Proyecto: Remodelacion Club Calero, Santo domingo Este	
Numero : 224-2021	
Contratista:	Fecha: 24/02/2022
Ubicación: Villa Duarte	Localización: Santo Domingo Este.

6.05 Pintura acrílica superior en muros 38.92 m²

7.00 Cafeteria

7.01 Demolición de cerámica de tope 2.05 m²
7.02 Desmonte de fregadero sencillo 1.00 und
7.03 Resane en piso de hormigón 2.46 m²
7.04 Desmonte de puerta de polimetal(0.90x2.10m) 1.00 und
7.05 Suministro y colocación de puerta polimetal (0.90x2.10m) 1.00 und
7.06 Suministro y colocación de cerámica tope 2.05 m²
7.07 Suministro y colocación de fregadero sencillo 1.00 und
7.08 Pintura acrílica superior blanco 00 en techo 8.21 m²
7.09 Pintura acrílica superior en muros interiores 30.06 m²
7.10 Pintura acrílica superior en muros exteriores 17.01 m²
7.11 Pintura mantenimiento en tola metálica 1.89 m²
7.12 Pintura mantenimiento en herrería 1.89 m²
7.13 Pintura mantenimiento en puerta herrería(0.94x2.10m) 1.97 m²

8.00 Vestidores Visitantes

8.01 Desmonte de Plafond PVC 19.36 m²
8.02 Demolición de cerámica de piso 19.36 m²
8.03 Demolición de cerámica de pared 60.59 m²
8.04 Desmonte de puerta de polimetal(1.00x2.10m) 1.00 und
8.05 Desmonte de ventana celosias aluminio (0.41x2.06m) 1.00 und
8.06 Desmonte de inodoro de tanque 2.00 und
8.07 Suministro y colocación de plafond de PVC 19.36 m²
8.08 Suministro y colocación de puerta polimetal(1.00x2.15m) 2.15 m²
8.09 Suministro y colocación de cerámica de piso de buena calidad 19.36 m²
8.10 Suministro y colocación de ventana de celosias de aluminio (0.41x 2.06m) 9.09 pie²
8.11 Desmonte de puerta de madera en cabinas de inodoro(0.66x1.20m) 2.00 und
8.12 Suministro y colocación de puerta de pvc en cabina de inodoro (0.66x1.20m) 2.00 und
8.13 Desmonte de Duchas completas 3.00 und
8.14 Suministro y colocación de duchas completas 3.00 und
8.15 Desmonte de lavamanos sencillo 3.00 und
8.16 Suministro y colocación de lavamanos 3.00 und
8.17 Suministro y colocación de inodoro de tanque 2.00 und
8.18 Desmonte de uriniales fluxometro 2.00 und

Ministerio de Deportes**Proyecto: Remodelacion Club Calero, Santo domingo Este****Numero : 224-2021****Contratista:****Fecha: 24/02/2022****Ubicación: Villa Duarte****Localización: Santo Domingo Este.**

8.19	Suministro y colocación de urinales fluxometro	2.00	und
8.20	Suministro y colocación de ceramica de pared de buena calidad	60.59	m ²
8.21	Pintura acrílica superior en muros	15.82	m ²
9.00 Bajo Gradas Posterior			
9.01	Desmote de puerta de polimetal (0.32x2.37m)	2.00	und
9.02	Resane en piso de hormigón Pulido	9.16	m ²
9.03	Suministro y colocación de puerta polimetal(0.92x2.37m) incluye tranzo	2.00	und
9.04	Pintura acrílica superior en muros	63.39	m ²
10.00 Cuarto Electrico			
10.01	Desmote de puerta de madera (0.68x2.37m)	1.00	und
10.02	Suministro y colocación de puerta polimetal (0.68x2.37m)	1.00	und
10.03	Pintura acrílica superior en muros	10.67	m ²
11.00 Home Club			
11.01	Demolición de cerámica de piso	19.36	m ²
11.02	Desmote de Plafond PVC	19.36	m ²
11.03	Demolición de cerámica de pared	60.59	m ²
11.04	Desmote de puerta de polimetal(1.00x2.15m)	1.00	und
11.05	Desmote de puerta de madera en cabinas de inodoro(0.66x1.20m)	2.00	und
11.06	Desmote de inodoro de tanque	2.00	und
11.07	Desmote de Duchas completas	3.00	und
11.08	Desmote de lavamanos sencillo	3.00	und
11.09	Desmote de urinales fluxometro	2.00	und
11.10	Desmote de ventana celosias aluminio (0.41x2.06m)	1.00	und
11.11	Suministro y colocación de cerámica de piso de buena calidad	19.36	m ²
11.12	Suministro y colocacion de plafond de PVC	19.36	m ²
11.13	Suministro y colocación de cerámica pared de buena calidad	60.59	m ²
11.14	Suministro y colocación de duchas completas	3.00	und
11.15	Suministro y colocación de inodoro de tanque	2.00	und
11.16	Suministro y colocación de lavamanos	3.00	und
11.17	Suministro y colocación de ventana de celosias de aluminio (0.41x 2.06m)	9.09	pie ²
11.18	Suministro y colocación de puerta polimetal (0.90x2.10m)	1.00	und
11.19	Suministro y colocación de urinales fluxometro	2.00	und

Ministerio de Deportes	
Proyecto: Remodelacion Club Calero, Santo domingo Este	
Numero : 224-2021	
Contratista:	Fecha: 24/02/2022
Ubicación: Villa Duarte	Localización: Santo Domingo Este.

11.20	Suministro y colocación de puerta de pvc en cabina de inodoro (0.66x1.20m)	2.00	und
11.21	Pintura acrílica superior en muros	15.82	m ²

12.00 Baño Damas

12.01	Demolición de cerámica de piso	18.24	m ²
12.02	Demolición de cerámica de pared	41.57	m ²
12.03	Desmante de puerta de polimetal(1.00x2.22m)	1.00	und
12.04	Desmante de ventana celosias aluminio (0.45x2.10m)	1.00	und
12.05	Desmante de puerta de madera en cabinas de inodoro(0.66x1.20m)	2.00	und
12.06	Desmante de inodoro de tanque	3.00	und
12.07	Desmante de lavamanos sencillo	1.00	und
12.08	Desmante de Plafond PVC	18.24	m ²
12.09	Suministro y colocación de cerámica de piso de buena calidad	18.24	m ²
12.10	Suministro y colocación de cerámica pared de buena calidad	41.57	m ²
12.11	Suministro y colocacion de plafond de PVC	18.24	m ²
12.12	Suministro y colocacion de puerta de pvc en cabina de inodoro (0.70x1.20m)	2.00	und
12.13	Suministro y colocacion de puerta de pvc en cabina de inodoro (1.00x1.20m)	1.00	und
12.14	Suministro y colocacion de ventana de celosias de aluminio (0.45x 2.10m)	10.17	pie ²
12.15	Suministro y colocación de inodoro de tanque	3.00	und
12.16	Suministro y colocación de lavamanos	3.00	und
12.17	Pintura acrílica superior en muros	18.03	m ²
12.18	Pintura mantenimiento en herrería ventana	0.95	m ²

13.00 Baño Caballeros

13.01	Demolición de cerámica de piso	20.79	m ²
13.02	Demolición de cerámica de pared	41.57	m ²
13.03	Desmante de Plafond PVC(6.93x3.00m)	20.79	m ²
13.05	Desmante de puerta de polimetal(0.80x2.24m)	1.00	und
13.06	Desmante de ventana celosias aluminio (0.45x2.10m)	1.00	und
13.07	Desmante de puerta de madera en cabinas de inodoro(0.66x1.20m)	2.00	und
13.08	Desmante de inodoro de tanque	3.00	und
13.09	Desmante de lavamanos sencillo	2.00	und
13.10	Desmante de uriniales fluxometro	2.00	und
13.11	Desmante de puerta de polimetal(1.00x2.22m)	1.00	und
13.12	Resane en piso de hormigón Pulido	3.34	m ²

Ministerio de Deportes		
Proyecto: Remodelacion Club Calero, Santo domingo Este		
Numero : 224-2021		
Contratista:	Fecha: 24/02/2022	
Ubicación: Villa Duarte	Localización: Santo Domingo Este.	

13.13	Suministro y colocación de cerámica de piso	18.24	m ²
13.14	Suministro y colocación de cerámica pared de buena calidad	41.57	m ²
13.15	Suministro y colocación de plafond de PVC	18.24	m ²
13.16	Suministro y colocación de puerta de pvc en cabina de inodoro (0.65x1.20m)	2.00	und
13.17	Suministro y colocación de puerta de pvc en cabina de inodoro (0.62x1.20m)	1.00	und
13.18	Suministro y colocación de ventana de celosias de aluminio (0.45x 2.10m)	10.17	pie ²
13.19	Suministro y colocación de inodoro de tanque	3.00	und
13.20	Suministro y colocación de lavamanos	3.00	und

14.00 General

14.01	Fumigacion por Termitas y plagas	1.00	pa
14.02	Desmante de puerta de polimetal (0.80x2.24m)	1.00	und
14.03	Reparación de goteras en techo aluzinc	30.00	und
14.04	Desmante de alambre de trinchera	103.10	ml
14.05	Suministro y colocacion de puerta polimetal (0.94x2.10m)	1.97	m ²
14.06	Suministro y colocación de puerta enrollable(2.75x3.00m)	1.00	und
14.07	Suministro y colocación de alambre de trinchera	103.10	ml
14.08	Pintura acrílica superior en muros interiores y extriores	4,525.36	m ²
14.09	Pintura acrílica superior en muro perimetral	824.80	m ²
14.10	Pintura mantenimiento puerta herrería acceso 1	8.25	m ²
14.11	Pintura mantenimiento puerta herrería acceso 2	4.14	m ²
14.12	Pintura mantenimiento en malla ciclónica de 4'	103.10	ml
14.13	Pintura mantenimiento portón acceso parqueo	15.05	m ²
14.14	Pintura mantenimiento puerta herrería	1.97	m ²
14.15	Limpieza final	1.00	pa

15.00 INSTALACION ELECTRICA GENERAL

15.01	Luminarias LED Tipo Estadio 300W., 6000K Efic.90% multivoltage 85-265V. IP65, ó IP66. Difusor de Aluminio.	5.00	und
15.02	Lamparas LED Cobra 100W, con Base para Fococelda y Fococelda Incluida	2.00	und
15.03	Lampara LED Plafond Redonda (12") 24W 6400K 1920lm 85-265V Plus.	12.00	und
15.04	Bombillo LED 25W 2250 lm 6500K E-27	1.00	und
15.05	Extractor Industrial 22" 3800 CFM	6.00	und
15.06	Panel Breaker TLM 1612C de 16 CTOS, 125A, 1F.	1.00	und

Ministerio de Deportes**Proyecto: Remodelacion Club Calero, Santo domingo Este****Numero : 224-2021****Contratista:****Fecha: 24/02/2022****Ubicación: Villa Duarte****Localización: Santo Domingo Este.**

15.07 Breaker THQL 20 Amps.	5.00	und
15.08 Breaker THQL 20/2 Amps.	4.00	und
15.09 Alambre AWG ST THWN ó THHN #12 (Negro)	3,000.00	Pies
15.10 Alambre AWG ST THWN ó THHN #12 (Blanco)	1,500.00	Pies
15.11 Alambre AWG ST THWN ó THHN #14 (Verde)	300.00	Pies
15.12 Cable de Goma 14/2	265.00	pies
15.13 Tubería EMT de 3/4"	50.00	und
15.14 Abrazadera EMT Ø3/4"	110.00	und
15.15 Conector EMT Ø3/4"	20.00	und
15.16 Coupling EMT Ø3/4"	30.00	und
15.17 Letra EMT LB 3/4"	2.00	und
15.18 Letra EMT LL 3/4"	2.00	und
15.19 Letra EMT LR 3/4"	4.00	und
15.20 Tubería EMT de 1/2"	40.00	und
15.21 Abrazadera EMT Ø1/2"	90.00	und
15.22 Conector EMT Ø1/2"	40.00	und
15.23 Coupling EMT Ø1/2"	24.00	und
15.24 Caja Metálica 2 x 4 x 1/2	18.00	und
15.25 Tapa Ciega Metálica 2 x 4	18.00	und
15.26 Tubería EMT de 1"	2.00	und
15.27 Abrazadera EMT Ø1"	6.00	und
15.28 Conector EMT Ø1"	4.00	und
15.29 Coupling EMT Ø1"	4.00	und
15.30 Cancamo Cerrado 5/16 x 4" Con Doble Tuerca y Arandela	15.00	und
15.31 Empaste de Cadena 3/16 C/Tuercas	30.00	und
15.32 Cadena de eslabones de 5 mm (3/16")	45.00	pies
15.33 Registro Metalico Reforzado 10" x 10" x 4" Nema 1	2.00	und
15.34 Registro Metalico 5" x 5" Ko 3/4"- 1/2"	9.00	und
15.35 Tapa de Metal Ciega 5" x 5"	9.00	und
15.36 Interruptor Sencillo Con Tapa Integrada (Marfil)	5.00	und
15.37 Tomacorriente Doble 120V Con Tapa Integrada (Marfil)	4.00	und
15.38 Tomacorriente Sencillo 220V Con Tapa Integrada (Marfil)	1.00	und
15.39 Rosetas de Porcelana	1.00	und
15.40 Tapa de Metal Ciega 8" x 8"	1.00	und
15.41 Tie Wraps 18" (Correas Plásticas)	50.00	und
15.42 Conector UF 3/8" - 1/2	18.00	und
15.43 Conector UF 3/4"	6.00	und
15.44 Tarugo plastico Mamey 3/8 x 1-1/2	170.00	und
15.45 Tornillos Tirafondo 12 x 1 1/2"	170.00	und
15.46 Tornillo Autoroscable Hilti	134.00	und
15.47 Tape 3M Scotch-33 Super (plastico)	9.00	und

Ministerio de Deportes	
Proyecto: Remodelacion Club Calero, Santo domingo Este	
Numero : 224-2021	
Contratista:	Fecha: 24/02/2022
Ubicación: Villa Duarte	Localización: Santo Domingo Este.

15.48 Mano de Obra 30.00 %

'SUB-TOTAL GENERAL RDS

GASTOS GENERALES

a) Dirección Técnica	10.00%
b) Transporte	3.00%
c) Imprevistos	5.00%
d) Seguros y fianzas	4.00%
e) Gastos administrativos	5.00%
f) Supervisión	5.00%
g) CODIA	0.10%
h) Itebis 18% (Dirección Técnica)	18.00%
i) Ley no. 6-86 Fopetcons	1.00%

'SUB-TOTAL GASTOS GENERALES RDS	
--	--

'TOTAL GENERAL RDS	
---------------------------	--

Preparado Por:

Revisado Por:

YOHAN VALDEYAQUE RIVERA

Departamento de Presupuesto

ING. PEDRO LEGER REVÍ

Enc. Departamento de Presupuesto y cubicación .

Volumetría Eléctrica Suministrada Por:

ING. LUIS ROA

Ing. Supervisor Eléctrico.