

Ministerio de Deportes	
Proyecto: Presupuesto Reparación Club Deportivo y Cultural Maquiteria.	
Num.102-2021	
Contratista:	Fecha: 29/03/2021
Ubicación: Maquiteria	Localización: Santo Domingo Este

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	CANCHAS MIXTAS					
1.01	Resane en superficie de hormigón en área de juego cancha mixta	83.92	m ²			
1.02	Desmote de tableros de basquetball cancha mixta	2.00	und			
1.03	Suministro y colocación de Tableros Grande Fibra de Vidrio (1.05x1.80) mts de basquetball	2.00	und			
1.04	Suministro y colocación de cajuela, parales y malla de voleibol cancha mixta	1.00	juego			
1.05	Pintura en área de juego cancha mixta (superficie de hormigón)	419.58	m ²			
1.06	Pintura línea demarcación cancha mixta	1.00	pa			
1.07	Pintura en columnas de soporte de tablero en cancha mixta	16.80	m ²			
1.08	suministro y colocación logo del MIDEREC cancha mixta	1.00	und			
2.00	ÁREA DE RING (BOXEO)					
2.01	Desmote de lona en ring de boxeo	1.00	pa			
2.02	Suministro y colocación de lona en ring de boxeo (29.40 m ²)	1.00	pa			
2.03	Desmote de cuerdas de ring de boxeo (4.90m x 4.90m)	1.00	pa			
2.04	Suministro y colocación de cuerdas de ring de boxeo (4.90m x 4.90m)	1.00	pa			
2.05	Desmote de protectores de templadores	1.00	pa			
2.06	Suministro y colocación de protectores de templadores, 4 esquinas.	1.00	pa			
2.07	Desmote de malla ciclónica de 6'	58.75	ml			
2.08	Suministro y colocación de malla ciclónica de 6'	57.33	ml			
2.09	Zapata muro 6" 0.45m x 0.25m hormigón industrial 180Kg/cm ²	6.45	m ³			
2.10	Construcción de muro de hormigón de 0.40m de alt	22.93	m ²			
2.11	Desmote de puerta de malla ciclónica (1.30m x 1.84m)	1.00	und			
2.12	Suministro y colcación de puerta de malla ciclónica (1.30m x 1.84m)	2.39	m ²			
2.13	Suministro y colcación de puerta de malla ciclónica (1.42m x 1.84m)	2.61	m ²			
2.14	Desmote de puerta doble de malla ciclónica (2.10m x 1.84m)	1.00	und			
2.15	Suministro y colocación de puerta doble de malla ciclónica (2.10m x 1.84m)	3.86	m ²			
2.16	Desmote de puerta de malla ciclónica (1.22m x 1.84m)	1.00	und			
2.17	Suministro y colocación de puerta de malla ciclónica (1.22m x 1.84m)	2.24	m ²			
2.18	Pintura de mantenimiento en estructura metálica (incluye andamios).	151.29	m ²			
2.19	Pintura de mantenimiento en columnas redondas metálicas	13.14	m ²			
2.20	Pintura acrílica superior en pedestal	4.48	m ²			
2.21	Resane en piso de hormigón	44.84	m ²			
3.00	GRADA #1					
3.01	Resane en empañete	1.81	m ²			
3.02	Pintura acrílica superior	102.89	m ²			
4.00	BAÑO GRADA #1					
4.01	Pulido y cristalizado de cerámica de pared	14.36	m ²			
4.02	Pulido y cristalizado de piso de granito	6.34	m ²			

Ministerio de Deportes**Proyecto: Presupuesto Reparación Club Deportivo y Cultural Maquiteria.****Num.102-2021****Contratista:****Fecha: 29/03/2021****Ubicación: Maquiteria****Localización: Santo Domingo Este**

4.03	Desmante de inodoros de tanque	2.00	und
4.04	Suministro y colocación de inodoros de tanque	2.00	und
4.05	Suministro y colocación de lavamanos sencillo	1.00	und
4.06	Suministro y colocación de cabina de inodoros en tola metálica (ver plano anexo).	3.98	m ²
4.07	Pintura acrílica superior en paredes	9.23	m ²
4.08	Pintura de mantenimiento en ventanas (2 und) herrería (malla piñonate 0.41m x 0.60m)	0.49	m ²
4.09	Pintura acrílica superior en techo	6.34	m ²
4.10	Pintura de mantenimiento en puerta de tola metálica (2.02m x 0.84m)	1.70	m ²
4.11	Pintura acrílica superior en área exterior	27.86	m ²
5.00 GRADA #2			
5.01	Vaciado de HA e= 0.12m 3/8" @0.25m AD en pasillo de grada (2.33m x 0.67m) 1:2:4 con ligadora.	1.56	m ²
5.02	Resane en pasillo de grada	2.03	m ²
5.03	Resane en cantos		ml
5.04	Reparación de muro espaldar	1.34	m ²
5.05	Resane en acera de hormigón	21.25	m ²
5.06	Resane en fisura de empañete	0.84	m ²
5.07	Pintura acrílica superior	175.85	m ²
6.00 BAÑO GRADA #2			
6.01	Desmante de cerámica de pared	15.76	m ²
6.02	Suministro y colocación de cerámica de pared	15.76	m ²
6.03	Pintura de mantenimiento en ventanas (2 und) herrería (malla piñonate 0.41m x 0.60m)	0.49	m ²
6.04	Suministro y colocación de lona asfáltica 5mm	7.55	m ²
6.05	Limpieza y pulido de piso de granito	7.55	m ²
6.06	Pintura de mantenimiento y reparación en puerta de tola metálica (1.95m x 0.84m)	3.28	m ²
6.07	Pintura acrílica superior en paredes	28.15	m ²
6.08	Pintura acrílica superior en área exterior	40.54	m ²
6.09	Pintura acrílica superior en techo	7.55	m ²
7.00 SALA DE ENTRENAMIENTO (BOXEO)			
7.01	Suministro y colocación de lona asfáltica 5mm	438.05	m ²
7.02	Resane en escalones (3 und) de granito de 0.17m huella x 0.13m contra-huella x 1.18m ancho	1.18	ml
7.03	Resane en escalones de granito de 0.30m huella x 0.20m contra-huella x 1.30m ancho	1.30	ml
7.04	Desmante de ventana de celosías de aluminio de 1.00m x 2.60m	2.00	und
7.05	Suministro y colocación de ventana de celosías de aluminio de 1.00m x 2.60m	27.98	pie ²
7.06	Desmante de puerta polimetálica (0.90m x 2.10m)	1.00	und
7.07	Suministro y colocación de puerta polimetálica (0.90m x 2.10m)	1.00	und
7.08	Desmante de tarima de plywood	143.37	m ²
7.09	Suministro y colocación de tarima de plywood	143.37	m ²
7.10	Limpieza y pulido de piso de granito	47.47	m ²
7.11	Pintura acrílica superior en paredes	368.03	m ²
7.12	Pintura acrílica superior en techo	438.05	m ²
7.13	Pintura de mantenimiento en puerta de herrería (2.08m x 1.20m)	2.50	m ²

Ministerio de Deportes		
Proyecto: Presupuesto Reparación Club Deportivo y Cultural Maquiteria.		
Num.102-2021		
Contratista:	Fecha: 29/03/2021	
Ubicación: Maquiteria	Localización: Santo Domingo Este	

7.14 Pintura de mantenimiento en malla piñonate en ventanas (2 und) de 1.00m x 2.60m 5.20 m²

7.15 Pintura de mantenimiento en puerta de herrería (0.90m x 2.10) 1.89 m²

8.00 BAÑO DE LA SALA DE ENTRETENIMIENTO (BOXEO)

8.01 Limpieza y pulido de cerámica de pared 40.37 m²

8.02 Desmonte de cerámica de piso en duchas 2.97 m²

8.03 Suministro y colocación de cerámica de piso en duchas 2.97 m²

8.04 Suministro y colocación de rejilla de desague de piso (acero inox.) 4.00 und

8.05 Desmonte de duchas completas 4.00 und

8.06 Suministro y colocación de duchas completas 4.00 und

8.07 Desmonte de orinales de llave 2.00 und

8.08 Suministro y colocación de orinales tipo push 2.00 und

8.09 Suministro y colocación de lavamanos sencillo 2.00 und

8.10 Limpieza y pulido de piso de granito 19.07 m²

8.11 Pintura de mantenimiento en tola metálica (0.80m x 2.10m) 1.68 m²

8.12 Pintura acrílica superior en paredes 52.16 m²

9.00 INSTALACION ELECTRICA GENERAL

9.01 Luminarias LED Tipo Estadio 500W., 6000K Efic.90% multivoltage 85-265V. IP65, ó IP66. Difusor de Aluminio. 6.00 und

9.02 Cruceta Galvanizada de 3 x3 x 6' x 13/16 2.00 und

9.03 Flejes Galvanizados de 28" x 11/16 (AM) 4.00 und

9.04 Tornillo Maquina cabeza cuadrada 5/8 x 12" 4.00 und

9.05 Tornillo de maquina cabeza cuadrada de 3/8" x 2" 4.00 und

9.06 Tornillo Inoxidable Cabeza Exagonal Rosca Corrida 5/8 x 3", con Doble Tuerca y Arandela 6.00 und

9.07 Alambre AWG ST #12 THWN ó THHN (Negro) 60.00 pies

9.08 Cable de Goma 14/2 50.00 pies

9.09 Lámpara Reflectiva LED Highbay Sin Pantalla 200W.,5500K multivoltage 85-265V. 2.00 und

9.10 Cancamo Abierto 3/8" x 4" con Doble Tuerca y Arandela 2.00 und

9.11 Caja Metálica 2 x 4 x 1/2 6.00 und

9.12 Tapa Ciega Metálica 2 x 4 6.00 und

9.13 Conector UF 3/8" - 1/2 2.00 und

9.14 Tubería Conduflex de 1/2" 125.00 pies

9.15 Conector BX Recto 1/2" 14.00 und

9.16 Cable de Goma 14/2 60.00 pies

9.17 Alambre AWG ST #12 THWN ó THHN (Negro) 300.00 pies

9.18 Abrazadera EMT Ø1/2" 20.00 und

9.19 Tornillo Autoroscable Hilti 40.00 und

9.20 Lámpara LED Superficial Redonda 12 W (6.8") 6400K 960lm 85-265V Plus 4.00 und

9.21 Lámpara LED Superf. Redonda 18W (8.8") 6400K 1350lm 85-265V Plus 3.00 und

9.22 Lámpara LED Superf. Redonda (12") 24W 6400K 1920lm 85-265V 16.00 und

9.23 Lámpara LED Redonda Superficial 30W 6500K 1.00 und

9.24 Interruptor Sencillo Con Tapa Integrada (Marfil) 8.00 und

9.25 Tomacorriente Doble 120V Con Tapa Integrada (Marfil) 11.00 und

9.26 Alambre AWG ST #12 THWN ó THHN (Negro) 300.00 pies

9.27 Alambre AWG ST #12 THWN ó THHN (Blanco) 300.00 pies

Ministerio de Deportes	
Proyecto: Presupuesto Reparación Club Deportivo y Cultural Maquiteria.	
Num.102-2021	
Contratista:	Fecha: 29/03/2021
Ubicación: Maquiteria	Localización: Santo Domingo Este

9.28 Tape 3M Scotch-33 Super (plástico)	4.00	und
9.29 Mano de Obra	30.00	%

SUB-TOTAL GENERAL		
GASTOS GENERALES		
a) Dirección Técnica	10.00%	-
b) Transporte	3.00%	-
c) Imprevistos	5.00%	-
d) Seguros y fianzas	4.00%	-
e) Gastos administrativos	4.00%	-
f) Supervisión	5.00%	-
g) CODIA	0.10%	-
h) Itebis 18% (Dirección Técnica)	18.00%	-
i) Ley no. 6-86 Fopetcons	1.00%	-
SUB-TOTAL GASTOS GENERALES		
TOTAL GENERAL		

Preparado Por:

YOHAN VALDEYAQUE RIVERA
Departamento de Presupuesto.

Revisado Por:

ING. PEDRO LEGER REVI
Enc. Dept. de Presupuesto y Cubicación

Presupuesto Eléctrico Preparado por:

ING. LUIS ROA
Ing. Supervisor