

Ministerio de Deportes						
Proyecto: Presupuesto Construcción De Centro Deportivo Comunitario CDC, Santo Domingo Este.						
Núm. 207-2021						
Contratista:			Fecha: 15/09/2021			
Ubicación: San Luis			Localización: Prov. Santo Domingo			
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Letrero de identificación de la obra	1.00	und.			
1.02	Caseta de materiales	1.00	und.			
1.03	Limpieza y corte de capa vegetal	664.88	m ²			
1.04	Suministro y colocación de rellenos de caliche regado y compactado e=0.25	257.40	m ³			
2.00	CONSTRUCCION DE GRADA LADO DERECHO (L=21.20M, 3 ASIENTOS)					
2.01	Replanteo	44.52	m2			
2.02	Excavación para zapata de muro de 8", (0.60x1.00)m	19.02	m ³			
2.03	Excavación para zapata de columna (1.00 x 1.00) mts	18.00	m ³			
2.04	Relleno de reposición compactado en zapata de muro	11.54	m ³			
2.05	Relleno de reposición compactado en zapata de columna	15.72	m ³			
2.06	Bote de material producto de excavación (en camión de 6m ³)	12.68	m ³			
2.07	Zapatas HA para muro de 8" (0.60x0.30)m, 4Ø3/8" y Ø3/8"@0.15m, hormigón industrial 210kg/cm ²	5.71	m ³			
2.08	Zapatas HA para columnas (1.00x1.00*0.30)m, Ø1/2" @0.20m AD y Ø3/8" @0.20m AD, hormigón industrial 210kg/cm ²	5.40	m ³			
2.09	Viga HA de amarre BNP (0.20x0.20)m, 4Ø3/8" + est. Ø3/8"@0.20m, hormigón industrial 210kg/cm ²	2.36	m ³			
2.10	Bloques hormigón de 8" - 3/8" @ 0.60m	44.63	m ²			
2.11	Columnas de HA (20x20)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m, hormigón industrial 210kg/cm ²	1.32	m ³			
2.12	Losa de HA e=0.12m, Ø3/8"@0.25m y Ø3/8"@0.20m	4.54	m ³			
2.13	Fraguache en elementos de HA	12.20	m ²			
2.14	Pañete general	27.22	m ²			
2.15	Cantos	160.68	ml			
2.16	Pintura en muros	38.48	m ²			
2.17	Espaldar en muros de 6" anclado en muro (incluye pañete, cantos y pintura), alt. 0.70m	21.20	ml			
3.00	CONSTRUCCION DE GRADA LADO IZQUIERDO (L=21.20M, 3 ASIENTOS)					
3.01	Replanteo	44.52	m2			
3.02	Excavación para zapata de muro de 8", (0.60x1.00)m	19.02	m ³			
3.03	Excavación para zapata de columna (1.00 x 1.00) mts	18.00	m ³			
3.04	Relleno de reposición compactado en zapata de muro	11.54	m ³			
3.05	Relleno de reposición compactado en zapata de columna	15.72	m ³			
3.06	Bote de material producto de excavación (en camión de 6m ³)	12.68	m ³			
3.07	Zapatas HA para muro de 8" (0.60x0.30)m, 4Ø3/8" y Ø3/8"@0.15m, hormigón industrial 210kg/cm ²	5.71	m ³			
3.08	Zapatas HA para columnas (1.00x1.00*0.30)m, Ø1/2" @0.20m AD y Ø3/8" @0.20m AD, hormigón industrial 210kg/cm ²	5.40	m ³			
3.09	Viga HA de amarre BNP (0.20x0.20)m, 4Ø3/8" + est. Ø3/8"@0.20m, hormigón industrial 210kg/cm ²	2.36	m ³			

Ministerio de Deportes						
Proyecto: Presupuesto Construcción De Centro Deportivo Comunitario CDC, Santo Domingo Este.						
Núm. 207-2021						
Contratista:			Fecha: 15/09/2021			
Ubicación: San Luis			Localización: Prov. Santo Domingo			
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
3.10	Bloques hormigón de 8" - 3/8" @ 0.60m	44.63	m ²			
3.11	Columnas de HA (20x20)cm, 4Ø1/2" + est. Ø3/8"@0.20m, hormigón industrial 210kg/cm ²	1.32	m ³			
3.12	Losa de HA e=0.12m, Ø3/8"@0.25m y Ø3/8"@0.20m	4.54	m ³			
3.13	Fraguache en elementos de HA	12.20	m ²			
3.14	Pañete general	27.22	m ²			
3.15	Cantos	160.68	ml			
3.16	Pintura en muros	38.48	m ²			
3.17	Espaldar en muros de 6" anclado en muro (incluye pañete, cantos y pintura), alt. 0.70m	21.20	ml			
4.00	CONSTRUCCION DE BAÑO MIXTO (7.20 x 2.80)M,					
4.01	PRELIMINARES					
4.02	Replanteo	44.16	m ²			
5.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
5.01	Excavación en Tierra	7.81	m ³			
5.02	Relleno de Reposición	4.34	m ³			
5.03	Bote de Material	2.55	m ³			
5.04	Relleno de reposición para piso	1.51	m ³			
6.00	HORMIGON ARMADO					
6.01	Zapatas Muros 6" 3 Ø 3/8" y 3/8" @ 0.25m	2.70	m ³			
6.02	Zapata de Muros (0.30 x 0.25)m, hormigón industrial f _c = 210 Kg/cm ²	0.44	m ³			
6.03	Dintel (0.15 x 0.30)m	0.12	m ³			
6.04	Columnas de amarre HA (0.15 x 0.30)m,hormigón industrial f _c = 210 Kg/cm ²	0.54	m ³			
6.05	Vigas de amarre HA (0.15 x 0.30)m, hormigón industrial f _c = 210 Kg/cm ²	1.13	m ³			
6.06	Losas HA e=0.12m 3/8" @ 0.25m AD	3.18	m ³			
6.07	Piso de Hormigón pulido e=7 cms. de espesor 1er. nivel	17.75	m ²			
7.00	MUROS DE BLOQUES					
7.01	Muros block 0.15M, Asv Ø3/8" a 0.60 m.	60.74	m ²			
7.02	Muros block 0.10M, Asv Ø3/8" a 0.80 m.	12.50	m ²			
8.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
8.01	Fraguache muros	153.42	m ²			
8.02	Carreteo en techo	3.18	m ²			
8.03	Pañete general	149.86	m ²			
8.04	Canto en General	79.64	ml			
8.05	Fino en techo	17.25	m ²			
8.06	Zabaleta en techo	20.00	ml			
8.07	Antepecho de 0.20 mts	20.00	ml			
9.00	PINTURA Y REVESTIMIENTO					
9.01	Pintura general	149.86	m ²			
9.02	Losetas en paredes de baño	29.88	m ²			
9.03	Piso de porcelanato antimanchas	17.75	m ²			
10.00	INSTALACION SANITARIA, PUERTAS Y VENTANAS					
10.01	Suministro e instalación de inodoro	3.00	ud.			
10.02	Suministro e instalacion de orinal	1.00	ud.			
10.03	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal	2.00	ud.			
10.04	Suministro e instalación puertas en tola (0.90 x 2.10)m	3.00	ud.			
10.05	Suministro e instalación de ventanas de block calados (0.40 x 1.00)m	3.00	ud.			
10.06	Conexión de acometida	15.00	ml			
10.07	Suministro e instalación puertas en PVC (0.70 x 1.80)m	3.00	und.			

Ministerio de Deportes**Proyecto: Presupuesto Construcción De Centro Deportivo Comunitario CDC, Santo Domingo Este.
Núm. 207-2021****Contratista:** **Fecha: 15/09/2021****Ubicación: San Luis** **Localización: Prov. Santo Domingo**

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
10.08	Conexión agua potable	1.00	pa.			
10.09	Suministro e instalación dispensador de jabón líquido	2.00	und.			
10.10	Suministro e instalación dispensador papel higiénico	2.00	und.			
10.11	Suministro y colocación tubería de drenaje	1.00	pa.			
10.12	Construcción de Cámara séptica (1.70x3.40x1.70)m	1.00	und.			
10.13	Construcción de Pozo Séptico de 150 pies, Encamisado en tubo PVC de 6"	150.00	Pies			
10.14	Construcción de Cisterna de 4,000 GLS de 2.50x3.50x2.00m	1.00	und.			
11.00 INSTALACION ELECTRICA						
11.01	Panel Braker 4-8	1.00	Uds.			
11.02	Braker 20/2 amp	1.00	Uds.			

Ministerio de Deportes						
Proyecto: Presupuesto Construcción De Centro Deportivo Comunitario CDC, Santo Domingo Este.						
Núm. 207-2021						
Contratista:			Fecha: 15/09/2021			
Ubicación: San Luis			Localización: Prov. Santo Domingo			
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
11.03	Braker 20 amp	2.00	Uds.			
11.04	Misceláneos	1.00	p.a			
11.05	Salida cenital con roceta	3.00	Uds.			
11.06	Salida interruptor simple	3.00	Uds.			
11.07	Salida toma corriente 120V	1.00	Uds.			
11.08	Salida toma corriente 220V	1.00	Uds.			
HORMIGON EN CANCHA Y MURO						
12.00 PERIMETRAL EN BLOQUE						
12.01	Pisos HA e=0.10m malla electrosolda D2.3 10x10	1,098.51	m ²			
12.02	Muros block 0.15M, Asv Ø3/8" a 0.60 m. incluye fraguache pañete y pintura	123.20	m ²			
13.00 MALLA CICLONICA						
Suministro y colocación de malla ciclónica de						
13.01	6"perimetral	114.40	ml			
13.01	Suministro y colocación de puerta Frontal en malla ciclónica (3.00 x 1.80)m 2 und	10.80	m ²			
CONSTRUCCION DE TECHADO						
14.00 PRELIMINARES						
14.01	Replanteo y Control Topografico	1,095.20	m2			
15.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						
15.01	Excavación para zapatas	157.50	m ³			
15.02	Relleno de reposición	109.66	m ³			
15.03	Bote de material sobrante	47.85	m ³			
16.00 HORMIGON ARMADO						
16.01	Zapata de columnas Z1 y Z2 (2.50 x 2.50 x 0.50) mt	43.75	m ³			
16.02	Columnas para soporte de perfil metálico 12 Ø 3/4" y 4Ø 1" 3 est Ø 3/8" @ 0.15 (0.45x0.65)m alt=1.80	10.65	m ³			
17.00 EQUIPAMIENTO MULTIUSO TIPO						
17.01	Superficie sintética suspendida sportcourt	608.00	m ²			
17.02	Suministro y colocación de tableros de cristal	2.00	und			
17.03	Suministro y colocación de soporte de tablero metalico	2.00	und			
17.04	Suministro y colocación de cajuela parales y mallas de volleyball	1.00	und			
18.00 ESTRUCTURA METÁLICA						
18.01	Suministro y colocación Vigas w18 x 50	36,958.80	lbs.			
18.01	Suministro y colocación Vigas w8 X 10	6,110.45	lbs.			
18.02	Suministro y colocación Vigas riostra w8 X 10	1,876.16	lbs.			
18.03	Suministro y colocación Correas z8 x 3 x 3/32	16,350.00	lbs.			
18.04	Suministro y colocación Columnas de alma llena w 21x 62	18,875.88	lbs.			
18.05	Suministro y colocación Placas de acero	4,195.82	lbs.			
18.06	Suministro y colocación tillas	562.85	pl.			
18.07	Suministro y colocación tensores	604.57	pl.			
18.08	Conexiones: placas, tornilleria y pernos de anclajes	3,471.48	lbs.			
18.09	Suministro y colocacion de canaletas pluvial metalica	244.00	pl.			
18.10	Suministro y colocacion de bajante pluvial en tubo pvc	418.00	pl.			

Ministerio de Deportes						
Proyecto: Presupuesto Construcción De Centro Deportivo Comunitario CDC, Santo Domingo Este.						
Núm. 207-2021						
Contratista:			Fecha: 15/09/2021			
Ubicación: San Luis			Localización: Prov. Santo Domingo			
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
18.11	Suministro y colocación tornillos A-325 con tuercas	1,950.00	Und			
18.12	Suministro y colocación Aluzinc azul calibre 26 incluye tornillería incluye caballete	1,460.70	m ²			
19.00 INSTALACION ELÉCTRICA TECHADO						
19.01	Panel Breaker 8-16 C, 125 Amp	1.00	Und			
19.02	Breaker 20/2 Amp	5.00	Und			
19.03	Breaker 20 Amp	2.00	Und			
19.04	Varilla de Tierra 5/8*8 con conector	1.00	Und			
19.05	Luminarias LED Tipo Estadio 500W., 6000K Efic.90% multivoltage 85-265V. IP65, ó IP66. Difusor de Aluminio.	20.00	Und			
19.06	Cadena de Eslavones 3/8	150.00	Pie			
19.07	Tubo EMT 1" *10	15.00	Und			
19.08	Tubo EMT 1/2*10	50.00	Und			
19.09	Curva EMT 1"	6.00	Und			
19.10	Curva EMT 1/2	6.00	Und			
19.11	Copling EMT 1"	15.00	Und			
19.12	Copling EMT 1/2	50.00	Und			
19.13	Conector recto 1"EMT	15.00	Und			
19.14	Conector recto 1/2 EMT	50.00	Und			
19.15	Barra Unitup 3/8*10	2.00	Und			
19.16	Expansión 3/8*1 1/2	50.00	Und			
19.17	Alambre THHN # 12	2,000.00	Pie			
19.18	Alambre THHN # 8	300.00	Pie			
19.19	Alambre de Goma # 12/3	200.00	Pie			
19.20	Registro 4*4*2, con tapa	5.00	Und			
19.21	Registro 12*12*6 N1	2.00	Und			
19.22	Caja Octagonal ko1/2	16.00	Und			
19.23	Caja 2*4 ko1/2	10.00	Und			
19.24	Tape 3M33	5.00	Und			
19.25	Materiales misceláneos	1.00	PA			
19.26	Roceta Porcelana	9.00	Und			
19.27	Bombillo Bajo Consumo 25w	9.00	Und			
19.28	Interruptor Simple	6.00	Und			
19.29	Toma Corriente 120v, doble	6.00	UD			
19.30	Alambre THHN # 12	900.00	Pie			
19.31	Mano de Obra	30.00	%			
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO (12.00m x 5.00m)						
20.00 MOVIMIENTO DE TIERRA						
20.01	Excavación a mano para zapata de muro de 6 pies (0.45m x 0.85m)	13.01	m ³			
20.02	Excavación a mano para zapata de muro de 4 pies (0.30m x 0.85m)	3.84	m ³			
20.03	Relleno de reposición zapata de 6 pies (0.45m x 0.60m)	9.18	m ³			
20.04	Relleno de reposición zapata de 4 pies (0.30m x 0.60m)	2.71	m ³			
	Bote de material producto de excavación	4.95	m ³			

Ministerio de Deportes						
Proyecto: Presupuesto Construcción De Centro Deportivo Comunitario CDC, Santo Domingo Este.						
Núm. 207-2021						
Contratista:			Fecha: 15/09/2021			
Ubicación: San Luis			Localización: Prov. Santo Domingo			
No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
21.00 HORMIGON ARMADO						
21.01	Zapata de muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón Industrial 210Kg/cm2 3 Ø 3/8" y 3/8" @ 0.25m	3.83	m³			
21.02	Zapata de muros 4" 0.30m x 0.25m hormigón Industrial 210Kg/cm2 3 Ø 3/8" y 3/8" @ 0.25m	1.13	m³			
21.03	Piso HA e=0.15m malla electros. D2.3 10x10 - hormigón 210kg/cm2	54.94	m²			
21.04	Dintel en ventanas y puertas 15x20 3Ø1/2" y 2 Ø 3/8"- 3/8"@0.20m 1:2:4 a mano	1.11	m³			
21.05	Losa de HA e=0.12m, Ø3/8"@0.25m AD hormigón industrial 210 kg/cm2	7.20	m³			
21.06	Columna de amarre 20x20cm 4 Ø 3/8" - 3/8"@0.20m hormigón industrial 210 kf/cm2	0.51	m³			
21.07	Viga de amarre 15x20 4 Ø3/8" - 3/8"@0.20m 1:2:4 con ligadora	1.32	m³			
21.08	Viga 20x40 3 f 3/4" - 3/8"@0.20m 210Kg/cm2	0.40	m³			
22.00 MUROS DE BLOQUES						
22.01	Bloques hormigón de 6" - 3/8" @ 0.60m	95.07	m²			
22.02	Bloques hormigón de 4" - 3/8" @ 0.80m	37.59	m²			
23.00 TERMINACION DE SUPERFICIE						
23.01	Fraguache muros	278.92	m²			
23.02	Pañete	278.92	m²			
23.03	Mocheta en muro de 0.15m	96.12	ml			
23.04	Suministro y colocación de cerámica de piso 0.30m x 0.30m (buena calidad).	54.94	m²			
23.05	Zocalo de cerámica de buena calidad	34.00	ml			
23.06	Fino de techo plano	54.94	m²			
23.07	Zabaleta de techo	34.00	ml			
23.08	Antepecho de 0.20 mts	34.00	ml			
24.00 PINTURA Y REVESTIMIENTO						
24.01	Pintura acrílica superior general	278.92	m²			
24.02	Piso de porcelanato antimanchas en baños	12.40	m²			
25.00 INSTALACION SANITARIA, PUERTAS Y VENTANAS						
25.01	Suministro e instalación de inodoro	3.00	ud.			
25.02	Suministro e instalación de orinal	1.00	ud.			
25.03	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal	2.00	ud.			
25.04	Suministro e instalación puerta en tola (0.90 x 2.10)m	1.89	m²			
25.05	Suministro y colocación de ventana de celosía (1.80*0.60)m 4 unidades.	45.19	p2			
25.06	Suministro y colocación de ventana de celosía (0.60*0.60)m 2 unidades.	7.53	p2			
25.07	Suministro y colocación protectores de ventana de 1/2" (1.80*0.60)m 4 unidades	45.19	p2			
25.08	Suministro y colocación protectores de ventana de 1/2" (0.60*0.60)m 2 unidades	7.53	p2			

Ministerio de Deportes**Proyecto: Presupuesto Construcción De Centro Deportivo Comunitario CDC, Santo Domingo Este.****Núm. 207-2021****Contratista:****Fecha: 15/09/2021****Ubicación: San Luis****Localización: Prov. Santo Domingo**

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
25.09	Suministro e instalación puertas en PVC (0.70 x 1.80)m	3.00	und.			
25.10	Conexión agua potable	1.00	pa.			
25.11	Suministro e instalación dispensador de jabón líquido	2.00	und.			
25.12	Suministro e instalación dispensador papel higiénico	2.00	und.			
25.13	Suministro y colocación tubería de drenaje	1.00	pa.			
26.00	INSTALACION ELECTRICA					
26.01	Panel Braker 4-8	1.00	Uds.			
26.02	Braker 20/2 amp	1.00	Uds.			
26.03	Braker 20 amp	2.00	Uds.			
26.04	Misceláneos	1.00	p.a			
26.05	Salida cenital con roceta	3.00	Uds.			
26.06	Salida interruptor simple	3.00	Uds.			
26.07	Salida toma corriente 120V	1.00	Uds.			
26.08	Salida toma corriente 220V	1.00	Uds.			
26.09	Mano de obra eléctrica	30.00	%			

SUB-TOTAL GENERAL**GASTOS GENERALES**

a) Dirección Técnica	10.00%
b) Transporte	3.00%
c) Imprevistos	5.00%
d) Seguros y fianzas	4.00%
e) Gastos administrativos	4.00%
f) Ley no. 6-86 FOPETCONS	1.00%
g) Supervisión	5.00%
h) Itebis	18.00%
i) CODIA	0.10%

TOTAL GENERAL**Preparado Por:****ING. JORGE LAURIANO ALDAÑO**
Departamento de Presupuesto**Revisado Por:****ING. PEDRO LEGER REVÍ**
Enc. Departamento de Presupuesto y cubicación .**Volumetria Eléctrica Suministrada Por:****ING. LUIS ROA**
Ing. Supervisor Eléctrico.