

Ministerio de Deportes	
Proyecto: Construcción de media cancha de basquetbol	
Núm. 183-2021	
Contratista:	Fecha: 19/08/2021
Ubicación: Residencial Ciudad Real I	Loc: Santo Domingo Oeste

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINARES				
1.01	Demolición de acera de hormigón (1.50m x 19.0m) e=0.15m	4.28	m ²		
1.02	Limpieza y deshierbo del terreno (incluye bote de material)	1.00	pa		
2.00	ÁREA DE CANCHA				
2.01	Excavación para zapata de bordillo	25.20	m ³		
2.02	Relleno de reposición	17.33	m ³		
2.03	Carga y bote de material a mano camion 6m3	2.00	viaje		
2.04	Zapata de muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón Industrial 210Kg/cm2 3 Ø 3/8" y 3/8" @ 0.25m	7.88	m ³		
2.05	Regado, nivelado y compactado relleno material con caliche (16.00m x 19.00m) e=0.2m.	60.80	m ³		
2.06	Piso HA e=0.15m malla electrostd. D2.3 10X10 frotado - hormigón 210kg/cm2 (16.00m x 19.00m)	30.40	m ³		
2.07	Muro de bloques de 6' BNP - 3/8" @0.80m	14.00	m ²		
	Bordillo perimetral (alt. 0.20m) - 3/8" @0.80m	14.00	m ²		
2.08	Pañete en bordillo de cancha existente	14.00	m ²		
3.00	CONSTRUCCIÓN DE SOPORTE DE TABLERO VACIADO EN HORMIGÓN				
3.01	Excavación para zapata (0.80m x 2.70m x 1.00m)	2.16	m ³		
3.02	Relleno de reposición	1.08	m ³		
3.03	Carga y bote de material a mano camion 6m3	1.08	m ³		
3.04	Zapatas para columna de soportes de (0.80 x 2.70)m hormigón industrial 210 kg/cm2 8 Ø3/8" y 3/8" @ 0.30m	1.08	m ³		
3.05	Columnas primera fase HA 0.30x0.50, 3 Ø 3/8", 2 Ø 1/2", 3Ø3/4" y 3/8" @ 0.20m	0.51	m ²		
3.06	Columnas media fase HA 0.30x0.30, 3 Ø 3/8", 3 Ø 3/4 y 3/8" @ 0.20m	0.15	m ³		
3.07	Columnas segunda fase HA 0.30x0.20, 3 Ø 3/8", 3 Ø 3/4 y 3/8" @ 0.20m	0.07	m ³		
3.08	Fraguache en elementos de HA.	14.11	m ²		
3.09	Pañete general.	14.11	m ²		
3.10	Cantos.	22.32	ml		
4.00	PINTURA				
4.01	Pintura acrílica superior en columna de soporte de tableros	7.54	m ²		
4.02	Pintura acrílica superior de cancha en área de juego (16.00m x 19.00m)	304.00	m ²		
4.03	Pintura de demarcación en cancha mixta de hormigón	1.00	pa		
4.04	Suministro y colocación de logo del MIDEREC en el muro perimetral con pintura acrílica superior (60x60) cms	1.00	und		
4.05	Suministro y colocación de logo del MIDEREC en vinil (1.05x1.80) mts fondo blanco con letras azules, dos logotipos en los laterales del tablero de (45x45) cms	1.00	und		

Ministerio de Deportes**Proyecto: Construcción de media cancha de basquetbol
Núm. 183-2021****Contratista:****Fecha: 19/08/2021****Ubicación: Residencial Ciudad Real I****Loc: Santo Domingo Oeste**

No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	SUB-TOTAL	TOTAL
5.00	MISCELANEOS				
5.01	Suministro y colocación de tablero grande de fibra de vidrio (1.05m x 1.80m)	1.00	und		
5.02	Limpieza Final	1.00	pa		

SUB-TOTAL GENERAL**GASTOS GENERALES**

a) Dirección Técnica	10.00%
b) Transporte	3.00%
c) Imprevistos	5.00%
d) Seguros y fianzas	4.00%
e) CODIA	0.10%
f) Gastos administrativos	4.00%
h) Supervisión	5.00%
i) Ítebis	18.00%
j) Ley no. 6-86 Fopetcons	1.00%

TOTAL GENERAL**Preparado Por:****Revisado Por:****YOHAN VALDEYAQUE RIVERA**
Departamento de Presupuesto.**ING. PEDRO LEGER REVI**
Enc. Dept. de Presupuesto y Cubicación