

## FICHA TÉCNICA

El presente requerimiento tiene por objeto la desinstalación, suministro e instalación de ventanas correderas en perfil de aluminio P-92 color aluminio natural, cristal liso laminado de 06 mm de espesor color bronce y cierres en medio de la ventana, en un área aproximada de 171 m<sup>2</sup> equivalentes a 1,840 pies<sup>2</sup>.

Las principales actividades que serán desarrolladas:

- Desmonte y remoción de ventanas de vidrio existentes, incluyendo los marcos de aluminio.
- Carguío interno de materiales.
- Disposición final de cristales y perfiles retirados.
- Bote de escombros continuo (no acumulación en planta).
- Instalación de nuevas ventanas.
- Limpieza general.
- Tomar en cuenta las instalaciones y salidas eléctricas donde se requiera
- Garantía en materiales e instalación

### LISTA DE VENTANAS

No.	Departamentos	Cantidad de huecos por oficina	Ancho de los huecos (en m)	Largo de huecos (en m)
1	Salón de Conferencia (pequeño)	2	0.93	1.53
2	Subdirección General	4	0.92	1.52
3	Pequeña Minería	3	0.93	1.52
4	Cooperativa	1	0.93	1.52
5	Jurídico (Abogados)	5	0.92	1.52
6	Jurídico (Encargada)	4	0.93	1.52
7	Registro Público	2	0.72	0.96
8	Compras	3	0.92	1.52
9	Planificación	4	0.92	1.52
10	Proyectos	5	0.92	1.52
11	Baño del Despacho	2	0.93	1.52
12	Transportación	5	0.93	1.52
13	Contabilidad	4	0.93	1.52
14	Correspondencia	3	0.94	1.52
15	Administrativo	2	0.93	1.53
16	Recursos Humanos	5	0.92	1.52
17	Dirección de Fiscalización	3	0.92	1.52
18	Fiscalización (técnicos)	8	0.92	1.52

*MEM*  
*NET*

  
 GOBIERNO DE LA  
**REPÚBLICA DOMINICANA**  


---

**MINERÍA**

19	Seguridad Minera	2	0.93	1.52
20	Salón de Conferencias (grande)	5	0.92	1.52
21	Dirección de Catastro	7	0.92	1.52
22	Catastro	1	0.92	1.52
23	Técnicos Catastro	5	0.92	1.52
24	Despacho	4	0.92	1.52
25	Antedespacho	5	0.92	1.52
26	Recepción 1	3	1.06	1.53
27	Recepción 2	7	0.94	1.53
28	Dirección de Remediación	5	0.92	1.51
29	Antedespacho Remediación	4	0.93	1.52
30	Comunicaciones	3	0.94	1.52
31	Estadística	4	0.93	1.53
32	Área común Estadísticas y Comunicaciones	2	0.92	1.52
<b>TOTAL</b>		<b>122</b>		

<b>CONSOLIDADO</b>	
Ventanas (Medidas en metros)	Cantidad
0.93 x 1.53	8 /
0.92 x 1.52	66 /
0.93 x 1.52	25 /
0.72 x 0.96	2 /
0.94 x 1.52	6 /
1.06 x 1.53	3 /
0.94 x 1.53	7 /
0.92x 1.51	5 /
TOTAL	122

**Notas:**

1. Se requiere visita a esta Dirección con fines de verificar las medidas antes de la fabricación e instalación de todos los elementos requeridos y tener disponibilidad de instalación para los fines de semana.
2. Tomar en cuenta que las áreas de Recepción y Correspondencia, se harán nuevas divisiones, en lugar de los cristales fijos actuales

Es de suma importancia que los oferentes interesados en participar cuenten con las siguientes documentaciones:

1. Registro de Proveedor del Estado.
2. Registro de Beneficiario del Estado.
3. Certificaciones al día de la DGII y TSS si corresponde.
4. Cotización firmada y sellada con el correo y número de contacto.



  
**Magnolia E. Segura M.**

Asistente Subdirección Fiscalización y Fomento Minero