

PLANTA:	ARQUITECTONICA DE MOBILIARIO
ESCALA:	1/100

MOBILIARIO		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
B4	BANCADA DE 4 PLAZAS	2
A1	ESTANTERIA METÁLICA: 0.90m (ancho) x 2.50 m (alto). Agregar bandejas al exisente hasta completar altura	12
A1-1	ESTANTERIA METÁLICA: 0.90m (ancho) x 2.00 m (alto). Agregar bandeja al existente hasta completar altura..	2
A1-2	ESTANTERIA METALICA 0.60 m (ancho) x 2.00 m (alto)	1
A2	ARCHIVO METÁLICO (2 O 3 GAVETAS)	12
A3	ARCHIVO METALICO 5 GAVETAS	7
A6	CREDENCIA 16" X 63"	1
EM1	ESCRITORIO MODULAR 28" X 39"	3
EM2	ESCRITORIO MODULAR 28" X 48"	2
E1	ESCRITORIO EJECUTIVO 28" X 39"	1
E4	ESCRITORIO EJECUTIVO 28"X 48"	2
E5	ESCRITORIO EJECUTIVO 28"X 55"	3
E9	ESCRITORIO EJECUTIVO 28"X 63" + RETORNO 17"X 36"	1
S1	SILLÓN EJECUTIVO	4
S2	SILLÓN TÉCNICO DE OFICINA	8
S3	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS (TAPIZADA)	13
S5	SILLA TABURETE (TAPIZADA C/ BRAZOS Y APOYA PIES)	3
MED1	CAMILLA Y TABURETE PARA EVALUACIÓN MEDICA	1

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LA PROCURADURIA GENERAL

FISCALIA-ELIAS PIÑA

PROYECTO: REMOZAMIENTO FISCALíA SEDE PROVINCIA ELIAS PIÑA

ACTUALIZACIÓN:

1. 28/9/2021: *Propuesta remozamiento.*

MUROS	
	COLUMNAS O MUROS ESTRUCTURALES
	MURO EXISTENTE
	MURO BAJO
	PANEL DE CRISTAL
	MURO EXISTENTE DE SHEETROCK
	MURO NUEVO DE SHEETROCK
	HORMIGON

TABLA DE VENTANS EXISTENTES

NO.	ANCHO	ALTO	SNP	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
V01	0.75	1.10	.95	Ventana celosia de vdrio	15
V02	0.60	1.10	.95	Ventana celosia de vdrio	2
V03	1.00	1.10	0.95	Vidrio fijo	1
V04	1.85	1.10	0.95	Vidrio Fijo	1

TABLA DE PUERTAS EXISTENTE

NO.	ANCHO	ALTO	TRANSON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
P01	0.90	2.10		Puerta madera, batiente	6
P02	0.88	1.10		Puerta counter madera,batiente	1
P03	1.08	2.10		Puerta madera, batiente	1
P04	1.02	2.10		Puerta madera, batiente	1
P05	0.85	2.10		Puerta madera, batiente	1

TABLA DE PUERTAS NUEVAS

NO.	ANCHO	ALTO	TRANSON	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
PN01	0.90	2.10		Puerta de cristal con laminado frost	1
PN02	0.90	2.10		Puerta polimetal color madera, batiente	3

PLANO TRABAJADO POR: Arq. Estefany Aracena

PLANOS: ARQUITECTÓNICOS

NO. DE PLANO: 04 PLANOS EN TOTAL: 04

C:\Users\jean.gomez\Documents\PGR\2023\24 ACTUALIZACION MOBILIARIO NNA SAN JUAN FISCALIA ELIAS PIÑA



PLANTA:	PLANO DE MOBILIARIO 1ER NIVEL
ESCALA:	1/100

TABLA DE MOBILIARIO

Codigo	Descripción	Cantidad
A2	Archivo Modular Metálico (3 gavetas) (Oficinas)	11
A3	Archivo Metálico (5 gavetas)	4
A7	Credenza 16" x 63"	1
C1	Estacion modular 28"x 39" con tope de counter	1
C2	Estacion modular 28"x 55" con tope de counter	1
E1	Escritorio Ejecutivo 28"x 55" + Retorno 17"x 36"	1
E3	Cubiculos (Estaciones) 28"x 39"	6
E4	Escritorio 28"x 39"	1
E5	Escritorio 28"x 48"	1
M1	Mesa de Reuniones redonda 4 sillas	1
M3	Cortina Clinica Separadora	1
S1	Sillón Ejecutivo	3
S2	Sillón Técnico	6
S3	Silla de Visita (Tapizada)	19
S4	Silla Taburete (Tapizada c/ Brazos y Apoya Pies)	2
S5	Silla Plegable Plástica (cocina)	2
MED1	Camilla y taburete y banco para Evaluación Medica	1



SIMBOLOS

	Acceso
	Nivel
	Nomenclatura de Puerta
	Nomenclatura de Ventana
	Cambio de nivel

LEYENDA

Descripción	Material
Muro existente sin modificación 0.15	Block de Hormigón
Muro bajo	Block de Hormigón
Muro Nuevo de 0.15	Block de Hormigón
Demolicion	Block de Hormigón
Muro Nuevo de 0.10	Sheetrock

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LA PROCURADURIA GENERAL

NNA- SAN JUAN DE LA MAGUANA

PROYECTO: Procuraduria Niños, Niñas y Adolecentes NNA

ACTUALIZACIÓN:

1. 28/10/2021 DESCRIPCION

PLANO TRABAJADO POR: UNIDAD DE ARQUITECTOS

PLANOS: ARQUITECTONICOS

NO. DE PLANO: 10 PLANOS EN TOTAL: 15

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA · DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA · Santo Domingo, R.D.

C:\Users\jean.gomez\Documents\PGR\2023\24-ACTUALIZACION MOBILIARIO NNA SAN JUAN, FISCALIA ELIAS PIÑA



PLANTA:	PLANO MOBILIARIO 2DO NIVEL
ESCALA:	1/75

TABLA DE MOBILIARIO

Codigo	Descripción	Cantidad
A1	Estanteria metalica	1
A2	Archivo Modular Metálico (3 gavetas) (Oficina)	11
A3	Archivo Metálico (5 gavetas)	6
A7	Credenza 16" x 63"	2
E2	Escritorio Ejecutivo 28"x 63" + Retorno 17"x 36"	2
E3	Cubiculos (Estaciones) 28"x 39"	8
E4	Escritorio 28"x 39"	1
S1	Sillón Ejecutivo	7
S2	Sillón Técnico	4
S3	Silla de Visita (Tapizada c/ Brazos)	4
M2	Mueble de 2 plazas	2

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LA PROCURADURIA GENERAL

NNA- SAN JUAN DE LA MAGUANA

PROYECTO: Procuraduria Niños, Niñas y Adolecentes NNA

ACTUALIZACIÓN:

1. 28/10/2021 DESCRIPCION

SIMBOLOS

	Acceso
	Nivel
	Nomenclatura de Puerta
	Nomenclatura de Ventana
	Cambio de nivel

LEYENDA

	Descripción	Material
	Muro existente sin modificación 0.15	Block de Hormigón
	Muro bajo	Block de Hormigón
	Muro Nuevo de 0.15	Block de Hormigón
	Demolicion	Block de Hormigón
	Muro Nuevo de 0.10	Sheetrock

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA · DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA · Santo Domingo, R.D.

PLANO TRABAJADO POR: UNIDAD DE ARQUITECTOS

PLANOS: ARQUITECTONICO

NO. DE PLANO: 11 PLANOS EN TOTAL: 15

C:\Users\jean.gomez\Documents\PGR\2023\24-ACTUALIZACION MOBILIARIO NNA SAN JUAN, FISCALIA ELIAS PIÑA