



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CABLEADO
ESTRUCTURADO DE LA REMODELACION DE LAS
AREAS PRIMER NIVEL, SEGUNDO NIVEL,
SUPERVISION EN SEDE Y REGIONAL NORTE DE
LA SUPERINTENDENCIA DE BANCO (SB)**

TECNOLOGIA

1. BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS CON SUS ESPECIFICACIONES.

| SALIDAS DE DATA (PISO 1-- PRIMER NIVEL SEDE) | | | |
|--|----------|------|---|
| Lote 1 | Cantidad | Sub. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 1 | 190 | 1.A | <p>DESCRIPCION:</p> <p>Instalación de salidas de data y cableado estructurado acorde a las especificaciones y plano de diseño arquitectónico.</p> <p>Se debe considerar dentro de la oferta todos los materiales y mano de obra necesarios para la puesta en servicio de los trabajos solicitados, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colocación de equipos en pared o mueble • Todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los trabajos requeridos. • Tiempo de entrega: 1 mes • Los trabajos serán en varias fases de trabajos y disponibilidad de trabajar fuera de horario laboral bajo previa coordinación |
| | | 1.B | <p>Especificaciones mínimas requeridas</p> <ul style="list-style-type: none"> • 190 puntos de Redes (Face plate, JackCat. 6, etc) • Cableado Estructurado Cat. 6 o Superior • Patch Panel Modular de 48 Puertos Cat. 6 o Superior • 95 Patch Cords de 5 Pies Cat. 6 • 95 Patch Cords de 7 Pies Cat. 6 • Etiquetación del cableado instalado • Certificación del cableado instalado (Entregarlo física y Digital) • Garantía de al menos un (1) año para las salidas de Data. • Retiro de cableado existente |

RD
ES

| SALIDAS DE DATA (PISO 2-- SEGUNDO NIVEL SEDE) | | | |
|---|----------|------|---|
| Lote 1 | Cantidad | Sub. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 2 | 226 | 2.A | <p>DESCRIPCION:</p> <p>Instalación de salidas de data y cableado estructurado acorde a las especificaciones y plano de diseño arquitectónico.</p> <p>Se debe considerar dentro de la oferta todos los materiales y mano de obra necesarios para la puesta en servicio de los trabajos solicitados, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colocación de equipos en pared o mueble • Todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los trabajos requeridos. • Tiempo de entrega: 1 mes • Los trabajos serán en varias fases de trabajos y disponibilidad de trabajar fuera de horario laboral bajo previa coordinación |
| | | | |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA REMODELACION DE LAS AREAS PRIMER NIVEL, SEGUNDO NIVEL, SUPERVISION EN SEDE Y REGIONAL NORTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCO (SB)

| | | | |
|--|--|-----|--|
| | | | Especificaciones mínimas requeridas |
| | | 2.B | <ul style="list-style-type: none"> • 226 puntos de Redes (Face plate, Jack Cat. 6, etc) • Cableado Estructurado Cat. 6 o Superior • Patch Panel Modular de 48 Puertos Cat. 6 o Superior • 113 Patch Cords de 5 Pies • 113 Patch Cords de 7 Pies • Etiquetación del cableado instalado • Certificación del cableado instalado (Entregarlo física y Digital) • Garantía de al menos un (1) año para las salidas de Data. • Retiro de cableado existente |

| SALIDAS DE DATA (PISO 2 – Supervisión SEDE) | | | |
|---|----------|------|---|
| Lote 1 | Cantidad | Sub. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 3 | 276 | 3.A | <p>DESCRIPCION:</p> <p>Instalación de salidas de data y cableado estructurado acorde a las especificaciones y plano de diseño arquitectónico.</p> <p>Se debe considerar dentro de la oferta todos los materiales y mano de obra necesarios para la puesta en servicio de los trabajos solicitados, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Colocación de equipos en pared o mueble • Todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los trabajos requeridos. • Tiempo de entrega: 1 mes • Los trabajos serán en varias fases de trabajos y disponibilidad de trabajar fuera de horario laboral bajo previa coordinación |
| | | 3.B | <p>Especificaciones mínimas requeridas</p> <ul style="list-style-type: none"> • 276 puntos de Redes (Face plate, Jack Cat. 6, etc) • Cableado Estructurado Cat. 6 o Superior • Patch Panel Modular de 48 Puertos Cat. 6 o Superior • 138 Patch Cords de 5 Pies Cat. 6 • 138 Patch Cords de 7 Pies Cat. 6 • Etiquetación del cableado instalado • Certificación del cableado instalado (Entregarlo física y Digital) • Garantía de al menos un (1) año para las salidas de Data. • Movimiento de Fibra óptica • Retiro de cableado existente |

KP
K
B

| SALIDAS DE DATA (REGIONAL NORTE) | | | |
|----------------------------------|----------|------|--|
| Lote 1 | Cantidad | Sub. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| 4 | 190 | 4.A | <p>DESCRIPCION:</p> <p>Instalación de salidas de data y cableado estructurado acorde a las especificaciones y plano de diseño arquitectónico.</p> <p>Se debe considerar dentro de la oferta todos los materiales y mano de obra necesarios para la puesta en servicio de los trabajos solicitados, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> Colocación de equipos en pared o mueble Todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los trabajos requeridos. Tiempo de entrega: 3 semanas Los trabajos serán en varias fases de trabajos y disponibilidad de trabajar fuera de horario laboral bajo previa coordinación |
| | | 4.B | <p>Especificaciones mínimas requeridas</p> <ul style="list-style-type: none"> 190 puntos de Redes (Face plate, Jack Cat. 6, etc) Cableado Estructurado Cat. 6 o Superior 1 desinstalación y traslado de Rack 2 instalación de Rack 11U Patch Panel Modular de 48 Puertos Cat. 6 o Superior 95 Patch Cords de 5 Pies Cat. 6 95 Patch Cords de 7 Pies Cat. 6 Etiquetación del cableado instalado Certificación del cableado instalado (Entregarlo física y Digital) Garantía de al menos un (1) año para las salidas de Data. Retiro de cableado existente |

← P

5

2. DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

Los oferentes del presente proceso deberán presentar firmado y sellado, de manera obligatoria, la siguiente documentación.

| DOCUMENTOS | |
|--|--|
| DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA | |
| Req. | ESPECIFICACIONES: |
| 1 | Carta de vigencia de los bienes: Presentar carta certificada por el representante legal del oferente que garantice que los bienes ofertados no son usados, adaptaciones, re-manufacturados, reparados, no están al final de su vida útil ni al final de su ciclo de venta. |
| 2 | Metodología o Plan de Trabajo Técnico – Operativo, Que incluya su enfoque, metodología y plan de trabajo, recursos a emplear, imágenes, especificaciones técnicas de los materiales y cualquier otra información que forme parte de la propuesta. Toda la documentación de la oferta técnica debe estar en un solo documento. |
| 3 | Cartas de referencia de los trabajos. El oferente debe presentar como mínimo dos (2) cartas de referencia de al menos dos (2) de empresas o instituciones donde se realizaron y |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA REMODELACION DE LAS AREAS PRIMER NIVEL, SEGUNDO NIVEL, SUPERVISION EN SEDE Y REGIONAL NORTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCO (SB)

| | |
|---|--|
| | servicios de instalación de cableado estructurado. Las cartas deben estar timbradas y firmadas, deben tener la información (teléfono, correo, nombre del firmante) que permita a la superintendencia la confirmación de la información. |
| 4 | Experiencia: Demostrar mínimo tres (3) años de experiencia, mediante por lo menos tres (3) contratos u órdenes de compras con características similares a los bienes y servicios de instalación de cableado estructurado. |
| 5 | Cronograma: Presentar cronograma detallado en días, que incluya hitos y etapas, y que indique el tiempo total de adquisición, instalación, configuración y certificación, el cual debe ser igual o menor al tiempo establecido en la sección duración del proyecto. |

3. LUGAR DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS

La entrega de los bienes y servicios será en las Oficinas de la Superintendencia de Bancos localizada en la Ave. Méx-ico No. 52 Esq. Leopoldo Navarro; Apartado Postal 1326, Santo Domingo, D.N. República Dominicana. en Av. Juan Pablo Duarte, Santiago De Los Caballeros 51000

4. VISITA TÉCNICA

Se realizará una visita técnica opcional por parte de los oferentes, para conocer el área donde se realizarán los trabajos. Esta visita estará programada dentro del calendario del proceso.

Nota: La visita es altamente recomendable, debido a los proyectos simultáneos que se estarán realizándose en la SEDE.

KP

5. TIEMPO DE ENTREGA

Los servicios solicitados deberán ser entregados durante un plazo no mayor a 1 mes para todos los lotes, se requiere entrega llave en mano, el tiempo será contado a partir de la firma y la entrega de la orden de compra.

6. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los peritos evaluarán las ofertas dando como cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito a todos los participantes el oferente que resulte favorecido.

La adjudicación será realizada por la totalidad del único lote al oferente que cumpla con las Especificaciones Técnicas establecidas en las Condiciones Generales del Proceso, requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para interés general, es decir, que luego de cumplir técnicamente posea el menor precio. Quedando así satisfechos los principios de la ley 340-06 y de igual forma el interés institucional de la Superintendencia de Bancos.



| Departamento de Tecnología | Departamento de Tecnología |
|--|---|
| Nombre: Kerlinton Perez | Nombre: Julio César Sánchez Cabrera |
| Cargo: Administrador de Redes Departamento de Tecnología | Cargo: subdirector Departamento de Tecnología |
| Firma:  | Firma:  |
| Fecha: 26/06/2023 | Fecha: Fecha: 26/06/2023 |

*** FIN DEL DOCUMENTO ***