

14 de agosto de 2023.

FICHA TÉCNICA

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VARIAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, A 220V.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD
1	<p>ADQUISICION E INSTALACION DE 1 UD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18,000 BTU INVERTE, EFICIENCIA 21, DOS FASE A 220 V, PARA CSC BATEY BIENVENIDO, PROV. SANTO DOMINGO.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1JUEGO DE PALOMETAS PARA A/A DE 18,000 BTU/H. CON SU RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA LA COLOCACION.- 1 FOAN HURETANO- 1 CAJA DE BREAKER EUROPEO DE 20 AMP.- 1 JUEGO DE BREAKER FINO DE 20 AMP.- 1TUBO PVC DE ½ DE DRENAJE-REFRIGERANTE R-410 <p>NOTA 1: EN EL PRECIO FINAL DEBE SER CONTEMPLADO SERVICIO MANO DE OBRA Y TRANSPORTE, MATERIALES GASTABLE PARA INSTALACION. TODO TERMINADO Y PUESTO EN MARCHA.</p>	1	UD

SUPÉRATE

2	<p>ADQUISICION E INSTALACION DE 3 UD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12,000 BTU INVERTE, EFICIENCIA 16, DOS FASE A 220 V, EN DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 JUEGO DE PALOMETAS PARA A/A DE 12,000 BTU/H. CON SU RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA LA COLOCACION. - 3 FOAN HURETANO - 3 CAJA DE BREAKER EUROPEO DE 20 AMP. - 3 JUEGO DE BREAKER FINO DE 20 AMP. - 2 TUBO PVC DE ½ DE DRENAJE - REFRIGERANTE R-410 <p>NOTA 1: EN EL PRECIO FINAL DEBE SER CONTEMPLADO SERVICIO MANO DE OBRA Y TRANSPORTE, MATERIALES GASTABLE PARA INSTALACION. TODO TERMINADO Y PUESTO EN MARCHA.</p> <p>NOTA 2: SE INTALARAN DOS EN EL CSC ESCUELA YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO. SE INSTALARA OTRO EN EL CSC LOS RIOS PROVINCIA BAHORUCO.</p>	3	UD
3	<p>ADQUISICION E INSTALACION DE 3 UD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24,000 BTU INVERTE, EFICIENCIA 21, DOS FASE A 220 V, EN DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 JUEGO DE PALOMETAS PARA A/A DE 24,000 BTU/H. CON SU RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA LA COLOCACION. - 3 FOAN HURETANO - 3 CAJA DE BREAKER EUROPEO DE 20 AMP. - 3 JUEGO DE BREAKER FINO DE 20 AMP. - 2 TUBO PVC DE ½ DE DRENAJE - REFRIGERANTE R-410 <p>NOTA 1: EN EL PRECIO FINAL DEBE SER CONTEMPLADO SERVICIO MANO DE OBRA Y TRANSPORTE, MATERIALES GASTABLE PARA INSTALACION. TODO TERMINADO Y PUESTO EN</p>	3	UD

	<p>MARCHA.</p> <p>NOTA 2: SE INTALARAN UNO EN EL CSC ENRRIQUILLO PROVINCIA ENRRIQUILLO, OTRO EN LA OFICINA PROVINCIAL DE PUERTO PLATA Y OTRO EN EN EL CSC LOS RIOS PROVINCIA BAHORUCO.</p>		
4	<p>ADQUISICION E INSTALACION DE 4 UD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 36,000 BTU INVERTE, EFICIENCIA 21, DOS FASE A 220 V, EN DIFERENTES CENTROS DEL PROGRAMA SUPERATE.</p> <p>Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 JUEGO DE PALOMETAS PARA A/A DE 36,000 BTU/H. CON SU RESPECTIVOS ACCESORIOS PARA LA COLOCACION. - 4 FOAN HURETANO - 4 CAJA DE BREAKER EUROPEO DE 20 AMP. - 4 JUEGO DE BREAKER FINO DE 20 AMP. - 3 TUBO PVC DE ½ DE DRENAJE - REFRIGERANTE R-410 <p>NOTA 1: EN EL PRECIO FINAL DEBE SER CONTEMPLADO SERVICIO MANO DE OBRA Y TRANSPORTE, MATERIALES GASTABLE PARA INSTALACION. TODO TERMINADO Y PUESTO EN MARCHA.</p> <p>NOTA 2: SE INTALARAN DOS EN EL CSC 16 DE AGOSTO PROVINCIA SANTIAGO, OTRO EN LA OFICINA REGIONAL NORCENTRAL 1 Y OTRO EN EL CDI LOS BOTADOS, BOCA CHICA.</p>	4	UD

5	<p>ADQUISICION E INSTALACION DE 1 UD CONDENSADORA HERMETICA DE 5 TONS. 60,000 BTU 3PH R410 EFICIENCIA 20, ALIMENTACION TRES FASE 220.</p> <p>Incluye:</p> <p>-1 SERVICIO DE MANO DE OBRA E INSTALACION MECANICA, LIMPIEZA DEL SISTEMA CON NITROGENO, MATERIAL GASTABLE PARA INSTALACION, COLOCACION DE BREACKER AMERICANO EN FUNCION DE SU CAPACIDAD, TODO TERMINADO Y PUESTO EN MARCHA.</p> <p>-2 EN EL COSTO FINAL DEBE DE CONTEMPLAR TRANSPORTE Y MANO DE OBRA.</p> <p>-3 LA INSTALACION DEL EQUIPO SE HARA EN EL CSC ESCUELA YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO.</p> <p>-4 OFRECER GARANTIA MINIMO DE DOS AÑOS LUEGO DE SER PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO.</p>	1	UD
---	--	---	----

DESCRIPCIÓN

Nota:

- El costo de transporte deberá estar incluido en el precio unitario.
- El oferente debe presentar imágenes y fichas técnicas del bien a ofertar.
- El oferente debe presentar garantía en los artículos que amerite.

TIEMPO DE ENTREGA:

Los bienes deberán ser entregados de manera inmediata, El lugar de entrega será en los centros especificados en las descripciones de la ficha técnica.




Arq. Angel Ramirez

Supervisora de Obras
Departamento de Servicios Generales