



# SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO CENTRAL

Proceso Compra por Comparacion de Precio RSCC-CCC-CP-2023-0005

## Especificaciones técnicas.

Contratación de servicio para Corrección de filtraciones de techos, colocación de pisos y ventanas en los diferentes CPN (CPN GUACO, CPN JINA HUECA, CPN LAS UVAS, CPN LOS CORRALITOS y CENTRO DIAGNOSTICO LA VEGA) de nuestra Regional de Salud Cibao Central(SRSCC)

## CONSULTAS

Los interesados podrán solicitar a SRSCC aclaraciones acerca del pliego de condiciones específicas mediante consultas realizadas vía correo electrónico, [compras@srsviii.gob.do](mailto:compras@srsviii.gob.do) hasta la fecha establecida en el cronograma.

## EL OFERENTE DEBERÁ OFERTAR LO SIGUIENTE:

A	CCDX LA VEGA	Cantidad	Unidad	Costo unitario (RD\$)	Importe (RD\$)
<b>1.10</b>	<b>TECHO</b>				
1.11	Limpieza	1.00	P.A.	12,500.00	12,500.00
1.12	Subida de materiales (50 rollos de lona asfáltica, cubetas de acero plástico, cubetas de primer)	1.00	P.A.	20,000.00	20,000.00
1.13	Colocacion de lona asfáltica (incluye transporte, rollo asfáltico, primer con RC2, Cemento plástico,pintura)	384.6	m2	650.00	249,990.00
<b>B</b>	<b>CPN JINA HUECA</b>				
<b>1.20</b>	<b>TECHO</b>				
1.21	Limpieza	1.00	P.A.	10,000.00	10,000.00

1.22	Subida de materiales (50 rollos de lona asfaltica, cubetas de acero plastico, cubetas de primer)	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00
1.23	Colocación de lona asfaltica (incluye transporte, rollo asfaltico, primer con RC2, cemento plastico, pintura.)	270.00	m2	650.00	175,500.00
<b>C</b>	<b>CPN LAS UVAS</b>				
<b>1.30</b>	<b>TECHO</b>				
1.31	Limpieza	1.00	P.A.	10,000.00	10,000.00
1.32	Subida de materiales (50 rollos de lona asfaltica, cubetas de acero plastico, cubetas de primer)	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00
1.33	Colocación de lona asfaltica (incluye transporte, rollo asfaltico, primer con RC2, cemento plastico, pintura.)	272.00	m2	650.00	176,800.00
<b>1.40</b>	<b>PORTAJE</b>				
1.41	Colocacion de ventanas salomonicas	6.00	und	6,300.00	37,800.00
<b>D</b>	<b>CPN LOS CORRALITOS</b>				
<b>1.50</b>	<b>TECHOS</b>				
1.51	Limpieza	1.00	P.A.	10,000.00	10,000.00
1.52	Subida de materiales (50 rollos de lona asfaltica, cubetas de acero plastico, cubetas de primer)	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00
1.53	Colocación de lona asfaltica (incluye transporte, rollo asfaltico, primer con RC2, cemento plastico, pintura.)	225.00	m2	650.00	146,250.00
<b>1.60</b>	<b>PORTAJE</b>				
1.61	Colocacion de ventanas salomonicas	6.00	und	6,300.00	37,800.00
<b>E</b>	<b>CPN GUACO</b>				
<b>1.70</b>	<b>PISOS</b>				
1.71	Demolicion de pisos y bote	11.25	m2	250.00	2,812.50
1.72	Colocación de Pisos (mortero, pegacol, pisos, separadores, mano de obra, 15% DESP.)	12.94	m2	2,028.20	26,244.91

<b>F</b>	<b>SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>				
<b>1.8</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS</b>				
1.81	Direccion tecnica	10.00%			
1.82	ITEBIS (Norma 07-07 DGII, 18% DEL 10% costo directo)	18%			
1.83	Gastos administrativos	3%			
1.84	Transporte	2.25%			
1.85	Seguros y fianzas	4.00%			
1.86	Ley 6-86 fondo de pensiones de los trabajadores de la construccion	1%			
1.87	CODIA	0.10%			
1.88	Estudio, diseño, gestiones, sometimiento o tramitaciones	2%			
1.89	Imprevisto	5%			
<b>G</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>				

**CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO:**

Los oferentes participantes deben presentar ficha técnica del o los Ítem ofertados en donde especifiquen todas sus características.





<b>960,697.41</b>
<b>280,043.29</b>
96,069.74
17,292.55
28,820.92
21,615.69
38,427.90
9,606.97
960.70
19,213.95
48,034.87
<b>1,240,740.70</b>