

COLOCAR DATOS DEL OFERENTE AQUI Y BORRAR RECUADRO

Proyecto : DEMOLICION, LIMPIEZA, NIVELACION Y CONSTRUCCION DE CIERRE DEFINITIVO PARA PROYECTO P30M, DISTRITO NACIONAL.

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U. (RDS)	VALOR (RDS)
1	TRABAJOS GENERALES				
1.01	Ingeniería (Incluye brigada topográfica).	1.00	PA		
1.02	Campamento.	1.00	PA		
1.03	Señales de protección y seguridad.	1.00	PA		
1.04	Limpieza Permanente.	1.00	PA		
1.05	Mantenimiento de tránsito.	1.00	PA		
1.06	Vigilancia y seguridad continua en obra	1.00	PA		
1.07	Letrero en obra, ver especificaciones técnicas	1.00	Ud.		
	SUB TOTAL				
2	DEMOLICION				
2.01	Demolición (Incluye demolición de zapatas, muros de hormigón, columnas, muros de bloques, techos de hormigón, etc.) de estructuras con equipo (Retroexcavadora con martillo y compresor con pistolas).	7,660.12	m³		
2.02	Demolición (Incluye demolición de zapatas, muros de hormigón, columnas, muros de bloques, techos de hormigón, etc.) de estructuras existente con equipo (Retroexcavadora con martillo y compresor con pistolas) para recuperación de espacio.	332.80	m³		
2.03	Demoliciones manuales de estructuras (Incluye: Herramientas menores y/o compresor y brigada).	766.01	m³		
2.04	Talado y Corte de Arboles con extracción de tocón (Altura de 5 a 20 metros de altura, diámetro del tronco mayor a 60cm, con copa frondosa, con motosierra, camión volteo y personal). No incluye bote.	60.00	Uds.		
	SUB TOTAL				
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA				
3.01	Habilitación de terreno: Desbroce, Limpieza y Nivelación y compactado de las áreas.	52,326.00	m²		
3.02	Excavación de material No Clasificado.	3,845.96	m³n		
3.03	Excavación en roca con retroexcavadora con martillo.	1,648.27	m³n		
3.04	Bote producto de material excavado, incluye carguío.	20,172.61	m³s		
3.05	Carguío y Bote de demoliciones existentes, basura, etc.	1,600.00	m³s		
3.06	Suministro, transporte y colocación de Pedraplén (e=1.00m promedio).	330.00	m³		
3.07	Suministro, transporte y compactación de Relleno con material granular (Granzote Grueso).	4,186.08	m³c		
	SUB TOTAL				
4.00	CERRAMIENTO				
4.01	Verja perimetral perfiles metálicos y Aluzinc acanalado C26 - 10 pies altura.	225.00	m		
4.02	Puerta en aluzinc acanalado C26 de 10 pies de altura en un riel	4.00	Ud.		
4.03	Excavación de material no clasificado para zapatas de muro	590.36	m³n		
4.04	Bote producto de material excavado, incluye carguío.	767.46	m³s		
4.05	Relleno de reposición	413.25	m³c		
4.06	Zapatas muros 6" 0.45m x 0.25m hormigón industrial 210kg/cm2	173.63	m³		
4.07	Bloques hormigón de 8" - 3/8"@ 0.40m todas las cámaras llenas BNP	694.54	m²		
4.08	Bloques hormigón de 8" - 3/8"@ 0.40m todas las cámaras llenas SNP	463.03	m²		
4.09	Columnas de Hormigón Armado 20x20 con 4 Ø½" y 3/8"@0.20m tapa y tapa 1:2:4 ligado a mano	11.18	m³		
4.10	Viga superior 12x12 cms, 4 Ø 3/8" - 3/8"@ 0.20m 1:2:4 con ligadora	16.67	m³		
4.11	Suministro y colocación de ladrillos 2X4X8 (1 línea) en Ambas caras.	2,315.13	m		
4.12	Verja Blocao (Panel 6') Verde (incluye abrazaderas, bases para parales, parales, malla y todos los elementos necesarios para su instalación.	1,157.56	m		
	SUB TOTAL				



COLOCAR DATOS DEL OFERENTE AQUI Y BORRAR RECUADRO

Proyecto : DEMOLICION, LIMPIEZA, NIVELACION Y CONSTRUCCION DE CIERRE DEFINITIVO PARA PROYECTO P30M, DISTRITO NACIONAL.

PRESUPUESTO					
No.	DESCRIPCION	CANT.	UND	P.U. (RD\$)	VALOR (RD\$)
5.00	MISCELANEOS				
5.01	Remoción de instalaciones eléctricas (incluye remoción de postes de luz y líneas áreas existentes), ver detalles en planos	1.00	PA		
5.02	Remoción de instalaciones sanitarias (incluye remoción de acometidas, reconexión de tuberías, etc.)	1.00	PA		
	SUB TOTAL				
	SUB TOTAL GENERAL				
	GASTOS INDIRECTOS:				
1.00	DIRECCION TECN. Y RESP. ADM.	10.00%			
2.00	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.50%			
3.00	TRANSPORTE	1.50%			
4.00	SEGUROS Y FIANZAS	4.35%			
5.00	LEY 6/86	1.00%			
6.00	IMPREVISTOS	5.00%			
7.00	CODIA	0.10%			
8.00	ITBIS DIRECC. TECNICA Y RESP. ADM.(Norma 07-2007)	1.80%			
G	TOTAL GENERAL				

PREPARADO
POR:

REVISADO POR:



Emilio Linares